

Прайс-лист на услуги 17.05.2025

Расценки на сантехнические работы

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Монтаж душевых кабин				
5.12.1	<p>Стандартная сборка душевой кабины угловой до 90х90</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка душевой кабины. Подключение к готовым коммуникациям. Герметизация швов. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой душевой кабины, доработка коммуникаций, сборка парогенератора, установка на подиум, расходные материалы.</p>	360 мин.	шт.	10000
5.12.2	<p>Подключение парогенератора к душевой кабине</p> <p>В данную работу входит: Работы по подключению парогенератора к существующей электросети. В стоимость не входит: доработка электросети, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	750
5.12.3	<p>Демонтаж душевой кабины</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Отсоединение душевой кабины от коммуникаций. Разборка душевой кабины. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, упаковка, вынос и утилизация кабины, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	1700
5.12.4	<p>Установка душевой кабины на подиум</p> <p>В данную работу входит: Установка душевой кабины на подготовленный подиум. В стоимость не входит: изготовление подиума, доработка коммуникаций, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1500
5.12.5	<p>Установка сиденья для душевой кабины</p> <p>В данную работу входит: Установка специального сиденья для душевой кабины. В данную стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал..</p>	20 мин.	шт.	1500

5.12.7	<p>Стандартная сборка душевой кабины прямоугольной или размерами большими 90х90</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка душевой кабины. Подключение к готовым коммуникациям. Герметизация швов. Проверка на отсутствие протечек. Краткая инструкция по эксплуатации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой душевой кабины, доработка коммуникаций, сборка парогенератора, установка на подиум, расходный материал.</p>	480 мин.	шт.	10000
5.12.8	<p>Стандартный монтаж душевого бокса</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж душевого бокса. Сборка душевого бокса. Герметизация и проверка на отсутствие заводского брака. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой душевой кабины, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	480 мин.	шт.	8500
5.12.9	<p>Демонтаж душевого бокса</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Отсоединение душевой кабины от коммуникаций. Разборка душевой кабины. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, упаковка, вынос и утилизация кабины, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	90 мин.	шт.	2500
5.12.10	<p>Стандартная установка душевого уголка</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Работы по сборке и установке душевого поддона и подключение его к существующей канализации без её доработки. Герметизация соединений шва поддон -плитка. Сборка и установка шторки (с каркасом или без него) Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы</p>	300 мин.	шт.	4250
5.12.11	<p>Демонтаж душевого уголка</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж душевого уголка. В стоимость не входит, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	1500
5.12.13	<p>Устранение течи сливной обвязки поддона</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж обвязки. Замена прокладок, либо сборка новой обвязки. Установка обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1700
5.12.14	<p>Устранение течи душевой кабины по швам стенок</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разборка душевой кабины. Отчистка деталей душевой кабины от старого герметика. Сборка и герметизация душевой кабины. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	240 мин.	шт.	6600

5.12.15	<p>Ремонт или замена подводок подачи воды в душевую кабину</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старых подводок воды. Установка новых подводок воды. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, разборка-сборка кабины, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	2300
5.12.16	<p>Замена роликов раздвижных дверей душевой кабинки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж дверей душевой кабины. Замена старых роликов на новые. Установка дверей душевой кабины. Проверка работоспособности. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1700
5.12.17	<p>Замена смесителя душевой кабинки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого смесителя душевой кабины. Установка нового смесителя душевой кабины. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	120 мин.	шт.	2500