

Прайс-лист на услуги 19.05.2021

Электромонтажные работы

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Монтаж электрического теплого пола				
2.14.1	<p>Штробление стен под кабель в бетоне</p> <p>В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздую 20*20 мм. Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором.</p>	30 мин.	м.п.	500
2.14.2	<p>Штробление стен под кабель в кирпиче</p> <p>В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздую 20*20 мм. Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором.</p>	30 мин.	м.п.	250
2.14.3	<p>Штробление под подрозетники в кирпиче</p> <p>В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж подрозетника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	250
2.14.4	<p>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	100
2.14.5	<p>Установка электрического термостата</p> <p>В данную работу входит: Установка и подключение термостата к готовым выводам.</p>	10 мин.	шт.	350

2.14.6	<p>Раскатка мата теплого пола</p> <p>В данную работу входит: Раскатка 1-го квадратного метра теплого пола. Укладка 1-го квадратного метра теплоизоляции. В стоимость не входит: расходный материал, подготовка основания пола.</p>	30 мин.	м.кв.	550
2.14.7	<p>Монтаж датчика термостата</p> <p>В данную работу входит: Установка и подключение датчика к готовым выводам.</p>	15 мин.	шт.	500
2.14.8	<p>Замена датчика термостата</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж термостата. Демонтаж датчика. Затягивание в гофру нового датчика. Установка термостата</p>	60 мин.	шт.	1300
2.14.9	<p>Замена термостата</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж термостата. Установка термостата.</p>	20 мин.	шт.	500
2.14.10	<p>Штробление под подрозетники в бетоне</p> <p>В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж подрозетника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	500
2.14.11	<p>Монтаж нагревательного элемента пола</p> <p>В данную работу входит: Монтаж 1-го квадратного метра теплого пола. Укладка 1-го квадратного метра теплоизоляции. В стоимость не входит: расходный материал, подготовка основания пола.</p>	30 мин.	м.кв.	650
2.14.12	<p>Монтаж стержневых нагревательных элементов теплого пола</p> <p>В данную работу входит: Штробление стяжки. Монтаж 1-го квадратного метра теплого пола. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	30 мин.	м.п.	1000