

Прайс-лист на услуги 25.04.2024

Расценки на сантехнические работы

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Установка биде				
5.11.1	<p>Стандартный монтаж инсталляции биде</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Доработка коммуникаций. Сборка рамы и бочка. Крепление к стене. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, сооружение перегородки, расходный материал.</p>	240 мин.	шт.	6500
5.11.2	<p>Установка или замена навесной чаши для биде</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж чаши к стене. Герметизация шва стена-чаша. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой чаши, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	2500
5.11.3	<p>Демонтаж инсталляции биде</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение инсталляции от коммуникаций. Демонтаж инсталляции. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, слом перегородок, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1500
5.11.4	<p>Замена крышки унитаза</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старой крышки от унитаза. Установка новой крышки от унитаза. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	1000
5.11.5	<p>Стандартный монтаж напольного биде</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка биде. Установка смесителя. Крепление чаши к полу. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старого биде, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	3200

5.11.6	<p>Демонтаж напольного биде</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение биде от всех коммуникаций. Демонтаж с установленного места. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	750
5.11.7	<p>Стандартный монтаж смесителя для биде</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	2300
5.11.8	<p>Замена запирающих кранов для биде</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого крана (при необходимости). Установка нового крана подачи воды. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	600