

## Прайс-лист на услуги 27.04.2024

### Электромонтажные работы

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
<b>Монтаж электрического теплого пола</b>				
2.14.1	<p><b>Штробление стен под кабель в бетоне</b></p> <p>В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздую 20*20 мм. Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором.</p>	30 мин.	м.п.	1000
2.14.2	<p><b>Штробление стен под кабель в кирпиче</b></p> <p>В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздую 20*20 мм. Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором.</p>	30 мин.	м.п.	500
2.14.3	<p><b>Штробление под подрозетники в кирпиче</b></p> <p>В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж подрозетника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	250
2.14.4	<p><b>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе</b></p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.14.5	<p><b>Установка электрического термостата</b></p> <p>В данную работу входит: Установка и подключение термостата к готовым выводам.</p>	10 мин.	шт.	350

2.14.6	<p><b>Раскатка мата теплого пола</b></p> <p>В данную работу входит: Раскатка 1-го квадратного метра теплого пола. Укладка 1-го квадратного метра теплоизоляции. В стоимость не входит: расходный материал, подготовка основания пола.</p>	30 мин.	м.кв.	550
2.14.7	<p><b>Монтаж датчика термостата</b></p> <p>В данную работу входит: Установка и подключение датчика к готовым выводам.</p>	15 мин.	шт.	500
2.14.8	<p><b>Замена датчика термостата</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж термостата. Демонтаж датчика. Затягивание в гофру нового датчика. Установка термостата</p>	60 мин.	шт.	1300
2.14.9	<p><b>Замена термостата</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж термостата. Установка термостата.</p>	20 мин.	шт.	500
2.14.10	<p><b>Штробление под подрозетники в бетоне</b></p> <p>В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж подрозетника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	500
2.14.11	<p><b>Монтаж нагревательного элемента пола</b></p> <p>В данную работу входит: Монтаж 1-го квадратного метра теплого пола. Укладка 1-го квадратного метра теплоизоляции. В стоимость не входит: расходный материал, подготовка основания пола.</p>	30 мин.	м.кв.	650
2.14.12	<p><b>Монтаж стержневых нагревательных элементов теплого пола</b></p> <p>В данную работу входит: Штробление стяжки. Монтаж 1-го квадратного метра теплого пола. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	30 мин.	м.п.	1000