

## Прайс-лист на услуги 19.04.2025

### Монтаж кондиционеров

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
<b>Монтаж канальных кондиционеров</b>				
4.5.2	<p><b>Использование лестницы</b></p> <p>В данную работу входит: Монтаж наружного блока кондиционера с лестницы на высоту не более 3.5 метров. Монтаж на высоту более 3.5 производится при и до 7 метров установке строительных лесов (туры)</p>	10 мин.	н.ч.	2000
4.5.3	<p><b>Привлечение услуг альпиниста</b></p> <p>Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружного блока в труднодоступном месте на фасаде здания.</p>	180 мин.	шт.	15000
4.5.4	<p><b>Привлечение услуг автовышки</b></p> <p>В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах МКАД. 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ. В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.</p>	180 мин.	шт.	20000
4.5.5	<p><b>Сверление дополнительного отверстия в стене для трассы под кондиционер</b></p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 - 50мм. Сверление осуществляется перфоратором марки Makita с пылесосом ( без пыли).</p>	20 мин.	шт.	1000
4.5.6	<p><b>Установка дренажной помпы для кондиционера</b></p> <p>В данную работу входит: Установка дренажной помпы на внутренний блок кондиционера. В стоимость не входит: дренажная помпа, доработка коммуникаций, прокладка дренажа, штробление, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	10000

4.5.7	<p><b>Установка антивандальной защиты для кондиционера</b></p> <p>В данную работу входит: Установка антивандальной защиты на внешний блок кондиционера. В стоимость не входит: антивандальная защита, использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	8000
4.5.8	<p><b>Установка защитного козырька для кондиционера</b></p> <p>В данную работу входит: Разметка козырька Установка козырька Стоимость козырька оплачивается отдельно.</p>	30 мин.	шт.	7000
4.5.9	<p><b>Штробление стен под трассу кондиционера</b></p> <p>В работу по штроблению стен для трассы кондиционера входит: Штробление одного метра в кирпиче или бетоне с бороздой высотой не более 70 мм и глубиной реза не более 40 мм. Все работы по штроблению трассы осуществляются с применением пылесоса и профессионального штробореза. По желанию заказчика можно осуществить штробу перфоратором. Диски для штробореза оплачивает клиент. Штроборез и пылесос применяются только если нужно более 3 метров штробления</p>	60 мин.	м.п.	3000
4.5.10	<p><b>Штатный монтаж канального кондиционера мощностью до 2,5 кВт</b></p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 1 шт.; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	180 мин.	шт.	12400
4.5.11	<p><b>Монтаж приточной установки производительностью до 300 м3/ч</b></p> <p>Монтаж приточной установки производительностью до 300 м3/ч</p>	120 мин.	шт.	1300
4.5.12	<p><b>Монтаж приточной установки производительностью до 700 м3/ч</b></p> <p>Монтаж приточной установки производительностью до 700 м3/ч</p>	180 мин.	шт.	18000

4.5.13	<b>Монтаж воздуховода вентиляции D 125</b> Монтаж воздуховода вентиляции D 125	10 мин.	м.п.	200
4.5.14	<b>Монтаж приточной установки производительностью до 1500 м3/ч</b> Монтаж приточной установки производительностью до 1500 м3/ч	240 мин.	шт.	23000
4.5.15	<b>Монтаж приточной установки производительностью до 2000 м3/ч</b> Монтаж приточной установки производительностью до 2000 м3/ч	300 мин.	шт.	27000
4.5.16	<b>Монтаж приточной установки производительностью более 2000 м3/ч</b> Монтаж приточной установки производительностью более 2000 м3/ч	360 мин.	шт.	36000
4.5.17	<b>Монтаж воздуховода вентиляции D 160</b> Монтаж воздуховода вентиляции D 160	10 мин.	м.п.	300
4.5.18	<b>Монтаж воздуховода вентиляции D 200</b> Монтаж воздуховода вентиляции D 200	20 мин.	м.п.	400
4.5.19	<b>Монтаж воздуховода вентиляции D 250</b> Монтаж воздуховода вентиляции D 250	20 мин.	м.п.	500
4.5.20	<b>Монтаж воздуховода вентиляции D 315</b> Монтаж воздуховода вентиляции D 315	20 мин.	м.п.	600
4.5.21	<b>Монтаж прямоугольного воздуховода</b> Монтаж прямоугольного воздуховода	30 мин.	м.кв.	550
4.5.22	<b>Монтаж фасонных изделий</b> Монтаж фасонных изделий	30 мин.	м.кв.	650

4.5.23	<b>Монтаж огнезадерживающего клапана</b> Монтаж огнезадерживающего клапана	120 мин.	шт.	8500
4.5.24	<b>Установка электропривода воздушной заслонки</b> Установка электропривода воздушной заслонки	60 мин.	шт.	2750
4.5.25	<b>Монтаж дроссель-клапана</b> Монтаж дроссель-клапана	10 мин.	шт.	250
4.5.26	<b>Установка обратного клапана</b> Установка обратного клапана	30 мин.	шт.	750
4.5.27	<b>Установка воздушной заслонки D&gt;250мм</b> Установка воздушной заслонки D>250мм	30 мин.	шт.	750
4.5.28	<b>Монтаж датчика с подключением</b> Монтаж датчика с подключением	20 мин.	шт.	550
4.5.29	<b>Изоляция воздуховода пенофолом</b> Изоляция воздуховода пенофолом	30 мин.	м.кв.	500
4.5.34	<b>Штатный монтаж канального кондиционера мощностью до 3,5 кВт</b>  В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	240 мин.	шт.	13400

4.5.36	<p><b>Штатный монтаж канального кондиционера мощностью до 5,7 кВт</b></p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60x60мм – 1 м; Декоративный короб 16x16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	240 мин.	шт.	15400
4.5.38	<p><b>Штатный монтаж канального кондиционера мощностью до 7,5 кВт</b></p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60x60мм – 1 м; Декоративный короб 16x16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	240 мин.	шт.	16900