

Прайс-лист на услуги 01.12.2023

Монтаж кондиционеров

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Монтаж кассетных кондиционеров				
4.4.2	<p>Использование лестницы</p> <p>В данную работу входит: Монтаж наружного блока кондиционера с лестницы на высоту не более 3.5 метров. Монтаж на высоту более 3.5 производится при и до 7 метров установке строительных лесов (туры)</p>	10 мин.	н.ч.	2000
4.4.3	<p>Привлечение услуг альпиниста</p> <p>Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружного блока в труднодоступном месте на фасаде здания.</p>	180 мин.	шт.	15000
4.4.4	<p>Привлечение услуг автовышки</p> <p>В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах МКАД. 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ. В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.</p>	180 мин.	шт.	20000
4.4.5	<p>Сверление дополнительного отверстия в стене для трассы под кондиционер</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 - 50мм. Сверление осуществляется перфоратором марки Makita с пылесосом (без пыли).</p>	20 мин.	шт.	1000
4.4.6	<p>Разборка - сборка вентилируемого фасада здания для монтажа кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж облицовки фасада здания. Пропил отверстий под кронштейны в облицовке. Установка облицовки фасада здания.</p>	60 мин.	шт.	4000

4.4.7	<p>Разборка - сборка стеклопакета для монтажа кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж стеклопакета. Установка стеклопакета после монтажа кондиционера.</p>	15 мин.	шт.	1000
4.4.8	<p>Установка дренажной помпы для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Установка дренажной помпы на внутренний блок кондиционера. В стоимость не входит: дренажная помпа, доработка коммуникаций, прокладка дренажа, штробление, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	10000
4.4.9	<p>Установка антивандальной защиты для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Установка антивандальной защиты на внешний блок кондиционера. В стоимость не входит: антивандальная защита, использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	8000
4.4.10	<p>Установка защитного козырька для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Разметка козырька Установка козырька Стоимость козырька оплачивается отдельно.</p>	30 мин.	шт.	7000
4.4.11	<p>Штробление стен под трассу кондиционера</p> <p>В работу по штроблению стен для трассы кондиционера входит: Штробление одного метра в кирпиче или бетоне с бороздой высотой не более 70 мм и глубиной реза не более 40 мм. Все работы по штроблению трассы осуществляются с применением пылесоса и профессионального штробореза. По желанию заказчика можно осуществить штробу перфоратором. Диски для штробореза оплачивает клиент. Штроборез и пылесос применяются только если нужно более 3 метров штробления</p>	60 мин.	м.п.	2500
4.4.12	<p>Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с 4-мя углами</p> <p>Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с 4-мя углами</p>	48 мин.	м.кв.	550
4.4.13	<p>Демонтаж потолка "АРМСТРОНГ"</p> <p>Демонтаж потолка "АРМСТРОНГ"</p>	18 мин.	м.кв.	300
4.4.14	<p>Установка внешнего блока на балконном парапете</p> <p>В данную работу входит: Крепление внешнего блока кондиционера непосредственно к балконному парапету. В стоимость не входят расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	2500

4.4.16	<p>Установка зимнего комплекта для кондиционера</p> <p>Услуга применяется для того, чтобы кондиционер можно было включать в минусовую погоду</p>	40 мин.	шт.	8000
4.4.18	<p>Стандартный монтаж кассетного кондиционера мощностью до 5 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	180 мин.	шт.	13000