

ООО "Установка.ру" тел.: в Москве 8 (495) 646-10-32 тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62 www.ustanovka.ru

info@ustanovka.ru

Прайс-лист на услуги 07.07.2025

	Монтаж кондиционеров			
Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
	Монтаж бытовых сплит-систем			
	Стандартный монтаж кондиционера мощностью до 2,5 кВт			
4.0.1	В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	180 мин.	шт.	17000
4.0.2	Демонтаж кондиционера модели №7-9 В данную работу входит: Сбор фреона во внешний блок. Отсоединение фреоновой трассы от блоков. Демонтаж внутреннего блока. Демонтаж наружнего блока. В стоимость не входит: использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	60 мин.	шт.	5000
4.0.3	Прокладка дополнительной трассы для кондиционера №7-9 (за метр) В данную работу входит прокладка 1-го метра дополнительной трассы с учетом стоимости материала. Данная работа выбирается в том случае, если длина трассы превышает 3 метра.	30 мин.	м.п.	3500

Прайс-лист Страница 1 из 23

4.0.4	Использование лестницы В данную работу входит: Монтаж наружнего блока кондиционера с лестницы на высоту не белее 3.5 метров. Монтаж на высоту более 3.5производится при и до 7 метров установке строительных лесов (туры)	10 мин.	н.ч.	2500
4.0.5	Привлечение услуг альпиниста Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружнего блока в труднодоступном месте на фасаде здания.	180 мин.	шт.	15000
4.0.6	Привлечение услуг автовышки В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах МКАД. 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ. В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.	180 мин.	шт.	30000
4.0.7	Сверление дополнительного отверстия в стене для трассы под кондиционер В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 - 50мм. Сверление осуществляется перфоратором марки Makita с пылесосом (без пыли).	20 мин.	шт.	1000
4.0.8	Разборка - сборка вентилируемого фасада здания для монтажа кондиционера В данную работу входит: Демонтаж облицовки фасада здания. Пропил отверстий под кронштейны в облицовке. Установка облицовки фасада здания.	60 мин.	шт.	5000
4.0.9	Разборка - сборка стеклопакета для монтажа кондиционера В данную работу входит: Демонтаж стеклопакета. Установка стеклопакета после монтажа кондиционера.	15 мин.	шт.	2200
4.0.10	Установка дренажной помпы для кондиционера В данную работу входит: Установка дренажной помпы на внутренний блок кондиционера. В стоимость не входит: дренажная помпа, доработка коммуникаций, прокладка дренажа, штробление, расходные материалы.	30 мин.	шт.	10000
4.0.11	Установка антивандальной защиты для кондиционера В данную работу входит: Установка антивандальной защиты на внешний блок кондиционера. В стоимость не входит: антивадальная защита, использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, расходные материалы.	45 мин.	шт.	8000

Прайс-лист Страница 2 из 23

4.0.12	Установка защитного козырька для кондиционера В данную работу входит: Разметка козырька Установка козырька Стоимость козырька оплачивается отдельно.	30 мин.	шт.	7000
4.0.13	Монтаж внешнего блока кондиционера №7-9 с закладкой коммуникаций В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Прокладка дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Прокладка межблочного кабеля (до 4 м); Материалы входящие в данную работу: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Перфорированныя лена 2м.п. Пена монтажная на одно отверстие Комплект крепежного материала. В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете, на вентилируемый или другой утепленный фасад.	120 мин.	шт.	10000
4.0.14	Монтаж внутреннего блока кондиционера №7-9 В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Вальцовка соединений. Монтаж внутреннего блока на стену; Подключение к существующему электрокабелю или монтаж кабеля питания от кондиционера до розетки (до 2 м); Вакуумация трассы. Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в данную работу: Силовой питающий кабель – 2 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж сифона для дренажа в канализацию, подключение зимнего комплекта.	120 мин.	шт.	7000
4.0.15	Штробление стен под трассу кондиционера В работу по штроблению стен для трассы кондиционера входит: Штробление одного метра в кирпиче или бетоне с бороздой высотой не более 70 мм и глубиной реза не более 40 мм. Все работы по штроблению трассы осуществляются с применением пылесоса и профессионального штробореза. По желанию заказчика можно осуществить штробу перфоратором. Диски для штробореза оплачивает клиент. Штроборез и пылесос применяются только если нужно более 3 метров штробления	60 мин.	м.п.	3000
4.0.16	Установка внешнего блока на балконном парапете В данную работу входит: Крепление внешнего блока кондиционера непосредственно к балконному парапету. В стоимость не входят расходные материалы.	10 мин.	шт.	2500

Прайс-лист Страница 3 из 23

4.0.17	Установка кондиционера 7-9 модели материалом заказчика В стандартный монтаж входит: Выезд монтажной бригады в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. В данный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	120 мин.	шт.	12000
4.0.18	Прокладка дополнительного короба 60x60 В данную стоимость входит: Прокладка 1 метра дополнительного короба (короб включен в стоимость)	5 мин.	м.п.	800
4.0.19	Установка зимнего комплекта для кондиционера Услуга применяется для того, чтобы кондиционер можно было включать в минусовую погоду	40 мин.	шт.	8000
4.0.20	Армирование магистрали кондиционера В стоимость работ входит обмотка магистрали от внешнего блока до внутреннего, тем самым трасса защищена от ударов льда и морозов.	30 мин.	шт.	1300
4.0.22	Монтаж внешнего блока кондиционера в корзину Если для установки внешнего блока требуется установка в спец корзину, то взымается данная стоимость	60 мин.	шт.	3500
4.0.25	Установка внешнего блока на оштукатуренный утепленный фасад Установка внешнего блка на оштукатуренный утепленный фасад. В стоимость входит: разметка сверление четырех отверстий под анкера нарезка штанг-шпилек под размеру монтаж цанговых анкеров на шплильках монтаж крепление наружнего блока на подготовленные шпильки- штанги комплект анкеров, шпилек, гаяк и шайб для крепление одно блока Встоимост не входит: оперативная доствака материалов.	30 мин.	шт.	3000

Прайс-лист Страница 4 из 23

				1
4.0.26	Монтаж внешнегоо блока с закладкой коммуникаций №12-14 В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Материалы входящие в данную работу: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Комплект крепежного материала. В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	180 мин.	шт.	10000
	Стандартный монтаж кондиционера мощностью до 3,5 кВт			
4.0.27	В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	120 мин.	шт.	19000
4.0.28	Монтаж внутреннего блока кондиционера №12-14 В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Вальцовка соединений. Монтаж внутреннего блока; Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Вакуумация трассы. Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в данную работу: Силовой питающий кабель – 2 м; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	120 мин.	шт.	8000
4.0.29	Демонтаж кондиционера №12-14 В данную работу входит: Сбор фреона во внешний блок. Отсоединение фреоновой трассы от блоков. Демонтаж внутреннего блока. Демонтаж наружнего блока. В стоимость не входит: использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	90 мин.	шт.	5000

Прайс-лист Страница 5 из 23

4.0.30	Прокладка дополнительной трассы для кондиционера №12-14 (за метр) В данную работу входит прокладка 1-го метра дополнительной трассы с учетом стоимости материала. Данная работа выбирается в том случае, если длина трассы превышает 3 метра.	10 мин.	м.п.	4000
4.0.31	Установка кондиционера 12-14 модели материалом заказчика В стандартный монтаж входит: Выезд монтажной бригады в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. В данный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	120 мин.	шт.	11000
4.0.32	Стандартный монтаж кондиционера мощностью до 6 кВт В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	160 мин.	шт.	21000
4.0.33	Монтаж внешнего блока с закладкой коммуникаций №18-20 В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Материалы входящие в данную работу: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Комплект крепежного материала. В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	90 мин.	шт.	11000

Прайс-лист Страница 6 из 23

	I		I	I
4.0.34	Монтаж внутреннего блока №18-20 В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Вальцовка соединений. Монтаж внутреннего блока; Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Вакуумация трассы. Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в данную работу: Силовой питающий кабель – 2 м; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	80 мин.	шт.	5000
	Демонтаж кондиционера №18-20			
4.0.35	В данную работу входит: Сбор фреона во внешний блок. Отсоединение фреоновой трассы от блоков. Демонтаж внутреннего блока. Демонтаж наружнего блока. В стоимость не входит: использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	50 мин.	шт.	6000
	Прокладка дополнительной трассы для кондиционера №18-20			
4.0.36	В данную работу входит прокладка 1-го метра дополнительной трассы с учетом стоимости материала. Данная работа выбирается в том случае, если длина трассы превышает 3 метра.	5 мин.	шт.	5000
	Установка кондиционера 18-20 модели материалом заказчика			
4.0.37	В стандартный монтаж входит: Выезд монтажной бригады в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. В данный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	180 мин.	шт.	12000

Прайс-лист Страница 7 из 23

			I	
4.0.38	В стандартный монтаж кондиционера мощностью до 7,2 кВт В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	180 мин.	шт.	23000
4.0.39	Монтаж внешнего блока с закладкой коммуникаций №24-25 В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Материалы входящие в данную работу: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Комплект крепежного материала. В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	120 мин.	шт.	13000
4.0.40	Монтаж внутреннего блока №24-25 В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Вальцовка соединений. Монтаж внутреннего блока; Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Вакуумация трассы. Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в данную работу: Силовой питающий кабель – 2 м; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	90 мин.	шт.	6000
4.0.41	Демонтаж кондиционера №24-25 В данную работу входит: Сбор фреона во внешний блок. Отсоединение фреоновой трассы от блоков. Демонтаж внутреннего блока. Демонтаж наружнего блока. В стоимость не входит: использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	40 мин.	шт.	6000

Прайс-лист Страница 8 из 23

4.0.42	Прокладка дополнительной трассы для кондиционера №24-25 В данную работу входит прокладка 1-го метра дополнительной трассы с учетом стоимости материала. Данная работа выбирается в том случае, если длина трассы превышает 3 метра.	10 мин.	м.п.	6000
4.0.43	Установка кондиционера 24-25 модели материалом заказчика В стандартный монтаж входит: Выезд монтажной бригады в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. В данный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	180 мин.	шт.	18000
4.0.44	Стандартный монтаж кондиционера мощностью до 8 кВт В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	180 мин.	шт.	25000
4.0.45	Установка кондиционера 28-30 модели материалом заказчика В стандартный монтаж входит: Выезд монтажной бригады в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. В данный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	180 мин.	шт.	20000

Прайс-лист Страница 9 из 23

4.0.46	Монтаж внешнего блока с закладкой коммуникаций №28-30 В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Материалы входящие в данную работу: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Комплект крепежного материала. В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	180 мин.	шт.	15000
4.0.47	Демонтаж кондиционера №28-30 В данную работу входит: Сбор фреона во внешний блок. Отсоединение фреоновой трассы от блоков. Демонтаж внутреннего блока. Демонтаж наружнего блока. В стоимость не входит: использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	90 мин.	шт.	8000
4.0.48	Монтаж внутреннего блока №28-30 В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Вальцовка соединений. Монтаж внутреннего блока; Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Вакуумация трассы. Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в данную работу: Силовой питающий кабель – 2 м; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	90 мин.	шт.	7000
4.0.49	Прокладка дополнительной трассы для кондиционера №28-30 В данную работу входит прокладка 1-го метра дополнительной трассы с учетом стоимости материала. Данная работа выбирается в том случае, если длина трассы превышает 3 метра.	15 мин.	м.п.	7000
	Монтаж мульти сплит-систем			
4.7.3	Армирование магистрали кондиционера В стоимость работ входит обмотка магистрали от внешнего блока до внутреннего, тем самым трасса защищена от ударов льда и морозов.	30 мин.	шт.	1300
	Монтаж канальных кондиционеро	В		

Прайс-лист Страница 10 из 23

4.5.2	Использование лестницы В данную работу входит: Монтаж наружнего блока кондиционера с лестницы на высоту не белее 3.5 метров. Монтаж на высоту более 3.5производится при и до 7 метров установке строительных лесов (туры)	10 мин.	н.ч.	2500
4.5.3	Привлечение услуг альпиниста Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружнего блока в труднодоступном месте на фасаде здания.	180 мин.	шт.	15000
4.5.4	Привлечение услуг автовышки В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах МКАД. 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ. В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.	180 мин.	шт.	30000
4.5.5	Сверление дополнительного отверстия в стене для трассы под кондиционер В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 - 50мм. Сверление осуществляется перфоратором марки Makita с пылесосом (без пыли).	20 мин.	шт.	1000
4.5.6	Установка дренажной помпы для кондиционера В данную работу входит: Установка дренажной помпы на внутренний блок кондиционера. В стоимость не входит: дренажная помпа, доработка коммуникаций, прокладка дренажа, штробление, расходные материалы.	30 мин.	шт.	10000
4.5.7	Установка антивандальной защиты для кондиционера В данную работу входит: Установка антивандальной защиты на внешний блок кондиционера. В стоимость не входит: антивадальная защита, использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, расходные материалы.	45 мин.	шт.	8000
4.5.8	Установка защитного козырька для кондиционера В данную работу входит: Разметка козырька Установка козырька Стоимость козырька оплачивается отдельно.	30 мин.	шт.	7000

Прайс-лист Страница 11 из 23

				1
4.5.9	Штробление стен под трассу кондиционера В работу по штроблению стен для трассы кондиционера входит: Штробление одного метра в кирпиче или бетоне с бороздой высотой не более 70 мм и глубиной реза не более 40 мм. Все работы по штроблению трассы осуществляются с применением пылесоса и профессионального штробореза. По желанию заказчика можно осуществить штробу перфоратором. Диски для штробореза оплачивает клиент. Штроборез и пылесос применяются только если нужно более 3 метров штробления	60 мин.	м.п.	3000
4.5.10	Штатный монтаж канального кондиционера мощностью до 2,5 кВт В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	180 мин.	ШТ.	12400
4.5.11	Монтаж приточной установки производительностью до 300 м3/ч Монтаж приточной установки производительностью до 300 м3/ч	120 мин.	шт.	1300
4.5.12	Монтаж приточной установки производительностью до 700 м3/ч Монтаж приточной установки производительностью до 700 м3/ч	180 мин.	шт.	18000
4.5.13	Монтаж воздуховода вентиляции D 125 Монтаж воздуховода вентиляции D 125	10 мин.	м.п.	200
4.5.14	Монтаж приточной установки производительностью до 1500 м3/ч Монтаж приточной установки производительностью до 1500 м3/ч	240 мин.	шт.	23000
4.5.15	Монтаж приточной установки производительностью до 2000 м3/ч Монтаж приточной установки производительностью до 2000 м3/ч	300 мин.	шт.	27000

Прайс-лист Страница 12 из 23

4.5.16	Монтаж приточной установки производительностью более 2000 м3/ч Монтаж приточной установки производительностью более 2000 м3/ч	360 мин.	шт.	36000
4.5.17	Монтаж воздуховода вентиляции D 160 Монтаж воздуховода вентиляции D 160	10 мин.	м.п.	300
4.5.18	Монтаж воздуховода вентиляции D 200 Монтаж воздуховода вентиляции D 200	20 мин.	М.П.	400
4.5.19	Монтаж воздуховода вентиляции D 250 Монтаж воздуховода вентиляции D 250	20 мин.	М.П.	500
4.5.20	Монтаж воздуховода вентиляции D 315 Монтаж воздуховода вентиляции D 315	20 мин.	м.п.	600
4.5.21	Монтаж прямоугольного воздуховода Монтаж прямоугольного воздуховода	30 мин.	м.кв.	550
4.5.22	Монтаж фасонных изделий Монтаж фасонных изделий	30 мин.	м.кв.	650
4.5.23	Монтаж огнезадерживающего клапана Монтаж огнезадерживающего клапана	120 мин.	шт.	8500
4.5.24	Установка электропривода воздушной заслонки Установка электропривода воздушной заслонки	60 мин.	шт.	2750
4.5.25	Монтаж дроссель-клапана Монтаж дроссель-клапана	10 мин.	шт.	250
4.5.26	Установка обратного клапана Установка обратного клапана	30 мин.	шт.	750

4.5.27	Установка воздушной заслонки D>250мм Установка воздушной заслонки D>250мм	30 мин.	шт.	750
4.5.28	Монтаж датчика с подключением Монтаж датчика с подключением		шт.	550
4.5.29	Изоляция воздуховода пенофолом Изоляция воздуховода пенофолом		м.кв.	500
4.5.34	Штатный монтаж канального кондиционера мощностью до 3,5 кВт В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	240 мин.	шт.	13400
4.5.36	Штатный монтаж канального кондиционера мощностью до 5,7 кВт В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	240 мин.	шт.	15400

Прайс-лист Страница 14 из 23

	•			
4.5.38	Штатный монтаж канального кондиционера мощностью до 7,5 кВт В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	240 мин.	шт.	16900
	Монтаж кассетных кондиционеро	B	Ι	
4.4.2	Использование лестницы В данную работу входит: Монтаж наружнего блока кондиционера с лестницы на высоту не белее 3.5 метров. Монтаж на высоту более 3.5производится при и до 7 метров установке строительных лесов (туры)	10 мин.	н.ч.	2500
4.4.3	Привлечение услуг альпиниста Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружнего блока в труднодоступном месте на фасаде здания.	180 мин.	шт.	15000
4.4.4	Привлечение услуг автовышки В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах МКАД. 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ. В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.	180 мин.	шт.	30000
4.4.5	Сверление дополнительного отверстия в стене для трассы под кондиционер В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 - 50мм. Сверление осуществляется перфоратором марки Makita с пылесосом (без пыли).	20 мин.	шт.	1000
4.4.6	Разборка - сборка вентилируемого фасада здания для монтажа кондиционера В данную работу входит: Демонтаж облицовки фасада здания. Пропил отверстий под кронштейны в облицовке. Установка облицовки фасада здания.	60 мин.	шт.	5000

Прайс-лист Страница 15 из 23

4.4.7	Разборка - сборка стеклопакета для монтажа кондиционера В данную работу входит: Демонтаж стеклопакета. Установка стеклопакета после монтажа кондиционера.	15 мин.	шт.	2200
4.4.8	Установка дренажной помпы для кондиционера В данную работу входит: Установка дренажной помпы на внутренний блок кондиционера. В стоимость не входит: дренажная помпа, доработка коммуникаций, прокладка дренажа, штробление, расходные материалы.	30 мин.	шт.	10000
4.4.9	Установка антивандальной защиты для кондиционера В данную работу входит: Установка антивандальной защиты на внешний блок кондиционера. В стоимость не входит: антивадальная защита, использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, расходные материалы.	45 мин.	шт.	8000
4.4.10	Установка защитного козырька для кондиционера В данную работу входит: Разметка козырька Установка козырька Стоимость козырька оплачивается отдельно.	30 мин.	шт.	7000
4.4.11	Штробление стен под трассу кондиционера В работу по штроблению стен для трассы кондиционера входит: Штробление одного метра в кирпиче или бетоне с бороздой высотой не более 70 мм и глубиной реза не более 40 мм. Все работы по штроблению трассы осуществляются с применением пылесоса и профессионального штробореза. По желанию заказчика можно осуществить штробу перфоратором. Диски для штробореза оплачивает клиент. Штроборез и пылесос применяются только если нужно более 3 метров штробления	60 мин.	м.п.	3000
4.4.12	Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с 4-мя углами Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с 4-мя углами	48 мин.	м.кв.	550
4.4.13	Демонтаж потолка "АРМСТРОНГ" Демонтаж потолка "АРМСТРОНГ"	18 мин.	м.кв.	300
4.4.14	Установка внешнего блока на балконном парапете В данную работу входит: Крепление внешнего блока кондиционера непосредственно к балконному парапету. В стоимость не входят расходные материалы.	10 мин.	шт.	2500

Прайс-лист Страница 16 из 23

4.4.16	Установка зимнего комплекта для кондиционера Услуга применяется для того, чтобы кондиционер можно было включать в минусовую погоду	40 мин.	шт.	8000
4.4.18	Стандартный монтаж кассетного кондиционера мощностью до 5 кВт В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	180 мин.	шт.	13000
	Монтаж колонных кондиционеро	В		
4.6.1	Использование лестницы В данную работу входит: Монтаж наружнего блока кондиционера с лестницы на высоту не белее 3.5 метров. Монтаж на высоту более 3.5производится при и до 7 метров установке строительных лесов (туры)	10 мин.	н.ч.	2500
4.6.2	Привлечение услуг альпиниста Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружнего блока в труднодоступном месте на фасаде здания.	180 мин.	шт.	15000
4.6.3	Привлечение услуг автовышки В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах МКАД. 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ. В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.	180 мин.	шт.	30000
4.6.4	Сверление дополнительного отверстия в стене для трассы под кондиционер В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 - 50мм. Сверление осуществляется перфоратором марки Makita с пылесосом (без пыли).	20 мин.	шт.	1000

Прайс-лист Страница 17 из 23

		Г	Г	1
4.6.5	Разборка - сборка вентилируемого фасада здания для монтажа кондиционера В данную работу входит: Демонтаж облицовки фасада здания. Пропил отверстий под кронштейны в облицовке. Установка облицовки фасада здания.	60 мин.	шт.	5000
4.6.6	Разборка - сборка стеклопакета для монтажа кондиционера В данную работу входит: Демонтаж стеклопакета. Установка стеклопакета после монтажа кондиционера.	15 мин.	шт.	2200
4.6.7	Установка дренажной помпы для кондиционера В данную работу входит: Установка дренажной помпы на внутренний блок кондиционера. В стоимость не входит: дренажная помпа, доработка коммуникаций, прокладка дренажа, штробление, расходные материалы.	30 мин.	шт.	10000
4.6.8	Установка антивандальной защиты для кондиционера В данную работу входит: Установка антивандальной защиты на внешний блок кондиционера. В стоимость не входит: антивадальная защита, использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, расходные материалы.	45 мин.	шт.	8000
4.6.9	Установка защитного козырька для кондиционера В данную работу входит: Разметка козырька Установка козырька Стоимость козырька оплачивается отдельно.	30 мин.	шт.	7000
4.6.10	Штробление стен под трассу кондиционера В работу по штроблению стен для трассы кондиционера входит: Штробление одного метра в кирпиче или бетоне с бороздой высотой не более 70 мм и глубиной реза не более 40 мм. Все работы по штроблению трассы осуществляются с применением пылесоса и профессионального штробореза. По желанию заказчика можно осуществить штробу перфоратором. Диски для штробореза оплачивает клиент. Штроборез и пылесос применяются только если нужно более 3 метров штробления	60 мин.	м.п.	3000

Прайс-лист Страница 18 из 23

4.6.14	Стандартный монтаж колонного кондиционера мощностью до 10 кВт В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	240 мин.	ШТ.	17000
4.6.16	Стандартный монтаж колонного кондиционера мощностью до 14 кВт В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	240 мин.	шт.	19000
	Обслуживание сплит-систем			
4.3.1	Использование лестницы В данную работу входит: Монтаж наружнего блока кондиционера с лестницы на высоту не белее 3.5 метров. Монтаж на высоту более 3.5производится при и до 7 метров установке строительных лесов (туры)	10 мин.	н.ч.	2500
4.3.2	Привлечение услуг альпиниста Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружнего блока в труднодоступном месте на фасаде здания.	180 мин.	шт.	15000

Прайс-лист Страница 19 из 23

4.3.3	Привлечение услуг автовышки В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах МКАД. 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ. В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.	180 мин.	шт.	30000
4.3.4	Комплексное обслуживание кондиционера до 2,5 кВт В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка внутреннего блока кондиционера спецраствором. Чистка внешнего блока кондиционера. Промывка дренажа. Подтяжка электроконтактов. Замер давления.	90 мин.	шт.	5000
4.3.5	Демонтаж - монтаж стеклопакета В данную работу входит: Демонтаж стеклопакета, козырька, антивандальной защиты. Монтаж стеклопакета, козырька, антивандальной защиты после проведения работ. Работа почасовая (мастера работают 50 минут и 10 минут отдыхают)	30 мин.	н.ч.	2000
4.3.6	Демонтаж - монтаж защитного козырька В данную работу входит: Демонтаж козырька для проведения работ. Монтаж козырька после проведения работ.	30 мин.	шт.	1000
4.3.7	Демонтаж - монтаж антивандальной защиты В данную работу входит: Демонтаж антивандальной защиты для проведения работ. Монтаж антивандальной защиты после проведения работ.	30 мин.	шт.	1000
4.3.8	Комплексное обслуживание кондиционера до 3,5 кВт В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка внутреннего блока кондиционера спецраствором. Чистка внешнего блока кондиционера. Промывка дренажа. Подтяжка электроконтактов. Замер давления.	90 мин.	шт.	2500
4.3.9	Комплексное обслуживание кондиционера до 6 кВт В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка внутреннего блока кондиционера спецраствором. Чистка внешнего блока кондиционера. Промывка дренажа. Подтяжка электроконтактов. Замер давления.	90 мин.	шт.	2500
4.3.10	Комплексное обслуживание кондиционера до 7,2 кВт В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка внутреннего блока кондиционера спецраствором. Чистка внешнего блока кондиционера. Промывка дренажа. Подтяжка электроконтактов. Замер давления.	90 мин.	шт.	2500

Прайс-лист Страница 20 из 23

			ı	
	Комлексное обслуживание кондиционера до 8 кВт			
4.3.11	В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка внутреннего блока кондиционера спецраствором. Чистка внешнего блока кондиционера. Промывка дренажа. Подтяжка электроконтактов. Замер давления.	90 мин.	шт.	2500
	Ремонт кондиционеров			
	Замена дренажного шланга			
4.1.1	В данную работу входит: Замена 1 метра дренажного шланга от внутреннего блока кондиционера. В данную работу не входит: штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.	45 мин.	м.п.	600
	Стандартная замена дренажной помпы			
4.1.2	В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старой дренажной помпы. Установка навой дренажной помпы. Подключение помпы. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, дренажная помпа.	30 мин.	шт.	1500
	Разборка-сборка корпуса внутреннего блока кондиционера			
4.1.3	В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Демонтаж пластикового корпуса внутреннего блока кондиционера. Установка пластикового корпуса внутреннего блока кондиционера. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы по ремонту и замене деталей кондиционера.	30 мин.	шт.	900
	Разборка - сборка (потолков, декоративных облицовочных панелей)			
4.1.4	В данную работу входит: Демонтаж подвесного потолка, настенных панелей. Сборка подвесного потолка, настенных панелей после проведения работ. Работа почасовая (мастера работают 50 минут и 10 минут отдыхают)	45 мин.	н.ч.	1000
	Использование лестницы			
4.1.5	В данную работу входит: Монтаж наружнего блока кондиционера с лестницы на высоту не белее 3.5 метров. Монтаж на высоту более 3.5производится при и до 7 метров установке строительных лесов (туры)	10 мин.	н.ч.	2500
	Разборка - сборка (потолков, декоративных облицовочных панелей, стеклопакетов)			
4.1.6	В данную работу входит: Демонтаж подвесного потолка, настенных панелей. Сборка подвесного потолка, настенных панелей после проведения работ. Работа почасовая (мастера работают 50 минут и 10 минут отдыхают)	45 мин.	н.ч.	1000

Прайс-лист Страница 21 из 23

4.1.7	Перевальцовка резьбовых соединений трассы кондиционера В данную работу входит: Разъединение одного соединения. Обрезка трубы. Вальцонк 1-го соединения. Монтаж превальцованного соединения. В стоимость не входит: пайка трассы, расходные материалы.	40 мин.	шт.	500
4.1.8	Чистка внутреннего и наружнего блока кондиционера В данную стоимость входит: Чистка внутреннего блока без применения мойки высокого давления. Чистка внешнего блока без применения мойки высокого давления. В стоимость не входит: пролив дренажа, подтяжка электроконтактов, расходные материалы.	30 мин.	шт.	1500
4.1.9	Стандартная заправка кондиционера по весам В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Подключение манометрической станции Вакуумация системы. Проверка гермитичности. Заправка фреоном по весам. Проверка работоспособности кондиционера. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, ремонт соединений, фреон.	45 мин.	шт.	3500
4.1.10	Пайка медной трассы кондиционера В данную работу входит: Пайка 1-го соединения фреоновой трубки.	15 мин.	шт.	500
4.1.11	Привлечение услуг альпиниста Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружнего блока в труднодоступном месте на фасаде здания.	180 мин.	шт.	15000
4.1.12	Привлечение услуг автовышки В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах МКАД. 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ. В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.	180 мин.	шт.	30000
4.1.13	Вакуумирование магистрали кондиционера В стоимость входит выезд нашего специалиста в пределах МКАД, работы по подключению вакуумного насоса и вакумирование всей системы кондиционера	30 мин.	шт.	1000
				1

Прайс-лист Страница 22 из 23

Прайс-лист Страница 23 из 23