

## Прайс-лист на услуги 17.05.2025

### Монтаж водоснабжения

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
<b>Установка котлов отопления</b>				
1.16.1	<b>Монтаж электро-котла на готовые коммуникации</b> Монтаж электро-котла на готовые коммуникации	60 мин.	шт.	2500
<b>Установка гребёнок</b>				
1.4.1	<b>Установка коллектора (гребенки)</b> В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка коллектора в сантехническом шкафу без доработки существующих коммуникаций. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.	60 мин.	шт.	1750
1.4.2	<b>Демонтаж коллектора (гребенки)</b> В данную работу входит: Демонтаж коллектора от коммуникаций. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	15 мин.	шт.	500
1.4.3	<b>Установка коллектора (гребенки) из стали</b> В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка коллектора в сантехническом шкафу без доработки существующих коммуникаций. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.	60 мин.	шт.	3000
<b>Монтаж редукторов давления</b>				
1.0.1	<b>Демонтаж редуктора давления</b> В данную работу входит: Демонтаж редуктора давления из системы водоснабжения. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	10 мин.	шт.	300

1.0.2	<p><b>Штатное подключение редуктора давления</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка редуктора давления в систему. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	2000
1.0.3	<p><b>Штатная установка редуктора давления на оборудование</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка редуктора давления в систему. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	45 мин.	шт.	1800
<b>Монтаж обратных клапанов</b>				
1.5.1	<p><b>Установка обратного клапана (резьбовой клапан диаметром от 1/2 до 1-1/4)</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка обратного клапана к существующим коммуникациям без их доработки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	600
1.5.2	<p><b>Демонтаж обратного клапана (резьбовой клапан диаметром от 1/2 до 1-1/4)</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж обратного клапана от существующих коммуникаций. В стоимость не входит: доработка коммуникация, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	300
1.5.3	<p><b>Установка предохранительного клапана</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка предохранительного клапана к существующим коммуникациям без их доработки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	450
1.5.4	<p><b>Организация слива в канализацию от предохранительного клапана</b></p> <p>В данную работу входит: Установка тройника или отвода в канализацию. Подсоединение шланга от клапана к канализации. Проверка герметичности соединений. В стоимость не входят расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1000
1.5.5	<p><b>Демонтаж предохранительного клапана</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж предохранительного клапана от существующих коммуникаций. В стоимость не входит: доработка коммуникация, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	150

1.5.6	<b>Установка канализационного обратного клапана Ф50</b> Установка канализационного обратного клапана Ф50	45 мин.	шт.	1700
1.5.7	<b>Установка канализационного обратного клапана Ф110</b> В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД, Установка канализационного обратного клапана к существующим коммуникациям без их доработки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные работы, расходные материалы.	60 мин.	шт.	2500
1.5.8	<b>Демонтаж канализационного обратного клапана Ф110</b> В данную работу входит: Демонтаж канализационного обратного клапана от существующих коммуникаций. В стоимость не входит: доработка коммуникация, расходные материалы.	30 мин.	шт.	1000
1.5.9	<b>Демонтаж канализационного обратного клапана Ф50</b> В данную работу входит: Демонтаж канализационного обратного клапана от существующих коммуникаций. В стоимость не входит: доработка коммуникация, расходные материалы.	30 мин.	шт.	850
<b>Монтаж запорной арматуры</b>				
1.6.1	<b>Замена крана залива воды для стиральной машины</b> В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД, Демонтаж старого крана (при необходимости). Установка нового крана залива воды. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.	15 мин.	шт.	700
1.6.2	<b>Замена запирающих кранов подачи воды на смеситель</b> В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД, Демонтаж старого крана (при необходимости). Установка нового крана подачи воды. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.	20 мин.	шт.	700
1.6.3	<b>Замена запирающего крана подачи воды на унитаз</b> В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД, Демонтаж старого крана (при необходимости). Установка нового крана подачи воды. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.	20 мин.	шт.	700

1.6.4	<p><b>Замена крана подачи воды для посудомоечной машины</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого крана (при необходимости). Установка нового крана залива воды. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	700
1.6.5	<p><b>Замена запирающих кранов для биде</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого крана (при необходимости). Установка нового крана подачи воды. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	600
1.6.6	<p><b>Нарезка резьбы на стальных трубах</b></p> <p>В данную стоимость входит: подгонка и нарезка стальной трубы на 1 соединении диаметром до 1". В стоимость не входит: закупка и доставка расходных материалов.</p>	15 мин.	шт.	600
1.6.7	<p><b>Замена стояковых кранов системы водоснабжения</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого крана (при необходимости). Установка нового стоякового крана. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	1000
1.6.8	<p><b>Замена стояковых кранов отопления</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж 1-го запорного крана Установка 1-го запорного крана. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка оборудования, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	120 мин.	шт.	1000
1.6.9	<p><b>Замена стояковых кранов для полотенцесушителя</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого крана (при необходимости). Установка нового стоякового крана. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал</p>	30 мин.	шт.	1000
<b>Установка водосчетчиков в Москве</b>				
1.7.1	<p><b>Поверка счетчика воды</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд метролога-поверителя в пределах МКАД. Метрологическая поверка. Полный пакет документов для Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций. Поверка проводится: для счетчиков горячей воды на 4 или 6 лет (в зависимости от счетчика); для счетчиков холодной воды на 6 лет.</p>	30 мин.	шт.	600

1.7.2	<p><b>Установка импульсного счетчика воды на металлические трубы</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка счетчика воды с использованием металлопластиковых труб. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение документов для ввода в эксплуатацию. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1000
1.7.3	<p><b>Установка импульсного счетчика воды на полипропиленовые трубы</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка счетчика воды с использованием полипропиленовых труб. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, счетчик воды, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2000
1.7.4	<p><b>Установка импульсного счетчика воды на металлопластиковые трубы</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка счетчика воды с использованием металлопластиковых труб. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1000
1.7.5	<p><b>Установка счетчика воды на металлические трубы</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка счетчика воды с использованием металлопластиковых труб. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1000
1.7.6	<p><b>Установка счетчика воды на полипропиленовые трубы</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка счетчика воды с использованием полипропиленовых труб. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, счетчик воды, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2000

1.7.7	<p><b>Установка счетчика воды на металлопластиковые трубы</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка счетчика воды с использованием металлопластиковых труб. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1000
-------	---	---------	-----	------

### Монтаж реле давления

1.8.1	<p><b>Установка и настройка реле давления</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка пятиходового фитинга (установка манометра, реле, установка американок, монтаж электропроводов и вилки) Настройка реле (нижний порог включения и верхний порог отключения)</p>	90 мин.	шт.	3000
1.8.2	<p><b>Демонтаж реле давления</b></p> <p>В данную работу входит: Отсоединение реле давления от всех коммуникаций.</p>	20 мин.	шт.	1000

### Монтаж гидроаккумуляторов

1.9.1	<p><b>Установка гидроаккумулятора до 100 литров.</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка гидроаккумулятора. Подключение его к готовым коммуникациям. Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1500
1.9.2	<p><b>Установка гидроаккумулятора от 100 до 250 литров</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка гидроаккумулятора. Подключение его к готовым коммуникациям. Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	3000
1.9.3	<p><b>Демонтаж гидроаккумуляторов</b></p> <p>В данную работу входит: Отсоединение гидроаккумулятора от всех коммуникаций. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1000
1.9.4	<p><b>Установка настенного кронштейна для гидроаккумулятора</b></p> <p>В данную работу входит: Разметка стены под крепление. Сверление отверстий. Крепление кронштейна к стене. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	500

### Монтаж циркуляционных насосов

1.10.1	<p><b>Установка циркуляционного насоса на готовые коммуникации</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка циркуляционного насоса. Подключение его к готовым коммуникациям. Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2000
1.10.2	<p><b>Установка выносных датчиков</b></p> <p>В данную работу входит: Установка 1-го датчика.</p>	30 мин.	шт.	750
1.10.3	<p><b>Установка циркуляционного насоса с врезкой в систему</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка переключки. Установка запорных кранов. Установка и подключение циркуляционного насоса. Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы.</p>	180 мин.	шт.	3700
1.10.4	<p><b>Демонтаж циркуляционного насоса</b></p> <p>В данную работу входит: Отсоединение циркуляционного насоса от всех коммуникаций. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	1000
<b>Монтаж насосов для канализации</b>				
1.11.1	<p><b>Стандартная установка системы "Соло-лифт"</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключения "Соло-лифт" к готовым коммуникациям. Проверка герметичности. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	150 мин.	шт.	3000
1.11.2	<p><b>Прокладка труб полипропилен</b></p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	500
1.11.3	<p><b>Монтаж труб канализации до Ф50 диаметра</b></p> <p>В данную работу входит: Прокладка 1 метра канализационной трубы диаметром до 50 мм. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	15 мин.	м.п.	250

1.11.4	<p><b>Организация электросети от щитовой</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка накладной розетки Установка электрического автомата в электрощите Сверление отверстий для кабеля по всей квартире Прокладка кабеля открытым способом до 10 м на скобах. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка свыше 10 м кабеля, прокладка кабеля в плинтусе, штробление стен, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1700
1.11.5	<p><b>Демонтаж "Соло-лифт"</b></p> <p>В данную работу входит: отсоединение прибора от всех коммуникаций. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1000
1.11.6	<p><b>Сверление отверстия под трубы Ф50 в перегородке</b></p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия по трубу диаметром 50 мм в перегородке толщиной не более 20 см.</p>	15 мин.	шт.	800
1.11.7	<p><b>Сверление отверстия под трубы Ф110 в перегородке</b></p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия по трубу диаметром 100 мм в перегородке толщиной не более 20 см.</p>	20 мин.	шт.	1000
1.11.8	<p><b>Стандартная прочистка системы "Соло-лифт"</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разборка системы. Полная прочистка системы. Восстановление работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы.</p>	150 мин.	шт.	3000
1.11.9	<p><b>Замена труб канализации на пластик (за точку) до Ф50 диаметра</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 1-й точки канализации (пластик, чугун). Прокладка 1-й точки канализации ПВХ. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, вынос и утилизация старой канализации, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	1000
<b>Монтаж систем от протечек воды</b>				
1.12.1	<p><b>Стандартная установка системы от протечек типа "Аквасторож"</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кранов. Установка модуля. Прокладка кабеля к датчикам. Установка и настройка датчиков. Настройка модуля. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	150 мин.	шт.	3000

1.12.2	<b>Демонтаж системы от протечек воды</b> В данную работу входит: Снятие датчиков. Снятие модуля. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходные материалы.	30 мин.	шт.	1000
1.12.3	<b>Штробление ниш под датчики системы от протечек</b> В данную работу входит: Штробление 1-й ниши под датчик системы от протечек.	20 мин.	шт.	500
1.12.4	<b>Организация электросети от щитовой</b> В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка накладной розетки Установка электрического автомата в электрощите Сверление отверстий для кабеля по всей квартире Прокладка кабеля открытым способом до 10 м на скобах. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка свыше 10 м кабеля, прокладка кабеля в плинтусе, штробление стен, расходные материалы.	60 мин.	шт.	1700
1.12.5	<b>Стандарная установка системы от протечек "Нептун"</b> В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кранов. Установка модуля. Прокладка кабеля к датчикам. Установка и настройка датчиков. Настройка модуля. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.	150 мин.	шт.	3000
1.12.6	<b>Стандартная установка системы от протечек "Гидролок"</b> В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кранов. Установка модуля. Прокладка кабеля к датчикам. Установка и настройка датчиков. Настройка модуля. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.	150 мин.	шт.	3000
<b>Монтаж водопроводных труб</b>				
1.1.1	<b>Пайка труб из полипропилена</b> В данную работу входит: Пайка 1-го соединения полипропиленовой трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят.	5 мин.	шт.	500
1.1.2	<b>Демонтаж труб полипропилен</b> В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из полипропилена. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка коммуникаций, расходные материалы.	3 мин.	м.п.	30

1.1.3	<p><b>Прокладка труб полипропилен</b></p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	500
1.1.4	<p><b>Штробление стен под водопроводные трубы 4х4см.</b></p> <p>В данную работу входит: Штробление 1-го погонного метра борозды 40*40 мм в стене.</p>	30 мин.	м.п.	500
1.1.5	<p><b>Сверление отверстия под трубу Ф40 в перегородке не более 20 см</b></p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 мм под трубу в перегородке не толще 20 см.</p>	15 мин.	шт.	500
1.1.6	<p><b>Сверление отверстия под трубы Ф40 в перегородке более 20 см</b></p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 мм под трубу в перегородке толще 20 см.</p>	20 мин.	шт.	800
1.1.7	<p><b>Монтаж полипропиленового водопровода (за 1 точку)</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 3-х метров трубы. Пайка до 4-х соединений. Установка 1-й водорозетки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. Цена за установку труб берется исходя из количества соединений + метража. Спать один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 соединения, припаять трубу к другой трубе - это 2 соединения. Точка - это 1 вывод к конечному оборудованию либо холодной либо горячей воды.</p>	25 мин.	шт.	1500
1.1.8	<p><b>Прокладка медной трубы</b></p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра медной трубы. Крепление трубы на клипсы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	200
1.1.9	<p><b>Демонтаж медной трубы</b></p> <p>В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из меди. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	3 мин.	м.п.	50
1.1.10	<p><b>Пайка медной трубы</b></p> <p>В данную работу входит: Пайка одного соединения с использованием припоя и горелки. Примечание: расходные материалы в данную стоимость не входят</p>	10 мин.	шт.	450

1.1.11	<p><b>Пайка участка медной трубы</b></p> <p>В данную работу входит: Установка дополнительного фитинга в систему</p>	5 мин.	шт.	450
1.1.12	<p><b>Монтаж медного водопровода (за 1 точку)</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 3-х метров трубы. Пайка до 4-х соединений. Установка 1-й водорозетки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. Цена за установку труб берется исходя из количества соединений + метража. Спать один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 соединения, припаять трубу к другой трубе - это 2 соединения. Точка - это 1 вывод к конечному оборудованию либо холодной либо горячей воды.</p>	40 мин.	шт.	2500
1.1.13	<p><b>Прокладка металлопластиковых труб</b></p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из металлопласта. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	350
1.1.14	<p><b>Соединение труб металлопласт</b></p> <p>В данную работу входит: установка 1-го соединения металлопластовой трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят.</p>	5 мин.	шт.	400
1.1.15	<p><b>Демонтаж труб металлопласт</b></p> <p>В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из металлопласта. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	2 мин.	м.п.	30
1.1.16	<p><b>Соединение труб металлопласт прессом</b></p> <p>В данную работу входит: Опрессовка 1-го соединения металлопластовой трубы и фитинга при помощи специального пресса.</p>	5 мин.	шт.	350
1.1.17	<p><b>Монтаж металлопластового водопровода ( за 1 точку)</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 3-х метров трубы. Соединение трубы (до 4-х соединений). Установка 1-й водорозетки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. Цена за установку труб берется исходя из количества соединений + метража. Установить один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 соединения, присоединить трубу с другой трубой - это 2 соединения. Точка - это 1 вывод к конечному оборудованию либо холодной либо горячей воды.</p>	20 мин.	шт.	1200

1.1.18	<p><b>Нарезка резьбы на стальных трубах</b></p> <p>В данную стоимость входит: подгонка и нарезка стальной трубы на 1 соединении диаметром до 1". В стоимость не входит: закупка и доставка расходных материалов.</p>	15 мин.	шт.	600
1.1.19	<p><b>Прокладка стальной трубы</b></p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из стали. Крепление трубы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	400
1.1.20	<p><b>Демонтаж труб из стали</b></p> <p>В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из стали. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	5 мин.	м.п.	100
1.1.21	<p><b>Установка стального уголка, муфты, сгона, бочонка, перехода, соединения типа американка</b></p> <p>В данную работу входит: Установка дополнительного фитинга в систему</p>	10 мин.	шт.	200
1.1.22	<p><b>Установка стального тройника или крестовины</b></p> <p>В данную работу входит: Установка дополнительного фитинга в систему</p>	15 мин.	шт.	400
1.1.23	<p><b>Монтаж стального водопровода (за 1 точку)</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 3-х метров трубы. Соединение трубы (до 4-х соединений). Установка 1-й водорозетки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. Цена за установку труб берется исходя из количества соединений + метража. Установить один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 соединения, присоединить трубу с другой труой - это 2 соединения. Точка - это 1 вывод к конечному оборудованию либо холодной либо горячей воды.</p>	40 мин.	шт.	3600
1.1.24	<p><b>Монтаж водопроводных труб RENAУ (PEXAU) (за 1 точку)</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 3-х метров трубы. Соединение трубы (до 4-х соединений). Установка 1-й водорозетки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. Цена за установку труб берется исходя из количества соединений + метража. Установить один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 соединения, присоединить трубу с другой труой - это 2 соединения. Точка - это 1 вывод к конечному оборудованию либо холодной либо горячей воды.</p>	40 мин.	шт.	3000

1.1.25	<b>Соединение труб REHAU (PEXAU) (за 1 стык)</b> В данную работу входит: Опрессовка 1-го соединения трубы REHAU. Расходные материалы в данную стоимость не входят.	10 мин.	шт.	600
1.1.26	<b>Прокладка труб REHAU (PEXAU) (за метр)</b> В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы REHAU. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.	5 мин.	м.п.	200
1.1.27	<b>Демонтаж труб REHAU (PEXAU)</b> В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб REHAU. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка коммуникаций, расходные материалы.	5 мин.	м.п.	100
1.1.28	<b>Стандартный ремонт медных труб</b> В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Поиск и выявление проблемы. Пайка до 5 соединений. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы.	120 мин.	шт.	2500
<b>Монтаж канализационных труб</b>				
1.3.1	<b>Замена труб канализации на пластик (за точку) до Ф50 диаметра</b> В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 1-й точки канализации (пластик, чугун). Прокладка 1-й точки канализации ПВХ. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, вынос и утилизация старой канализации, расходные материалы.	90 мин.	шт.	1000
1.3.2	<b>Монтаж канализационной трубы Ф110</b> В данную работу входит: Прокладка 1 метра канализационной трубы диаметром 110 мм. В стоимость не входит: расходный материал.	15 мин.	м.п.	500
1.3.3	<b>Монтаж труб канализации до Ф50 диаметра</b> В данную работу входит: Прокладка 1 метра канализационной трубы диаметром до 50 мм. В стоимость не входит: расходный материал.	15 мин.	м.п.	250
1.3.4	<b>Сверление отверстия под трубы Ф50 в перегородке</b> В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия по трубу диаметром 50 мм в перегородке толщиной не более 20 см.	15 мин.	шт.	800

1.3.5	<b>Сверление отверстия под трубы Ф110 в перегородке</b> В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия по трубу диаметром 100 мм в перегородке толщиной не более 20 см.	20 мин.	шт.	1000
1.3.6	<b>Штробление стен под канализационные трубы</b> В данную работу входит: Штробление 1-го погонного метра борозды 60*60 мм. В стоимость не входит: вынос мусора, расходные материалы.	60 мин.	шт.	800
1.3.7	<b>Демонтаж труб и элементов чугунной канализации до Ф73</b> В данную работу входит: Демонтаж 1 погонного метра чугунной канализации диаметром до 73 мм. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, расходные материалы.	30 мин.	м.п.	500
1.3.8	<b>Копка траншей глубиной до 70см. шириной 1.5 штыка</b> В данную работу входит: Работа одного мастера по копке 1 погонного метра траншеи.	30 мин.	м.п.	600
1.3.9	<b>Монтаж канализационной трубы в утеплителе</b> В данную работу входит: Монтаж 1 погонного метра канализационной трубы в утеплителе.	10 мин.	м.п.	700
1.3.10	<b>Засыпка траншеи до 70см. шириной 1.5 штыка</b> В данную работу входит: Засыпка 1-го погонного метра траншеи	25 мин.	м.п.	300
<b>Монтаж стояковых труб</b>				
1.14.1	<b>Монтаж канализационной трубы Ф110</b> В данную работу входит: Прокладка 1 метра канализационной трубы диаметром 110 мм. В стоимость не входит: расходный материал.	15 мин.	м.п.	500
1.14.2	<b>Демонтаж ПВХ канализации Ф110</b> В данную работу входит: Демонтаж 1-го погонного метра канализационной трубы диаметра 110 мм. В данную стоимость не входит: вынос и утилизация труб.	20 мин.	м.п.	500
1.14.3	<b>Демонтаж чугунной канализации Ф100</b> В данную работу входит: Демонтаж 1-го погонного метра чугунной канализационной трубы диаметра 100 мм. В данную стоимость не входит: вынос и утилизация труб.	30 мин.	м.п.	1000

1.14.4	<b>Герметизация отверстия в перекрытии монтажной пеной</b> В данную работу входит: Герметизация 1-го отверстия в перекрытии монтажной пеной. В стоимость не входит: расходный материал.	5 мин.	шт.	250
1.14.5	<b>Демонтаж стальных стояковых труб</b> Демонтаж стальных стояковых труб	25 мин.	м.п.	500
1.14.6	<b>Монтаж стояковых труб из полипропилена</b> Монтаж стояковых труб из полипропилена	30 мин.	м.п.	750
1.14.7	<b>Подсоединение водоразводки к стояковой трубе</b> Подсоединение водоразводки к стояковой трубе	20 мин.	шт.	1000
1.14.8	<b>Опрессовка стояковой трубы</b> Опрессовка стояковой трубы	120 мин.	шт.	3000
1.14.9	<b>Замена стояка горячего отопления</b> В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж стояковой водопроводной трубы. Нарезка резьб. Установка новой стояковой водопроводной трубы. Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, применение газосварки.	500 мин.	шт.	3950
1.14.10	<b>Перенос стояков горячего водоснабжения</b> Работы по переносу стояков горячего водоснабжения	300 мин.	шт.	7000
1.14.11	<b>Замена стояка холодного водоснабжения</b> В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж стояковой водопроводной трубы. Нарезка резьб. Установка новой стояковой водопроводной трубы. Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, применение газосварки.	300 мин.	шт.	7000
1.14.12	<b>Перенос стояков холодного водоснабжения</b> Перенос стояков холодного водоснабжения	300 мин.	шт.	6500
<b>Устранение засоров канализации</b>				

1.2.1	<p><b>Прочистка труб канализации до 50мм стальным тросом</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прочистка канализационной трубы диаметром до 50мм тросом (не более 2-2.5 м. трубы) Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, замена коммуникаций, расходный материал.</p>	120 мин.	м.п.	2000
1.2.2	<p><b>Прочистка сифона мойки</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж сифона мойки. Прочистка сифона. Установка сифона мойки. Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1300
1.2.3	<p><b>Прочистка сифона раковины</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж сифона и гофры. Прочистка сифона и гофры. Установка сифона и гофры на старое место. Герметизация. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж раковины, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1300
1.2.4	<p><b>Прочистка засора унитаза</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж унитаза. Устранение засора. Установка унитаза на старое место. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, замена коммуникаций, расходный материал.</p>	120 мин.	шт.	2500
1.2.5	<p><b>Прочистка сифона ванны</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж обвязки с ванны. Прочистка обвязки. Установка обвязки на ванну. Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка экрана ванны, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1300