

Прайс-лист на услуги 13.05.2025

Монтаж водоснабжения

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Установка котлов отопления				
1.16.1	Монтаж электро-котла на готовые коммуникации Монтаж электро-котла на готовые коммуникации	60 мин.	шт.	2500
Установка гребёнок				
1.4.1	Установка коллектора (гребенки) В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка коллектора в сантехническом шкафу без доработки существующих коммуникаций. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.	60 мин.	шт.	1750
1.4.2	Демонтаж коллектора (гребенки) В данную работу входит: Демонтаж коллектора от коммуникаций. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	15 мин.	шт.	500
1.4.3	Установка коллектора (гребенки) из стали В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка коллектора в сантехническом шкафу без доработки существующих коммуникаций. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.	60 мин.	шт.	3000
Монтаж редукторов давления				
1.0.1	Демонтаж редуктора давления В данную работу входит: Демонтаж редуктора давления из системы водоснабжения. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	10 мин.	шт.	300

1.0.2	<p>Штатное подключение редуктора давления</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка редуктора давления в систему. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	2000
1.0.3	<p>Штатная установка редуктора давления на оборудование</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка редуктора давления в систему. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	45 мин.	шт.	1800
Монтаж обратных клапанов				
1.5.1	<p>Установка обратного клапана (резьбовой клапан диаметром от 1/2 до 1-1/4)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка обратного клапана к существующим коммуникациям без их доработки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	600
1.5.2	<p>Демонтаж обратного клапана (резьбовой клапан диаметром от 1/2 до 1-1/4)</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж обратного клапана от существующих коммуникаций. В стоимость не входит: доработка коммуникация, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	300
1.5.3	<p>Установка предохранительного клапана</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка предохранительного клапана к существующим коммуникациям без их доработки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	450
1.5.4	<p>Организация слива в канализацию от предохранительного клапана</p> <p>В данную работу входит: Установка тройника или отвода в канализацию. Подсоединение шланга от клапана к канализации. Проверка герметичности соединений. В стоимость не входят расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1000
1.5.5	<p>Демонтаж предохранительного клапана</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж предохранительного клапана от существующих коммуникаций. В стоимость не входит: доработка коммуникация, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	150

1.5.6	Установка канализационного обратного клапана Ф50 Установка канализационного обратного клапана Ф50	45 мин.	шт.	1700
1.5.7	Установка канализационного обратного клапана Ф110 В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка канализационного обратного клапана к существующим коммуникациям без их доработки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные работы, расходные материалы.	60 мин.	шт.	2500
1.5.8	Демонтаж канализационного обратного клапана Ф110 В данную работу входит: Демонтаж канализационного обратного клапана от существующих коммуникаций. В стоимость не входит: доработка коммуникация, расходные материалы.	30 мин.	шт.	1000
1.5.9	Демонтаж канализационного обратного клапана Ф50 В данную работу входит: Демонтаж канализационного обратного клапана от существующих коммуникаций. В стоимость не входит: доработка коммуникация, расходные материалы.	30 мин.	шт.	850
Монтаж запорной арматуры				
1.6.1	Замена крана залива воды для стиральной машины В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого крана (при необходимости). Установка нового крана залива воды. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.	15 мин.	шт.	700
1.6.2	Замена запирающих кранов подачи воды на смеситель В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого крана (при необходимости). Установка нового крана подачи воды. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.	20 мин.	шт.	700
1.6.3	Замена запирающего крана подачи воды на унитаз В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого крана (при необходимости). Установка нового крана подачи воды. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.	20 мин.	шт.	700

1.6.4	<p>Замена крана подачи воды для посудомоечной машины</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого крана (при необходимости). Установка нового крана залива воды. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	700
1.6.5	<p>Замена запирающих кранов для биде</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого крана (при необходимости). Установка нового крана подачи воды. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	600
1.6.6	<p>Нарезка резьбы на стальных трубах</p> <p>В данную стоимость входит: подгонка и нарезка стальной трубы на 1 соединении диаметром до 1". В стоимость не входит: закупка и доставка расходных материалов.</p>	15 мин.	шт.	600
1.6.7	<p>Замена стояковых кранов системы водоснабжения</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого крана (при необходимости). Установка нового стоякового крана. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	1000
1.6.8	<p>Замена стояковых кранов отопления</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж 1-го запорного крана Установка 1-го запорного крана. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка оборудования, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	120 мин.	шт.	1000
1.6.9	<p>Замена стояковых кранов для полотенцесушителя</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого крана (при необходимости). Установка нового стоякового крана. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал</p>	30 мин.	шт.	1000
Установка водосчетчиков в Москве				
1.7.1	<p>Поверка счетчика воды</p> <p>В данную работу входит: Выезд метролога-поверителя в пределах МКАД. Метрологическая поверка. Полный пакет документов для Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций. Поверка проводится: для счетчиков горячей воды на 4 или 6 лет (в зависимости от счетчика); для счетчиков холодной воды на 6 лет.</p>	30 мин.	шт.	600

1.7.2	<p>Установка импульсного счетчика воды на металлические трубы</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка счетчика воды с использованием металлопластиковых труб. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение документов для ввода в эксплуатацию. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1000
1.7.3	<p>Установка импульсного счетчика воды на полипропиленовые трубы</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка счетчика воды с использованием полипропиленовых труб. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, счетчик воды, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2000
1.7.4	<p>Установка импульсного счетчика воды на металлопластиковые трубы</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка счетчика воды с использованием металлопластиковых труб. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1000
1.7.5	<p>Установка счетчика воды на металлические трубы</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка счетчика воды с использованием металлопластиковых труб. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1000
1.7.6	<p>Установка счетчика воды на полипропиленовые трубы</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка счетчика воды с использованием полипропиленовых труб. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, счетчик воды, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2000

1.7.7	<p>Установка счетчика воды на металлопластиковые трубы</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка счетчика воды с использованием металлопластиковых труб. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1000
Монтаж реле давления				
1.8.1	<p>Установка и настройка реле давления</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка пятиходового фитинга (установка манометра, реле, установка американок, монтаж электропроводов и вилки) Настройка реле (нижний порог включения и верхний порог отключения)</p>	90 мин.	шт.	3000
1.8.2	<p>Демонтаж реле давления</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение реле давления от всех коммуникаций.</p>	20 мин.	шт.	1000
Монтаж гидроаккумуляторов				
1.9.1	<p>Установка гидроаккумулятора до 100 литров.</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка гидроаккумулятора. Подключение его к готовым коммуникациям. Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1500
1.9.2	<p>Установка гидроаккумулятора от 100 до 250 литров</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка гидроаккумулятора. Подключение его к готовым коммуникациям. Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	3000
1.9.3	<p>Демонтаж гидроаккумуляторов</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение гидроаккумулятора от всех коммуникаций. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1000
1.9.4	<p>Установка настенного кронштейна для гидроаккумулятора</p> <p>В данную работу входит: Разметка стены под крепление. Сверление отверстий. Крепление кронштейна к стене. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	500
Монтаж циркуляционных насосов				

1.10.1	<p>Установка циркуляционного насоса на готовые коммуникации</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка циркуляционного насоса. Подключение его к готовым коммуникациям. Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2000
1.10.2	<p>Установка выносных датчиков</p> <p>В данную работу входит: Установка 1-го датчика.</p>	30 мин.	шт.	750
1.10.3	<p>Установка циркуляционного насоса с врезкой в систему</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка переключки. Установка запорных кранов. Установка и подключение циркуляционного насоса. Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы.</p>	180 мин.	шт.	3700
1.10.4	<p>Демонтаж циркуляционного насоса</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение циркуляционного насоса от всех коммуникаций. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	1000
Монтаж насосов для канализации				
1.11.1	<p>Стандартная установка системы "Соло-лифт"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключения "Соло-лифт" к готовым коммуникациям. Проверка герметичности. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	150 мин.	шт.	3000
1.11.2	<p>Прокладка труб полипропилен</p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	500
1.11.3	<p>Монтаж труб канализации до Ф50 диаметра</p> <p>В данную работу входит: Прокладка 1 метра канализационной трубы диаметром до 50 мм. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	15 мин.	м.п.	250

1.11.4	<p>Организация электросети от щитовой</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка накладной розетки Установка электрического автомата в электрощите Сверление отверстий для кабеля по всей квартире Прокладка кабеля открытым способом до 10 м на скобах. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка свыше 10 м кабеля, прокладка кабеля в плинтусе, штробление стен, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1700
1.11.5	<p>Демонтаж "Соло-лифт"</p> <p>В данную работу входит: отсоединение прибора от всех коммуникаций. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1000
1.11.6	<p>Сверление отверстия под трубы Ф50 в перегородке</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия по трубу диаметром 50 мм в перегородке толщиной не более 20 см.</p>	15 мин.	шт.	800
1.11.7	<p>Сверление отверстия под трубы Ф110 в перегородке</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия по трубу диаметром 100 мм в перегородке толщиной не более 20 см.</p>	20 мин.	шт.	1000
1.11.8	<p>Стандартная прочистка системы "Соло-лифт"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разборка системы. Полная прочистка системы. Восстановление работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы.</p>	150 мин.	шт.	3000
1.11.9	<p>Замена труб канализации на пластик (за точку) до Ф50 диаметра</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 1-й точки канализации (пластик, чугун). Прокладка 1-й точки канализации ПВХ. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, вынос и утилизация старой канализации, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	1000
Монтаж систем от протечек воды				
1.12.1	<p>Стандартная установка системы от протечек типа "Аквасторож"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кранов. Установка модуля. Прокладка кабеля к датчикам. Установка и настройка датчиков. Настройка модуля. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	150 мин.	шт.	3000

1.12.2	Демонтаж системы от протечек воды В данную работу входит: Снятие датчиков. Снятие модуля. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходные материалы.	30 мин.	шт.	1000
1.12.3	Штробление ниш под датчики системы от протечек В данную работу входит: Штробление 1-й ниши под датчик системы от протечек.	20 мин.	шт.	500
1.12.4	Организация электросети от щитовой В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка накладной розетки Установка электрического автомата в электрощите Сверление отверстий для кабеля по всей квартире Прокладка кабеля открытым способом до 10 м на скобах. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка свыше 10 м кабеля, прокладка кабеля в плинтусе, штробление стен, расходные материалы.	60 мин.	шт.	1700
1.12.5	Стандарная установка системы от протечек "Нептун" В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кранов. Установка модуля. Прокладка кабеля к датчикам. Установка и настройка датчиков. Настройка модуля. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.	150 мин.	шт.	3000
1.12.6	Стандартная установка системы от протечек "Гидролок" В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кранов. Установка модуля. Прокладка кабеля к датчикам. Установка и настройка датчиков. Настройка модуля. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.	150 мин.	шт.	3000
Монтаж водопроводных труб				
1.1.1	Пайка труб из полипропилена В данную работу входит: Пайка 1-го соединения полипропиленовой трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят.	5 мин.	шт.	500
1.1.2	Демонтаж труб полипропилен В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из полипропилена. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка коммуникаций, расходные материалы.	3 мин.	м.п.	30

1.1.3	<p>Прокладка труб полипропилен</p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	500
1.1.4	<p>Штробление стен под водопроводные трубы 4x4см.</p> <p>В данную работу входит: Штробление 1-го погонного метра борозды 40*40 мм в стене.</p>	30 мин.	м.п.	500
1.1.5	<p>Сверление отверстия под трубу Ф40 в перегородке не более 20 см</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 мм под трубу в перегородке не толще 20 см.</p>	15 мин.	шт.	500
1.1.6	<p>Сверление отверстия под трубы Ф40 в перегородке более 20 см</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 мм под трубу в перегородке толще 20 см.</p>	20 мин.	шт.	800
1.1.7	<p>Монтаж полипропиленового водопровода (за 1 точку)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 3-х метров трубы. Пайка до 4-х соединений. Установка 1-й водорозетки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. Цена за установку труб берется исходя из количества соединений + метража. Спать один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 соединения, припаять трубу к другой трубе - это 2 соединения. Точка - это 1 вывод к конечному оборудованию либо холодной либо горячей воды.</p>	25 мин.	шт.	1500
1.1.8	<p>Прокладка медной трубы</p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра медной трубы. Крепление трубы на клипсы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	200
1.1.9	<p>Демонтаж медной трубы</p> <p>В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из меди. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	3 мин.	м.п.	50
1.1.10	<p>Пайка медной трубы</p> <p>В данную работу входит: Пайка одного соединения с использованием припоя и горелки. Примечание: расходные материалы в данную стоимость не входят</p>	10 мин.	шт.	450

1.1.11	<p>Пайка участка медной трубы</p> <p>В данную работу входит: Установка дополнительного фитинга в систему</p>	5 мин.	шт.	450
1.1.12	<p>Монтаж медного водопровода (за 1 точку)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 3-х метров трубы. Пайка до 4-х соединений. Установка 1-й водорозетки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. Цена за установку труб берется исходя из количества соединений + метража. Спать один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 соединения, припаять трубу к другой трубе - это 2 соединения. Точка - это 1 вывод к конечному оборудованию либо холодной либо горячей воды.</p>	40 мин.	шт.	2500
1.1.13	<p>Прокладка металлопластиковых труб</p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из металлопласта. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	350
1.1.14	<p>Соединение труб металлопласт</p> <p>В данную работу входит: установка 1-го соединения металлопластовой трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят.</p>	5 мин.	шт.	400
1.1.15	<p>Демонтаж труб металлопласт</p> <p>В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из металлопласта. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	2 мин.	м.п.	30
1.1.16	<p>Соединение труб металлопласт прессом</p> <p>В данную работу входит: Опрессовка 1-го соединения металлопластовой трубы и фитинга при помощи специального пресса.</p>	5 мин.	шт.	350
1.1.17	<p>Монтаж металлопластового водопровода (за 1 точку)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 3-х метров трубы. Соединение трубы (до 4-х соединений). Установка 1-й водорозетки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. Цена за установку труб берется исходя из количества соединений + метража. Установить один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 соединения, присоединить трубу с другой трубой - это 2 соединения. Точка - это 1 вывод к конечному оборудованию либо холодной либо горячей воды.</p>	20 мин.	шт.	1200

1.1.18	<p>Нарезка резьбы на стальных трубах</p> <p>В данную стоимость входит: подгонка и нарезка стальной трубы на 1 соединении диаметром до 1". В стоимость не входит: закупка и доставка расходных материалов.</p>	15 мин.	шт.	600
1.1.19	<p>Прокладка стальной трубы</p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из стали. Крепление трубы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	400
1.1.20	<p>Демонтаж труб из стали</p> <p>В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из стали. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	5 мин.	м.п.	100
1.1.21	<p>Установка стального уголка, муфты, сгона, бочонка, перехода, соединения типа американка</p> <p>В данную работу входит: Установка дополнительного фитинга в систему</p>	10 мин.	шт.	200
1.1.22	<p>Установка стального тройника или крестовины</p> <p>В данную работу входит: Установка дополнительного фитинга в систему</p>	15 мин.	шт.	400
1.1.23	<p>Монтаж стального водопровода (за 1 точку)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 3-х метров трубы. Соединение трубы (до 4-х соединений). Установка 1-й водорозетки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. Цена за установку труб берется исходя из количества соединений + метража. Установить один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 соединения, присоединить трубу с другой труой - это 2 соединения. Точка - это 1 вывод к конечному оборудованию либо холодной либо горячей воды.</p>	40 мин.	шт.	3600
1.1.24	<p>Монтаж водопроводных труб RENAУ (PEXAU) (за 1 точку)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 3-х метров трубы. Соединение трубы (до 4-х соединений). Установка 1-й водорозетки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. Цена за установку труб берется исходя из количества соединений + метража. Установить один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 соединения, присоединить трубу с другой труой - это 2 соединения. Точка - это 1 вывод к конечному оборудованию либо холодной либо горячей воды.</p>	40 мин.	шт.	3000

1.1.25	Соединение труб REHAU (PEXAU) (за 1 стык) В данную работу входит: Опрессовка 1-го соединения трубы REHAU. Расходные материалы в данную стоимость не входят.	10 мин.	шт.	600
1.1.26	Прокладка труб REHAU (PEXAU) (за метр) В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы REHAU. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.	5 мин.	м.п.	200
1.1.27	Демонтаж труб REHAU (PEXAU) В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб REHAU. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка коммуникаций, расходные материалы.	5 мин.	м.п.	100
1.1.28	Стандартный ремонт медных труб В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Поиск и выявление проблемы. Пайка до 5 соединений. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы.	120 мин.	шт.	2500
Монтаж канализационных труб				
1.3.1	Замена труб канализации на пластик (за точку) до Ф50 диаметра В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 1-й точки канализации (пластик, чугун). Прокладка 1-й точки канализации ПВХ. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, вынос и утилизация старой канализации, расходные материалы.	90 мин.	шт.	1000
1.3.2	Монтаж канализационной трубы Ф110 В данную работу входит: Прокладка 1 метра канализационной трубы диаметром 110 мм. В стоимость не входит: расходный материал.	15 мин.	м.п.	500
1.3.3	Монтаж труб канализации до Ф50 диаметра В данную работу входит: Прокладка 1 метра канализационной трубы диаметром до 50 мм. В стоимость не входит: расходный материал.	15 мин.	м.п.	250
1.3.4	Сверление отверстия под трубы Ф50 в перегородке В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия по трубу диаметром 50 мм в перегородке толщиной не более 20 см.	15 мин.	шт.	800

1.3.5	Сверление отверстия под трубы Ф110 в перегородке В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия по трубу диаметром 100 мм в перегородке толщиной не более 20 см.	20 мин.	шт.	1000
1.3.6	Штробление стен под канализационные трубы В данную работу входит: Штробление 1-го погонного метра борозды 60*60 мм. В стоимость не входит: вынос мусора, расходные материалы.	60 мин.	шт.	800
1.3.7	Демонтаж труб и элементов чугунной канализации до Ф73 В данную работу входит: Демонтаж 1 погонного метра чугунной канализации диаметром до 73 мм. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, расходные материалы.	30 мин.	м.п.	500
1.3.8	Копка траншей глубиной до 70см. шириной 1.5 штыка В данную работу входит: Работа одного мастера по копке 1 погонного метра траншеи.	30 мин.	м.п.	600
1.3.9	Монтаж канализационной трубы в утеплителе В данную работу входит: Монтаж 1 погонного метра канализационной трубы в утеплителе.	10 мин.	м.п.	700
1.3.10	Засыпка траншеи до 70см. шириной 1.5 штыка В данную работу входит: Засыпка 1-го погонного метра траншеи	25 мин.	м.п.	300
Монтаж стояковых труб				
1.14.1	Монтаж канализационной трубы Ф110 В данную работу входит: Прокладка 1 метра канализационной трубы диаметром 110 мм. В стоимость не входит: расходный материал.	15 мин.	м.п.	500
1.14.2	Демонтаж ПВХ канализации Ф110 В данную работу входит: Демонтаж 1-го погонного метра канализационной трубы диаметра 110 мм. В данную стоимость не входит: вынос и утилизация труб.	20 мин.	м.п.	500
1.14.3	Демонтаж чугунной канализации Ф100 В данную работу входит: Демонтаж 1-го погонного метра чугунной канализационной трубы диаметра 100 мм. В данную стоимость не входит: вынос и утилизация труб.	30 мин.	м.п.	1000

1.14.4	Герметизация отверстия в перекрытии монтажной пеной В данную работу входит: Герметизация 1-го отверстия в перекрытии монтажной пеной. В стоимость не входит: расходный материал.	5 мин.	шт.	250
1.14.5	Демонтаж стальных стояковых труб Демонтаж стальных стояковых труб	25 мин.	м.п.	500
1.14.6	Монтаж стояковых труб из полипропилена Монтаж стояковых труб из полипропилена	30 мин.	м.п.	750
1.14.7	Подсоединение водоразводки к стояковой трубе Подсоединение водоразводки к стояковой трубе	20 мин.	шт.	1000
1.14.8	Опрессовка стояковой трубы Опрессовка стояковой трубы	120 мин.	шт.	3000
1.14.9	Замена стояка горячего отопления В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж стояковой водопроводной трубы. Нарезка резьб. Установка новой стояковой водопроводной трубы. Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, применение газосварки.	500 мин.	шт.	3950
1.14.10	Перенос стояков горячего водоснабжения Работы по переносу стояков горячего водоснабжения	300 мин.	шт.	7000
1.14.11	Замена стояка холодного водоснабжения В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж стояковой водопроводной трубы. Нарезка резьб. Установка новой стояковой водопроводной трубы. Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, применение газосварки.	300 мин.	шт.	7000
1.14.12	Перенос стояков холодного водоснабжения Перенос стояков холодного водоснабжения	300 мин.	шт.	6500
Устранение засоров канализации				

1.2.1	<p>Прочистка труб канализации до 50мм стальным тросом</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прочистка канализационной трубы диаметром до 50мм тросом (не более 2-2.5 м. трубы) Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, замена коммуникаций, расходный материал.</p>	120 мин.	м.п.	2000
1.2.2	<p>Прочистка сифона мойки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж сифона мойки. Прочистка сифона. Установка сифона мойки. Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1300
1.2.3	<p>Прочистка сифона раковины</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж сифона и гофры. Прочистка сифона и гофры. Установка сифона и гофры на старое место. Герметизация. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж раковины, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1300
1.2.4	<p>Прочистка засора унитаза</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж унитаза. Устранение засора. Установка унитаза на старое место. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, замена коммуникаций, расходный материал.</p>	120 мин.	шт.	2500
1.2.5	<p>Прочистка сифона ванны</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж обвязки с ванны. Прочистка обвязки. Установка обвязки на ванну. Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка экрана ванны, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1300