

Прайс-лист на услуги 27.11.2022

Отделочные работы

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Подготовка основания пола				
6.0.1	Гидроизоляция пола В данную работу входит: Гидроизоляция 1-го метра пола. В стоимость не входит: вынос и утилизация, грунтовка, расходные материалы.	18 мин.	м.кв.	430
6.0.2	Утепление полов пенофолом В данную работу входит: Утепление 1-го квадратного метра пола пенофолом. В стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы.	12 мин.	м.кв.	120
6.0.3	Демонтаж пола из лаг В данную работу входит: Демонтаж старых лаг без сохранения. В стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы.	15 мин.	м.кв.	200
6.0.4	Устройство каркаса из лаг на полу В данную работу входит: Распил лаг. Крепление к полу. Подгонка уровня. В стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы.	30 мин.	м.кв.	290
6.0.5	Настил дощатых полов на лаги В данную работу входит: Укладка 1-го квадратного метра дощатого пола. В стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы.	25 мин.	м.кв.	500

6.0.6	Настил фанеры на лаги В данную работу входит: Настил 1-го квадратного метра фанеры на лаги. В стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы.	36 мин.	м.кв.	340
6.0.7	Шумоизоляция пола В данную работу входит: Шумоизоляция 1-го метра пола. В стоимость не входит: вынос и утилизация, грунтовка, расходные материалы.	15 мин.	м.кв.	250
6.0.8	Разборка покрытий полов из керамических плиток В данную работу входит: Демонтаж 1-го метра покрытия из керамической плитки без сохранения. В стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы.	24 мин.	м.кв.	150
6.0.9	Снятие цементной стяжки В данную работу входит: Демонтаж 1-го метра цементной стяжки. В стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы.	21 мин.	м.кв.	360
6.0.10	Демонтаж цементной стяжки пола Демонтаж цементной стяжки пола	21 мин.	м.кв.	360
6.0.11	Демонтаж гидроизоляции пола Демонтаж гидроизоляции пола	21 мин.	м.кв.	220
6.0.12	Устройство стяжки по технологии "KNAUF" Устройство стяжки по технологии	36 мин.	м.кв.	780
6.0.13	Звукоизоляция пола Звукоизоляция пола	10 мин.	м.кв.	150
6.0.14	Устройство регулируемого пола Устройство регулируемого пола	48 мин.	м.кв.	800
6.0.15	Устройство цементной стяжки Устройство цементной стяжки	48 мин.	м.кв.	720

6.0.16	Просыпка стяжки керамзитом Просыпка стяжки керамзитом	12 мин.	м.кв.	120
6.0.17	Армирование стяжки пола Армирование стяжки пола	6 мин.	м.кв.	120
6.0.18	Устройство наливных полов Устройство наливных полов	12 мин.	м.кв.	480
6.0.19	Настил фанеры с проклейкой по бетонному основанию Настил фанеры с проклейкой по бетонному основанию	36 мин.	м.кв.	400
6.0.20	Грунтовка пола бетоноконтактом Грунтовка пола бетоноконтактом	30 мин.	м.кв.	75
Финишная отделка полов				
6.1.1	Установка металлического порожка Установка металлического порожка	25 мин.	шт.	300
6.1.2	Демонтаж ковролина Демонтаж ковролина	12 мин.	м.кв.	150
6.1.3	Укладка ковролина Укладка ковролина	18 мин.	м.кв.	360
6.1.4	Проклейка ковролина Проклейка ковролина	9 мин.	м.кв.	120
6.1.5	Демонтаж паркетной доски Демонтаж паркетной доски	9 мин.	м.кв.	120

6.1.6	Укладка паркетной доски Укладка паркетной доски	30 мин.	м.кв.	640
6.1.7	Укладка подложки под паркетную доску Укладка подложки под паркетную доску	6 мин.	м.кв.	75
6.1.8	Проклейка паркетной доски Проклейка паркетной доски	9 мин.	м.кв.	120
6.1.9	Демонтаж ламината Демонтаж ламината	9 мин.	м.кв.	120
6.1.10	Укладка ламината Укладка ламината	30 мин.	м.кв.	500
6.1.11	Укладка подложки под ламинат Укладка подложки под ламинат	6 мин.	м.кв.	75
6.1.12	Проклейка ламината Проклейка ламината	9 мин.	м.кв.	120
6.1.13	Демонтаж линолеума Демонтаж линолеума	12 мин.	м.кв.	120
6.1.14	Укладка линолеума Укладка линолеума	18 мин.	м.кв.	360
6.1.15	Проклейка линолеума Проклейка линолеума	10 мин.	м.кв.	120
6.1.16	Проклейка швов линолеума Проклейка швов линолеума	12 мин.	м.п.	250

6.1.17	Демонтаж половой плитки Демонтаж половой плитки	24 мин.	м.кв.	180
6.1.18	Укладка половой плитки классическим способом (шов-шов или в разбежку) Укладка половой плитки классическим способом (шов-шов или в разбежку)	60 мин.	м.кв.	1450
6.1.19	Затирка швов плитки Затирка швов плитки	21 мин.	м.кв.	360
6.1.20	Укладка половой плитки способом - диагонально Укладка половой плитки способом - диагонально	90 мин.	м.кв.	1740
6.1.21	Укладка половой плитки способом - "фриз" Укладка половой плитки способом - "фриз"	90 мин.	м.кв.	2180
6.1.22	Укладка плитки мозаика на пол Укладка плитки мозаика на пол	120 мин.	м.кв.	1800
6.1.23	Обработка торцов плитки под 45" Укладка плитки мозаика на пол	30 мин.	м.п.	600
6.1.24	Грунтовка пола Грунтовка пола	30 мин.	м.кв.	75
6.1.25	Демонтаж массивной доски Демонтаж массивной доски	18 мин.	м.кв.	120
6.1.26	Укладка подложки под массивную доску Укладка подложки под массивную доску	6 мин.	м.кв.	75

6.1.27	Укладка массивной доски Укладка массивной доски	36 мин.	м.кв.	1000
6.1.28	Проклейка массивной доски Проклейка массивной доски	9 мин.	м.кв.	120
6.1.29	Демонтаж пола из пробкового покрытия Демонтаж пола из пробкового покрытия	9 мин.	м.кв.	120
6.1.30	Укладка пробкового покрытия Укладка пробкового покрытия	30 мин.	м.кв.	600
6.1.31	Укладка подложки под пробковое покрытие Укладка подложки под пробковое покрытие	6 мин.	м.кв.	75
6.1.32	Проклейка пробкового покрытия Проклейка пробкового покрытия	9 мин.	м.кв.	120
6.1.33	Грунтовка пола бетоноконтактом Грунтовка пола бетоноконтактом	30 мин.	м.кв.	75
6.1.34	Заливка полимерных полов Заливка полимерных полов	20 мин.	м.кв.	1130
Устройство напольного плинтуса				
6.2.1	Демонтаж керамического плинтуса Демонтаж керамического плинтуса	12 мин.	м.п.	120
6.2.2	Установка керамического плинтуса Установка керамического плинтуса	30 мин.	м.п.	450

6.2.3	Обработка торцов плитки под 45" Укладка плитки мозаика на пол	30 мин.	м.п.	600
6.2.4	Демонтаж пластикового плинтуса Демонтаж пластикового плинтуса	5 мин.	м.п.	120
6.2.5	Установка пластикового плинтуса Установка пластикового плинтуса	12 мин.	м.п.	250
6.2.6	Демонтаж деревянного плинтуса Демонтаж деревянного плинтуса	5 мин.	м.п.	120
6.2.7	Установка деревянного плинтуса Установка деревянного плинтуса	21 мин.	м.п.	300
6.2.8	Запил углов деревянного плинтуса специнструментом Запил углов деревянного плинтуса специнструментом	10 мин.	шт.	300
Возведение стен				
6.3.1	Устройство стен из гипсокартона в 1 слой Устройство стен из гипсокартона в 1 слой	40 мин.	м.кв.	600
6.3.2	Устройство стен из гипсокартона в 2 слоя Устройство стен из гипсокартона в 2 слоя	50 мин.	м.кв.	730
6.3.3	Усиление гипсокартонных стен Устройство стен из гипсокартона в 2 слоя	30 мин.	м.кв.	200
6.3.4	Шумоизоляция гипсокартонных стен Шумоизоляция гипсокартонных стен	18 мин.	м.кв.	120

6.3.5	Устройство стен из гипсокартона в 3 слоя Устройство стен из гипсокартона в 3 слоя	55 мин.	м.кв.	870
6.3.6	Демонтаж гипсокартонных стен Демонтаж гипсокартонных стен	18 мин.	м.кв.	240
6.3.7	Организация арок из гипсокартона Организация арок из гипсокартона	240 мин.	шт.	5000
6.3.8	Организация ниш из гипсокартона Организация ниш из гипсокартона	180 мин.	шт.	5000
6.3.9	Усиление профиля дверного проема брусом Усиление профиля дверного проема брусом	60 мин.	шт.	600
6.3.10	Монтаж закладных в профиль Монтаж закладных в профиль	10 мин.	шт.	250
6.3.11	Расшивка швов гипсокартона Расшивка швов гипсокартона	8 мин.	м.кв.	75
6.3.12	Замазка швов гипсокартона Замазка швов гипсокартона	12 мин.	м.п.	150
6.3.13	Кладка перегородок из пазогребневых плит Кладка перегородок из пазогребневых плит	48 мин.	м.кв.	500
6.3.14	Подрезка пазогребневых плит Подрезка пазогребневых плит	10 мин.	шт.	60
6.3.15	Армирование пазогребневых плит Армирование пазогребневых плит	12 мин.	м.п.	200

6.3.16	Демонтаж пазогребневых плит Демонтаж пазогребневых плит	24 мин.	м.кв.	150
6.3.17	Организация перемычки для стенового проема из металлического уголка Организация перемычки для стенового проема из металлического уголка	50 мин.	шт.	600
6.3.18	Кладка кирпичной перегородки в 1/2 кирпича Кладка кирпичной перегородки в 1/2 кирпича	90 мин.	м.кв.	660
6.3.19	Кладка кирпичной перегородки в 1 кирпич Кладка кирпичной перегородки в 1 кирпич	120 мин.	м.кв.	800
6.3.20	Демонтаж кирпичной стены Демонтаж кирпичной стены	180 мин.	м.куб.	340
6.3.21	Организация перемычки для стенового проема из бетона Организация перемычки для стенового проема из бетона	180 мин.	шт.	1500
6.3.22	Монтаж готовой бетонной перемычки Монтаж готовой бетонной перемычки	60 мин.	шт.	1200
6.3.23	Кладка перегородки из пеноблоков Кладка перегородки из пеноблоков	60 мин.	м.кв.	585
6.3.24	Армирование пеноблоков Армирование пеноблоков	10 мин.	м.п.	200
6.3.25	Демонтаж стены из пеноблоков Демонтаж стены из пеноблоков	24 мин.	м.кв.	200

6.3.26	Кладка стеклоблоков в 1 слой на клей Кладка стеклоблоков в 1 слой на клей	120 мин.	м.кв.	1000
6.3.27	Армирование стеклоблоков при кладке Армирование стеклоблоков при кладке	12 мин.	м.п.	200
6.3.28	Демонтаж стен из стеклоблоков Демонтаж стен из стеклоблоков	24 мин.	м.кв.	300
Финишная отделка стен				
6.4.1	Грунтовка стен Грунтовка стен	30 мин.	м.кв.	75
6.4.2	Наклейка бумажных обоев на стены Наклейка бумажных обоев на стены	30 мин.	м.кв.	340
6.4.3	Наклейка флизелиновых обоев на стены Наклейка флизелиновых обоев на стены	24 мин.	м.кв.	400
6.4.4	Наклейка виниловых обоев на стены Наклейка виниловых обоев на стены	24 мин.	м.кв.	420
6.4.5	Нанесение жидких обоев на стены Нанесение жидких обоев на стены	48 мин.	м.кв.	480
6.4.6	Наклейка текстильных обоев на стены Наклейка текстильных обоев на стены	48 мин.	м.кв.	630
6.4.7	Поклейка фотообоев на стены Поклейка фотообоев на стены	30 мин.	м.кв.	540

6.4.8	Наклейка стеклообоев на стены Наклейка стеклообоев на стены	30 мин.	м.кв.	360
6.4.9	Демонтаж старых обоев Демонтаж - то есть снятие старого слоя обоев перед поклейкой нового	30 мин.	м.кв.	150
6.4.10	Поклейка обойного бордюра Обойный бордюр применяется для того чтобы закрыть стыки между стеной и потолком	12 мин.	м.п.	120
6.4.11	Покраска обоев Иногда бывают обои которые можно потом красить	30 мин.	м.кв.	360
6.4.12	Покраска стен по штукатурке или шпаклевке Покраска стен по штукатурке или шпаклевке Покраска стен в 2-3 слоя (эмульсионной латексной, акриловой, масляной, эластичной и силикатной краской)	40 мин.	м.кв.	360
6.4.13	Покраска вагонки Покраска вагонки	30 мин.	м.кв.	360
6.4.14	Затирка швов плитки Затирка швов плитки	21 мин.	м.кв.	360
6.4.15	Обработка торцов плитки под 45" Укладка плитки мозаика на пол	30 мин.	м.п.	600
6.4.16	Облицовка стен плиткой классическим способом (шов-шов или в разбежку) Облицовка стен плиткой классическим способом (шов-шов или в разбежку)	60 мин.	м.кв.	1100
6.4.17	Облицовка стен плиткой способом - диагонально Облицовка стен плиткой способом - диагонально	90 мин.	м.кв.	1200

6.4.18	Облицовка стен плиткой способом - "фриз" Облицовка стен плиткой способом - "фриз"	90 мин.	м.кв.	1220
6.4.19	Облицовка стен плиткой мозаика В данную работу входит: Облицовка 1 метра стены мозаикой. В стоимость не входит: расходный материал.	120 мин.	м.кв.	1900
6.4.20	Установка декоративных ПВХ уголков на торцы плитки Установка декоративных ПВХ уголков на торцы плитки	12 мин.	м.п.	180
6.4.21	Сверление отверстий в плитки под выводы коммуникаций Сверление отверстий в плитки под выводы коммуникаций	10 мин.	шт.	220
6.4.22	Облицовка стен декоративной плиткой (правильной геометрической формы) Облицовка стен декоративной плиткой (правильной геометрической формы)	120 мин.	м.кв.	2050
6.4.23	Демонтаж настенной плитки Демонтаж настенной плитки	24 мин.	м.кв.	120
6.4.24	Монтаж колонн диаметр не более 0.5м Монтаж колонн диаметр не более 0.5м	240 мин.	шт.	7500
6.4.25	Монтаж капителей Монтаж капителей	240 мин.	шт.	3500
6.4.26	Монтаж молдингов и порталов Монтаж молдингов и порталов	240 мин.	шт.	3500
6.4.27	Монтаж ПВХ или МДФ панелей на обрешетку к стене Монтаж ПВХ или МДФ панелей на обрешетку к стене	48 мин.	м.кв.	540

6.4.28	Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой	20 мин.	м.кв.	240
6.4.29	Монтаж МДФ или ПВХ панелей к стене на клей Монтаж МДФ или ПВХ панелей к стене на клей	30 мин.	м.кв.	420
6.4.30	Демонтаж МДФ или ПВХ панелей установленных на клею Демонтаж МДФ или ПВХ панелей установленных на клею	24 мин.	м.кв.	170
6.4.31	Герметизация швов стеновых панелей силиконом Герметизация швов стеновых панелей силиконом	6 мин.	м.п.	75
6.4.32	Монтаж обрешетки для стеновых панелей Монтаж обрешетки для стеновых панелей	18 мин.	м.кв.	180
6.4.33	Монтаж вагонки на обрешетку к стене Монтаж вагонки на обрешетку к стене	24 мин.	м.кв.	600
6.4.34	Демонтаж вагонки с обрешеткой Демонтаж вагонки с обрешеткой	18 мин.	м.кв.	180
6.4.35	Монтаж пароизоляции на стены Монтаж пароизоляции на стены	15 мин.	м.кв.	150
Штукатурка стен				
6.5.1	Грунтовка стен бетоноконтактом Грунтовка стен бетоноконтактом	30 мин.	м.кв.	75
6.5.2	Демонтаж штукатурки со стен Демонтаж штукатурки со стен	15 мин.	м.кв.	180

6.5.3	Установка маяков Установка маяков	12 мин.	м.п.	120
6.5.4	Оштукатуривание стен гипсовыми смесями Оштукатуривание стен гипсовыми смесями	96 мин.	м.кв.	450
6.5.5	Железнение (глянцевание) штукатурки Железнение (глянцевание) штукатурки	15 мин.	м.кв.	180
6.5.6	Демонтаж маяков Демонтаж маяков	12 мин.	м.п.	120
6.5.7	Монтаж армирующей стеклосетки в штукатурку Монтаж армирующей стеклосетки в штукатурку	18 мин.	м.кв.	230
6.5.8	Оштукатуривание стен цементными смесями Оштукатуривание стен цементными смесями	144 мин.	м.кв.	470
6.5.9	Монтаж армирующей металлической сетки в штукатурку Монтаж армирующей металлической сетки в штукатурку	30 мин.	м.кв.	200
Шпатлевка стен				
6.6.1	Устройство металлического перфорированного уголка Устройство металлического перфорированного уголка	15 мин.	м.п.	130
6.6.2	Грунтовка стен Грунтовка стен	30 мин.	м.кв.	75
6.6.3	Нанесение шпатлевки под обои Нанесение шпатлевки под обои	48 мин.	м.кв.	360

6.6.4	Ошкуривание стен Ошкуривание стен	24 мин.	м.кв.	120
6.6.5	Оклейка стен "паутинкой" Оклейка стен	30 мин.	м.кв.	200
6.6.6	Проклейка углов и шов бумажной лентой или лентой серпянкой Проклейка углов и шов бумажной лентой или лентой серпянкой	8 мин.	м.п.	120
6.6.7	Нанесение шпатлевки под окраску Нанесение шпатлевки под окраску	48 мин.	м.кв.	480
Подготовка основания потолка				
6.7.1	Заделка рустов на потолке (с расшивкой) Русты - это щели между плитами, которые запенивают а потом замазывают смесями	36 мин.	м.п.	360
6.7.2	Штукатурка потолка гипсовыми смесями Штукатурка потолка гипсовыми смесями	96 мин.	м.кв.	560
6.7.3	Организация маяков для потолка Маяки на потолке устанавливаются для того, чтобы лучше и ровнее произвести штукатурку потолка гипсовыми смесями	20 мин.	м.п.	150
6.7.4	Грунтовка потолка бетоноконтактом Грунтовка потолка бетоноконтактом	30 мин.	м.кв.	120
6.7.5	Устройство армирующей сетки для потолка Устройство армирующей сетки для потолка	18 мин.	м.кв.	250
6.7.6	Демонтаж маяков потолка Чтобы маяки не желтели их желательно вытянуть из потолка и замазать гипсовыми смесями	18 мин.	м.п.	240

6.7.7	Демонтаж штукатурки с потолка Демонтаж штукатурки с потолка	21 мин.	м.кв.	240
6.7.8	Устройство металлического перфорированного уголка Устройство металлического перфорированного уголка	15 мин.	м.п.	130
6.7.9	Шпатлевка потолка в 1 слой Шпатлевка потолка в 1 слой	48 мин.	м.кв.	360
6.7.10	Шпатлевка потолка в 2 слоя Шпатлевка потолка в 2 слоя	60 мин.	м.кв.	480
6.7.11	Шпатлевка потолка в 3 слоя Шпатлевка потолка в 3 слоя	72 мин.	м.кв.	600
6.7.12	Ошкуривание потолка Ошкуривание потолка	24 мин.	м.кв.	360
6.7.13	Поклейка паутинки на потолок Поклейка паутинки на потолок	30 мин.	м.кв.	240
6.7.14	Грунтовка потолка Грунтовка потолка	30 мин.	м.кв.	120
6.7.15	Размывка и расчистка потолка Размывка и расчистка потолка	30 мин.	м.кв.	200
6.7.16	Проклейка углов и шов бумажной лентой или лентой серпянкой Проклейка углов и шов бумажной лентой или лентой серпянкой	8 мин.	м.п.	120

6.7.17	Монтаж потолочного плинтуса шириной до 100мм (полиуретановый) Монтаж потолочного плинтуса шириной до 100мм (полиуретановый)	18 мин.	м.п.	420
6.7.18	Монтаж декоративных потолочных розеток (полиуретан) Монтаж декоративных потолочных розеток (полиуретан)	15 мин.	шт.	600
6.7.19	Устройство потолка из гипсокартона в 1 уровень Устройство потолка из гипсокартона в 1 уровень	50 мин.	м.кв.	960
6.7.20	Устройство потолка из гипсокартона в 2 уровня Устройство потолка из гипсокартона в 2 уровня	60 мин.	шт.	1200
6.7.21	Устройство потолка из гипсокартона в 3 уровня Устройство потолка из гипсокартона в 3 уровня	80 мин.	м.кв.	1450
6.7.22	Демонтаж потолка из гипсокартона Демонтаж потолка из гипсокартона	18 мин.	м.кв.	240
6.7.23	Организация сложных фигур из гипсокартона на потолке Организация сложных фигур из гипсокартона на потолке	300 мин.	м.кв.	7200
6.7.24	Зашивка шумоизоляции в подвесной потолок 50-100мм Зашивка шумоизоляции в подвесной потолок 50-100мм	18 мин.	м.кв.	180
6.7.25	Устройство карнизов прямолинейных высотой до 300мм из гипсокартона Устройство карнизов прямолинейных высотой до 300мм из гипсокартона	48 мин.	м.п.	1100
6.7.26	Расшивка швов гипсокартона Расшивка швов гипсокартона	8 мин.	м.кв.	75

6.7.27	Замазка швов гипсокартона Замазка швов гипсокартона	12 мин.	м.п.	150
Финишная отделка потолка				
6.8.1	Очистка потолка от старой краски Очистка потолка от старой краски	18 мин.	м.кв.	170
6.8.2	Покраска потолка по штукатурке в 1 слой Покраска потолка по штукатурке в 1 слой	30 мин.	м.кв.	240
6.8.3	Покраска потолка по штукатурке в 2 слоя Покраска потолка по штукатурке в 2 слоя	45 мин.	м.кв.	450
6.8.4	Грунтовка потолка перед покраской Грунтовка потолка перед покраской	30 мин.	м.кв.	120
6.8.5	Покраска потолочного плинтуса Покраска потолочного плинтуса	6 мин.	м.п.	180
6.8.6	Покраска вагонки Покраска вагонки	30 мин.	м.кв.	360
6.8.7	Выезд замерщика по установке натяжных потолков Выезд замерщика по установке натяжных потолков	30 мин.	шт.	600
6.8.8	Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с 4-мя углами Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с 4-мя углами	48 мин.	м.кв.	550
6.8.9	Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с 5-8 углов Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с 5-8 углов	60 мин.	м.кв.	850

6.8.10	Демонтаж потолка "АРМСТРОНГ" Демонтаж потолка "АРМСТРОНГ"	18 мин.	м.кв.	300
6.8.11	Монтаж реечных потолков в помещении с 4-мя углами Монтаж реечных потолков в помещении с 4-мя углами	30 мин.	м.кв.	720
6.8.12	Монтаж реечных потолков в помещении с 5-6-ю углами Монтаж реечных потолков в помещении с 5-6-ю углами	45 мин.	м.кв.	880
6.8.13	Демонтаж реечного потолка Демонтаж реечного потолка	18 мин.	м.кв.	300
6.8.14	Поклейка обоев на потолок Поклейка обоев на потолок	30 мин.	м.кв.	540
6.8.15	Демонтаж обоев с потолка Демонтаж обоев с потолка	30 мин.	м.кв.	180
6.8.16	Поклейка полиуретановых потолочных панелей Поклейка полиуретановых потолочных панелей	30 мин.	м.кв.	420
6.8.17	Демонтаж потолочных панелей на клею Демонтаж потолочных панелей на клею	24 мин.	м.кв.	180
6.8.18	Монтаж ПВХ панелей на обрешетку к потолку Монтаж ПВХ панелей на обрешетку к потолку	48 мин.	м.кв.	660
6.8.19	Демонтаж ПВХ панелей и обрешетки с потолка Демонтаж ПВХ панелей и обрешетки с потолка	18 мин.	м.кв.	180
6.8.20	Монтаж полиуретановых потолочных панелей по диагонали помещения Монтаж полиуретановых потолочных панелей по диагонали помещения	48 мин.	м.кв.	540

6.8.21	Монтаж обрешетки на потолок для ПВХ панелей Монтаж обрешетки на потолок для ПВХ панелей	20 мин.	м.кв.	300
6.8.22	Монтаж вагонки на обрешетку к потолку Монтаж вагонки на обрешетку к потолку	24 мин.	м.кв.	780
6.8.23	Демонтаж вагонки с потолка Демонтаж вагонки с потолка	20 мин.	м.кв.	240
6.8.24	Монтаж обрешетки на потолок для вагонки Монтаж обрешетки на потолок для вагонки	18 мин.	м.кв.	180

Установка межкомнатных дверей

6.9.1	Монтаж двухстворчатых распашных дверей Монтаж двухстворчатых распашных дверей В данную стоимость входит: 1. Врезка петель, проходного механизма и установка ручки; 2. Монтаж в проем; 3. Установка наличника. В данную стоимость не входят: дополнительные работы, расходные материалы (монтажная пена, анкера и т.д.) Монтаж двухстворчатых распашных дверей	120 мин.	шт.	4500
6.9.2	Монтаж распашной одностворчатой двери Монтаж распашной одностворчатой двери В данную стоимость входит: 1. Врезка петель, проходного механизма и установка ручки; 2. Монтаж в проем; 3. Установка наличника. В данную стоимость не входят: дополнительные работы, расходные материалы (монтажная пена, анкера и т.д.)	90 мин.	шт.	2500
6.9.3	Монтаж стеклянных одностворчатых дверей Монтаж стеклянных одностворчатых дверей В данную стоимость входит: 1. Врезка петель, проходного механизма и установка ручки; 2. Монтаж в проем; 3. Установка наличника. В данную стоимость не входят: дополнительные работы, расходные материалы (монтажная пена, анкера и т.д.)	120 мин.	шт.	3500
6.9.4	Монтаж дверей из массива Монтаж дверей из массива В данную стоимость входит: 1. Врезка петель, проходного механизма и установка ручки; 2. Монтаж в проем; 3. Установка наличника. В данную стоимость не входят: дополнительные работы, расходные материалы (монтажная пена, анкера и т.д.)	120 мин.	шт.	3000

6.9.5	Демонтаж межкомнатной двери Демонтаж межкомнатной двери	30 мин.	шт.	750
6.9.6	Установка раздвижной двери-купе Установка раздвижной двери-купе	120 мин.	шт.	4000
6.9.7	Установка двухстворчатой двери-купе Установка двухстворчатой двери-купе	150 мин.	шт.	6000
6.9.8	Установка складной двери (рото, книжка, компакт) Установка складной двери (рото, книжка, компакт)	120 мин.	шт.	5000