

Прайс-лист на услуги 27.11.2021

Расценки на сантехнические работы

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Подключение полотенцесушителя				
5.3.1	<p>Демонтаж полотенцесушителя</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение полотенцесушителя от существующих коммуникаций. Установка заглушек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций заказчика, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	500
5.3.2	<p>Организация перемычки для полотенцесушителя на сварке</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка перемычки на газосварке. Установка перемычки на газосварке. Установка запорных кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	9000
5.3.3	<p>Организация перемычки для полотенцесушителя на сгонах</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Нарезка резьб на стояковых трубах. Сборка перемычки. Установка перемычки. Установка запорных кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	6000
5.3.4	<p>Пайка перемычки для полотенцесушителя из полипропилена</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Пайка перемычки. Установка перемычки. Установка запорных кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	3000

5.3.5	<p>Пайка медных перемычек для полотенцесушителя</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Пайка перемычки. Установка перемычки. Установка запорных кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	5000
5.3.6	<p>Стандартный монтаж полотенцесушителя на готовое место</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка присоединительных американок к выводам труб. Разметка и крепление кронштейнов крепления полотенцесушителя к стене. Установка полотенцесушителя. Удаление воздуха из полотенцесушителя. Проверка герметичности соединений. В стоимость не входят: выезд мастера за пределы МКАД, доработка или переделка коммуникаций, демонтаж старого полотенцесушителя, расходные материалы.</p>	40 мин.	шт.	2100
5.3.7	<p>Штробление бетонных стен под трубы полотенцесушителя</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Штробление 1 погонного метра в стене. Размер штробы 35*35 мм. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка и доработка труб, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	20 мин.	м.п.	800
5.3.8	<p>Штробление кирпичных стен под трубы полотенцесушителя</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Штробление 1 погонного метра в стене. Размер штробы 35*35 мм. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка и доработка труб, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	15 мин.	м.п.	500
5.3.10	<p>Стандартный монтаж электрического полотенцесушителя</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены под полотенцесушитель. Крепление полотенцесушителя к стене. Подключение к существующей электросети. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1400
5.3.11	<p>Прокладка кабеля для электрического полотенцесушителя</p> <p>В данную работу входит: Прокладка 1 погонного метра электрического кабеля открытым способом на скобах. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	10 мин.	м.п.	100
5.3.12	<p>Установка розетки для электрического полотенцесушителя</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	300

5.3.13	<p>Замена прокладок на полотенцесушителе</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старых прокладок. Установка новых прокладок. В стоимость не входит: демонтаж и установка полотенцесушителя, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	250
5.3.14	<p>Замена американок на полотенцесушителе</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старых американок. Установка новых американок. В стоимость не входит: демонтаж и установка полотенцесушителя, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	300