

Прайс-лист на услуги 01.04.2020

Установка бытовой техники

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Подключение стиральных машин				
3.0.1	<p>Подключение стиральной машины к электросети</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка накладной розетки Установка электрического автомата в электрощите Сверление отверстий для кабеля по всей квартире Прокладка кабеля открытым способом до 10 м на скобах. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка свыше 10 м кабеля, прокладка кабеля в плинтусе, штробление стен, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2000
3.0.2	<p>Подключение встроенной стиральной машины к воде</p> <p>В данную работу входит: Организация слива-залива воды для посудомоечной машины Установка сифона Установка крана В данную услугу не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы для подключения, демонтаж старого прибора, доработка мебели для установки встроенной стиральной машины, пропилы под коммуникации, организация электросети. Данная услуга применяется для организации воды к посудомоечной машине.</p>	30 мин.	шт.	900
3.0.3	<p>Штатное подключение встроенной стиральной машины</p> <p>В работу по штатному подключению стиральной машины входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Снятие транспортировочных креплений. Выравнивание по уровню. Подключение к существующим коммуникациям. Проверка прибора на работоспособность. Навес фасада. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, доработка или организация коммуникаций для подключения техники. Как правило, данный монтаж подходит ко всем случаям в 90%</p>	75 мин.	шт.	2500
3.0.4	<p>Демонтаж встроенной стиральной машины</p> <p>В работу по демонтажу встроенной стиральной машины входит: Отключение стиральной машины от коммуникаций. Снятие фасада. Перенос встроенной стиральной машины с места установки на 1- 5 метров. Демонтаж встроенной стиральной машины всегда оплачивается отдельно и не входит в стоимость стандартного монтажа.</p>	10 мин.	шт.	500

3.0.5	<p>Установка фасада на стиральную машину</p> <p>В работу по навесу фасада входит: Разметка и сверление лунок под петли стиральной машины. Разметка и установка ручки и навес фасада на корпус стиральной машины Данная услуга по умолчанию уже включена в стандартную стоимость. Но иногда наших специалистов часто вызывают именно на навеску фасада. Обязательно учитывайте, что минимальный выезд на работы по монтажу бытовой техники - 1100 руб.</p>	30 мин.	шт.	1100
3.0.6	<p>Сверление лунок под петли для встроенной стиральной машины</p> <p>Сверление лунок под петли для встроенной стиральной машины</p>	30 мин.	шт.	250
3.0.7	<p>Подключение воды к стиральной машине</p> <p>В работу по подключению воды для стиральной машины входит: Установка сифона. Монтаж гофры. Монтаж манжеты. Удлинение сливного шланга на необходимую длину. Монтаж крана трёхпроходного. Установка подводки для воды. Замена или наращивание заливного шланга на более длинный. В стоимость работ не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы. Наша компания может привести расходные материалы как самостоятельно, также Вы сами можете приобрести - но гарантия на них не будет распространяться</p>	30 мин.	шт.	900
3.0.8	<p>Штатное подключение стиральной машины соло</p> <p>В работу по штатному подключению стиральной машины входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Снятие транспортировочных креплений у стиральной машины, выравнивание по уровню. Подключение к существующим коммуникациям. (должны стоять кран и розетка) Проверка прибора на работоспособность. (запуск стиральной машины, проверка слива и отжима, на коротких циклах работы) В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, доработка или организация коммуникаций для подключения техники.</p>	45 мин.	шт.	1300
3.0.9	<p>Демонтаж стиральной машины соло</p> <p>В работу по демонтажу стиральной машины входит: Отключение стиральной машины соло от залива и слива воды. Отключение от электросети. Вынос за пределы ванной. В данную стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос за пределы квартиры и утилизация, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	300
3.0.10	<p>Установка раковины над стиральной машиной</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка под кронштейны и их монтаж. Монтаж раковины. Герметизация шва со стеной. Сборка и подключение сифона. Демонтаж старой раковины и кронштейнов. В стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, установка смесителя, доработка коммуникаций, расходный материал. Примечание: Обычно это раковины "кувшика", которые ставятся над стиральной машиной.</p>	60 мин.	шт.	1500

3.0.11	<p>Демонтаж раковины</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж раковины. Демонтаж сифона. Демонтаж кронштейнов. В стоимость не входит: демонтаж смесителя, вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	500
3.0.12	<p>Демонтаж настенной стиральной машины</p> <p>В данную работу входит: Снятие со стены. Отключение от залива и слива воды. Отключение от электросети. Вынос за пределы ванной. В данную стоимость не входит вынос за пределы квартиры и утилизация</p>	15 мин.	шт.	500
3.0.13	<p>Штатное подключение настенной стиральной машины</p> <p>В работу по установке и подключению настенной стиральной машины входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Навес стиральной машины на несущую стену креплениями идущими в комплекте к настенной машине. Подключение к системам водоснабжения и электросети без их доработки. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные работы, расходные материалы. Расходные материалы могут быть приобретены как заказчиком самостоятельно - так и привезены нашим специалистом</p>	90 мин.	шт.	2000
3.0.14	<p>Монтаж усиленного крепежа для настенной стиральной машины</p> <p>В данную работу входит: Доставка клиенту химических анкеров. Монтаж настенной стиральной машины с помощью химических анкеров. В стоимость не входят химические анкера. Их стоимость составляет около 1000 рублей.</p>	30 мин.	шт.	1000
Установка посудомоечных машин				
3.1.1	<p>Демонтаж посудомоечной машины соло</p> <p>В данную работу входит: Отключение от залива и слива воды. Отключение от электросети. Перестановка посудомоечной машины в коридор В данную стоимость не входит вынос за пределы квартиры и утилизация.</p>	15 мин.	шт.	300
3.1.2	<p>Штатное подключение посудомоечной машины соло</p> <p>В работу по установке и подключению посудомоечной машины соло входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Снятие упаковки с новой стиральной машины Выравнивание посудомоечной машины соло в нише Крепление посудомоечной машины соло в нише Подключение посудомоечной машины соло к существующим коммуникациям. Проверка посудомоечной машины соло на работоспособность. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, доработка или организация коммуникаций для подключения техники. Если Вы заказываете штатное подключение - то у Вас должны быть готовы все коммуникации для посудомоечной машинки.</p>	45 мин.	шт.	1300

3.1.3	<p>Подключение посудомоечной машины к электросети</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка накладной розетки Установка электрического автомата в электрощите Сверление отверстий для кабеля по всей квартире Прокладка кабеля открытым способом до 10 м на скобах. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка свыше 10 м кабеля, прокладка кабеля в плинтусе, штробление стен, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2000
3.1.4	<p>Подключение посудомоечной машины соло к воде</p> <p>В работу по подключению воды для посудомоечной машины входит: Установка сифона. Монтаж гофры. Монтаж манжеты. Удлинение сливного шланга на необходимую длину. Монтаж крана трёхпроходного. Установка подводки для воды. Замена или наращивание заливного шланга на более длинный. В стоимость работ не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы. Наша компания может привести расходные материалы как самостоятельно, также Вы сами можете приобрести - но гарантия на них не будет распространяться</p>	30 мин.	шт.	900
3.1.5	<p>Демонтаж встроенной посудомоечной машины</p> <p>В работы по демонтажу встроенной посудомоечной машины входит: Снятие фасада с посудомоечной машины. Отсоединение посудомоечной машины от коммуникаций. Демонтаж посудомоечной машины из мебели. В стоимость работ не входит: вынос и утилизация прибора.</p>	15 мин.	шт.	500
3.1.6	<p>Штатное подключение встроенной посудомоечной машины</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка и закрепление в мебели. Подключение к готовым коммуникациям. Навес фасада. Проверка на отсутствие заводского брака. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, организация или доработка коммуникаций, расходные материалы, демонтаж Б/У машинки, демонтаж мебельного модуля (вместо которого будет установлена посудомойка).</p>	60 мин.	шт.	2500
3.1.7	<p>Подключение встроенной посудомоечной машины к воде</p> <p>В данную работу входит: Установка трехпроходного крана. Организация слива воды в канализацию через сифон или тройник ПВХ. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, организация или доработка коммуникаций, расходные материалы, демонтаж Б/У машинки, демонтаж мебельного модуля (вместо которого будет установлена посудомойка).</p>	30 мин.	шт.	900
3.1.8	<p>Навес фасада на встроенную посудомоечную машину</p> <p>В работу по навесу фасада для встроенной посудомоечной машины входит: Разметка и навес фасада для посудомоечной машины. Установка ручки. Эта услуга входит в стандартный монтаж и не требует дополнительной оплаты, если Вы заказываете её отдельно просьба учитывать, что минимальный выезд мастера на услуги по установке и подключению бытовой техники составляет 1100руб.</p>	15 мин.	шт.	1100

3.1.9	<p>Переделка кухонной мебели под посудомоечную машину</p> <p>В работу по устройству ниши в кухонном гарнитуре входит: Демонтаж кухонного модуля. Демонтаж фасада. Стяжка нескольких фасадов (при необходимости). В данную стоимость входит комплекс работ по переделке шкафа в кухонном гарнитуре, чтобы туда вместились посудомоечная машина.</p>	20 мин.	шт.	3000
3.1.10	<p>Штатное подключение настольной посудомоечной машины</p> <p>В работу по штатному подключению посудомоечной машины входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Снятие упаковки с новой посудомоечной машины Установка настольной посудомоечной машины на подготовленное место. Подключение настольной посудомоечной машины к существующим коммуникациям. Проверка настольной посудомоечной машины на работоспособность. В данную стоимость не входит: выезд мастера в пределах МКАД, расходные материалы, доработка или организация коммуникаций для подключения техники.</p>	45 мин.	шт.	1300
Установка бытовых плит				
3.3.1	<p>Штатное подключение газовой плиты</p> <p>В работу по штатному подключению газовой плиты входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и установка новой газовой плиты. Подсоединение к существующей электросети и газовой магистрали при помощи гибкого шланга. Проверка на отсутствие утечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы. Стоимость расходных материалов в данную стоимость не входят и оплачиваются отдельно.</p>	45 мин.	шт.	1700
3.3.2	<p>Демонтаж газовой плиты на жесткой подводке</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение газовой плиты от коммуникаций. Демонтаж участка трубы до газового крана. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, замена газового крана, вынос и утилизация прибора, расходные материалы. Жесткая подводка - это когда у Вас к газовой плите идёт труба вместо гибкого шланга</p>	25 мин.	шт.	800
3.3.3	<p>Замена крана для газовой плиты</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводящих газовых труб, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	2000
3.3.4	<p>Подключение электроподжига в газовой плите</p> <p>В данную работу входит: Установка накладной разетки для электроподжига. Расходный материал в данную стоимость не входит.</p>	10 мин.	шт.	500

3.3.5	<p>Демонтаж газовой плиты на гибкой подводке</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение газовой плиты от коммуникаций. Демонтаж старой газовой подводки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, замена газового крана, вынос и утилизация прибора, расходные материалы. Гибкая подводка - это шланг</p>	15 мин.	шт.	300
3.3.6	<p>Штатное подключение электроплиты</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и установка электроплиты. Сборка вилки. Расстановка переключателей. Проверка работоспособности. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы. Примечание: необходимые расходные материалы: кабель 3x4 и розетка для электроплиты.</p>	45 мин.	шт.	1500
3.3.7	<p>Демонтаж электроплиты</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение плиты от электричества. Снятие кабеля со старой плиты для перестановки на новую. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	300
3.3.8	<p>Прокладка кабеля для электроплиты</p> <p>В работу по прокладке кабеля для варочной панели к электрощиту входит: Сверление отверстия в мебели для протяжки кабеля Укладка кабеля в кабель каналы. В стоимость работ не входят расходные материалы.</p>	10 мин.	м.п.	200
3.3.9	<p>Замена силовой розетки для электроплиты</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой розетки. Установка новой розетки. В стоимость не входит расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	700
3.3.10	<p>Установка автомата для электроплиты</p> <p>В работу по установке автомата для варочной панели входит: Установка дин рейки в электрощите Закрепление автомата 40 А Подача питания на автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается отдельно.</p>	20 мин.	шт.	450
Монтаж телевизоров				
3.7.1	<p>Штатная установка телевизора диагональю до 21"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1300

3.7.2	<p>Монтаж антенного кабеля на скобах</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.</p>	3 мин.	м.п.	100
3.7.3	<p>Установка ТВ краба</p> <p>В данную работу входит: Установка ТВ краба. Коммутация к нему антенного кабеля. В стоимость не входит: монтаж концевиков и коннекторов, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	500
3.7.4	<p>Монтаж ТВ коннекторов и концевиков</p> <p>В данную работу входит: Монтаж 1-го коннектора или концевика. В стоимость не входит: прокладка кабеля, расходный материал.</p>	5 мин.	шт.	100
3.7.5	<p>Подключение и пайка ТВ кабеля в щитке</p> <p>В данную работу входит: Подключение антенного кабеля к общедомовой антенне. В стоимость не входит: монтаж коннекторов и концевиков, прокладка кабеля, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	700
3.7.6	<p>Настройка телевизионных каналов и цифрового ТВ</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Настройка ТВ каналов на телевизоре в автоматическом режиме. Краткая инструкция по использованию. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, сортировка каналов, доработка коммуникаций.</p>	20 мин.	шт.	1000
3.7.7	<p>Монтаж телевизора к потолку</p> <p>Данная услуга выбирается дополнительно к установке телевизора в том случае, если требуется установка на потолочный кронштейн.</p>	30 мин.	шт.	700
3.7.8	<p>Установка внутренней ТВ розетки</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой розетки (при необходимости). Установка новой розетки. В стоимость не входит: штробление, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300
3.7.9	<p>Штатная установка телевизора диагональю до 32"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1500

3.7.10	<p>Штатная установка телевизора диагональю до 37"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	н.ч.	2000
3.7.11	<p>Штатная установка телевизора диагональю до 40"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	2100
3.7.12	<p>Штатная установка телевизора диагональю до 42"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	2250
3.7.13	<p>Штатная установка телевизора диагональю до 46"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	2500
3.7.14	<p>Штатная установка телевизора диагональю до 52"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	3100
3.7.15	<p>Штатная установка телевизора диагональю до 55"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	3500

3.7.16	<p>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.</p>	5 мин.	м.п.	100
3.7.17	<p>Установка накладной розетки</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300
3.7.18	<p>Установка проектор с экраном</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление проектора к потолку (высота не более 2,5м). Крепление экрана к стене (высота не более 2.5м). Проверка работоспособности. В данную стоимость не входит: выезд за МКАД, расходный материал, использование лесенки, прокладка электропитания.</p>	120 мин.	шт.	2500
3.7.19	<p>Штатная установка телевизора диагональю до 65"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейна на стену по уровню, Навес телевизора на кронштейн, Настройка каналов в автоматическом режиме. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, сортировка каналов, консультация по функциям телевизора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	4500
Установка сушильных устройств				
3.6.1	<p>Штатное подключение сушильной машины</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж обыкновенной сушильной машины. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, организация слива воды, постановка в колонну, крепление сушики на стену, расходный материал.</p>	45 мин.	шт.	1100
3.6.2	<p>Крепление сушильной машины на стену</p> <p>В данную работу входит: Установка сушильной машины в колонну (на стиральную машину) при помощи специального крепежа. Крепеж должен быть у клиента. Примечание: Сушильная машина по размерам выглядит как стиралка, её ставят на стиральную машину сверху, из коммуникаций для неё нужна розетка и слив как у стиральной машины, если не делать слив, то в сушильной машине предусмотрен лоток, который позволяет выливать воду без организации слива.</p>	30 мин.	шт.	2000
3.6.3	<p>Организация слива воды для сушильной машины</p> <p>В данную работу входит: Установка тройника, манжеты. Нарращивание сливного шланга. Подсоединение слива к канализации. Расходные материалы в данную стоимость не входят.</p>	20 мин.	шт.	600

3.6.4	<p>Демонтаж сушильной машины</p> <p>В данную работу входит: Снятие креплений. Снятие сушилки с колонны. Отсоединение от коммуникаций. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	600
3.6.5	<p>Установка сушильной машины в колонну</p> <p>В данную работу входит: Установка сушильной машины в колонну (на стиральную машину) при помощи специального крепежа. Крепеж должен быть у клиента. Примечание: Сушильная машина по размерам выглядит как стиралка, её ставят на стиральную машину сверху, из коммуникаций для неё нужна розетка и слив как у стиральной машины, если не делать слив, то в сушильной машине предусмотрен лоток, который позволяет выливать воду без организации слива.</p>	60 мин.	шт.	2000
3.6.6	<p>Штатное подключение сушилки для рук</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старой сушилки (при необходимости). Разметка и монтаж сушилки на стену. Подключение к существующей электросети. Проверка прибора на отсутствие заводского брака. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1800
3.6.7	<p>Протяжка кабеля к сушилке для рук</p> <p>В данную работу входит: прокладка 1-го метра электрического кабеля открытым способом на скобах. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200
Установка духовых шкафов				
3.4.1	<p>Стандартное подключение духового шкафа</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка духового шкафа в подготовленную мебельную нишу. Крепление в мебели Установка розетки Сборка вилки. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1300
3.4.2	<p>Демонтаж электрического духового шкафа</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение духового шкафа от электропитания. Демонтаж духового шкафа из мебели. Отсоединения кабеля и вилки. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора.</p>	10 мин.	шт.	300
3.4.3	<p>Доработка тумбы под электрический духовой шкаф</p> <p>В данную работу входит: Установка полки, либо специального крепежа на требуемой для установки духового шкафа высоте. В стоимость не входит: изготовление полки, демонтаж техники, расходные материалы. Доработка требуется в том случае, если размер ниши под духовой шкаф не совпадает с его габаритами</p>	30 мин.	шт.	500

3.4.4	<p>Штатное подключение газового духового шкафа</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка духового шкафа в подготовленную мебельную нишу. Крепление в мебели. Установка вилки. Подключение к существующей газовой магистрали. Проверка на отсутствие утечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1700
3.4.5	<p>Демонтаж газового духового шкафа</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение духового шкафа отгазовой магистрали. Демонтаж духового шкафа из мебели. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора.</p>	10 мин.	шт.	300
3.4.6	<p>Установка разветвителя для газовых шлангов</p> <p>В данную работу входит: Установка газового разветвителя. Проверка на отсутствие утечек. В стоимость не входит: демонтажные работы, расходный материал. Разветвитель для газовых шлангов необходим для того, чтобы разделить 1 газовый шланг на 2. К примеру чтобы подать газ на газовую варочную панель и газовый шкаф</p>	20 мин.	шт.	600
3.4.7	<p>Доработка тумбы под газовый духовой шкаф</p> <p>В данную работу входит: Установка полки, либо специального крепежа на требуемой для установки духового шкафа высоте. В стоимость не входит: изготовление полки, демонтаж техники, расходные материалы. Доработка требуется в том случае, если размер ниши под духовой шкаф не совпадает с его габаритами</p>	20 мин.	шт.	500
3.4.8	<p>Замена крана для газового духового шкафа</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводных газовых труб, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	1000
Установка варочных панелей				
3.2.1	<p>Штатное подключение электрической варочной панели</p> <p>В работу по штатному подключению электрической варочной панели входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж варочной панели в готовый проём (У Вас должен быть готов вырез в столешнице под варочную панель) Сборка вилки от варочной панели Установка розетки Подключение к существующим коммуникациям. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, выпил в столешнице, демонтажные работы, доработка мебели, расходный материал. Также можно оставить розетку и вилку от старой варочной панели - если Вы настаиваете на этом.</p>	45 мин.	шт.	1500
3.2.2	<p>Замена розетки для варочной панели</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой розетки. Установка новой розетки. В стоимость не входит расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	500

3.2.3	<p>Прокладка кабеля для варочной панели к электрощиту</p> <p>В работу по прокладке кабеля для варочной панели к электрощиту входит: Сверление отверстия в мебели для протяжки кабеля Укладка кабеля в кабель каналы. В стоимость работ не входят расходные материалы.</p>	5 мин.	м.п.	200
3.2.4	<p>Установка автомата для варочной панели в электрощите</p> <p>В работу по установке автомата для варочной панели входит: Установка дин рейки в электрощите Закрепление автомата 40 А Подача питания на автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается отдельно.</p>	10 мин.	шт.	450
3.2.5	<p>Демонтаж электрической варочной панели</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение варочной панели от электропитания. Демонтаж варочной панели из столешницы. Отсоединения от варочной панели кабеля и вилки. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора.</p>	10 мин.	шт.	400
3.2.6	<p>Вырез в столешнице под варочную панель</p> <p>В работу по организации выреза для варочной панели входит: Разметка места выреза под варочную панель Рез отверстия в столешнице электролобзиком. Обработка торцов выпила герметиком. В стоимость не входит: расходный материал. Работы выполняются профессиональным инструментом</p>	20 мин.	шт.	1000
3.2.7	<p>Штатное подключение газовой варочной панели</p> <p>В работу по штатному подключению газовой варочной панели входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка варочной панели в готовый проем. Подсоединение варочной панели к существующей электросети. Подключение к газовой магистрали с помощью гибкого шланга. Проверка на отсутствие утечек. В стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, выпил в столешнице, замена газового крана, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1700
3.2.8	<p>Демонтаж газовой варочной панели</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение варочной панели от газовой магистрали. Демонтаж варочной панели из столешницы. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	500
3.2.9	<p>Вырез в столешнице под газовую варочную панель</p> <p>В работу по организации выреза для варочной панели входит: Разметка места выреза под варочную панель Рез отверстия в столешнице электролобзиком. Обработка торцов выпила герметиком. В стоимость не входит: расходны материал. Работы выполняются профессиональным инструментом В стоимость работ входит организация отверстия в столешницах из дерева и ДСП.</p>	20 мин.	шт.	1000

3.2.10	<p>Установка розетки для электроподжига</p> <p>В данную работу входит: Установка накладной розетки для электроподжига. Расходный материал в данную стоимость не входит.</p>	10 мин.	шт.	500
3.2.11	<p>Установка разветвителя для газовых шлангов</p> <p>В данную работу входит: Установка газового разветвителя. Проверка на отсутствие утечек. В стоимость не входит: демонтажные работы, расходный материал. Разветвитель для газовых шлангов необходим для того, чтобы разделить 1 газовый шланг на 2. К примеру чтобы подать газ на газовую варочную панель и газовый шкаф</p>	20 мин.	шт.	600
3.2.12	<p>Замена газового крана для газовой варочной панели</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводящих газовых труб, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	2000
3.2.13	<p>Демонтаж электрического духового шкафа</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение духового шкафа от электропитания. Демонтаж духового шкафа из мебели. Отсоединения кабеля и вилки. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора.</p>	10 мин.	шт.	300
3.2.14	<p>Доработка тумбы под электрический духовой шкаф</p> <p>В данную работу входит: Установка полки, либо специального крепежа на требуемой для установки духового шкафа высоте. В стоимость не входит: изготовление полки, демонтаж техники, расходные материалы. Доработка требуется в том случае, если размер ниши под духовой шкаф не совпадает с его габаритами</p>	30 мин.	шт.	500
3.2.15	<p>Штатное подключение комплекта (варочной панели и шкафа)</p> <p>В данную работу входит: Вызов мастера в пределах МКАД Распаковка варочной панели и духового шкафа. Обработка в вырезе открытого торца столешницы силиконом или наклейка алюминиевого скотча Монтаж и закрепление варочной панели в существующем вырезе столешницы Монтаж и закрепление духового шкафа в мебели Монтаж провода и вилки к варочной панели включение в существующую силовую розетку. Установка силовой розетки для комплекта варочной панели и духового шкафа Первое включение (проверка работы режимов) В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы (б/у варочной панели и духового шкафа, другой бытовой техники мешающей проведению работ или элементов мебели), вырез отверстия в столешнице под установку варочной панели, доработка тумбы под духовой шкаф, расходные материалы. На все работы выполненные компания даёт гарантию сроком на 1 год.</p>	60 мин.	шт.	2400
Установка микроволновки				

3.8.1	<p>Штатная установка встроенной СВЧ</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка в подготовленную мебельную нишу. Проверка на отсутствие заводского брака. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка мебели, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	700
3.8.2	<p>Демонтаж встроенной СВЧ</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение от электропитания. Извлечение из мебели. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p>	5 мин.	шт.	250
Установка водонагревателей				
3.5.1	<p>Штатное подключение проточного водонагревателя</p> <p>Стандартное подключение проточных водонагревателей Выезд мастера в пределах МКАД. Навес прибора на стену. Подключение к смесителю. Подключение к существующей электросети. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, организация электросети, доработка коммуникаций, расходные материалы. Примечание :Это отдельный вид проточных водонагревателей которые подключаются к смесителю с душевой лейкой., к ним всегда нужно протягивать кабель от щитка квартиры - это является дополнительной работой, такой как организация электросети.</p>	60 мин.	шт.	1300
3.5.2	<p>Врезка проточного водонагревателя в систему водоснабжения</p> <p>В данную работу входит: Организация водопроводных коммуникаций (врезка в водопровод кранов и установка армированных шлангов). В стоимость не входит: организация электросети, расходные материалы. Есть отдельные вид проточных водонагревателей - которые врезаются в систему, для того чтобы во всей квартире при отключении воды была горячая вода.</p>	30 мин.	шт.	400
3.5.3	<p>Демонтаж проточного водонагревателя</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	300
3.5.4	<p>Сверление отверстий в мебели и стенах</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия в стене или мебели для прокладки проводки. В стоимость не входит: прокладка кабеля, расходные материалы.</p>	5 мин.	шт.	150
3.5.5	<p>Прокладка труб полипропилен</p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	100

3.5.6	<p>Пайка труб из полипропилена</p> <p>В данную работу входит: Пайка 1-го соединения полипропиленовой трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят.</p>	5 мин.	шт.	300
3.5.7	<p>Прокладка металлопластиковых труб</p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из металлопласта. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	70
3.5.8	<p>Соединение труб металлопласт</p> <p>В данную работу входит: установка 1-го соединения металлопластовой трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят.</p>	5 мин.	шт.	250
3.5.9	<p>Прокладка кабеля для проточного водонагревателя</p> <p>В работу по прокладке кабеля для проточного водонагревателя к электрощиту входит: Прокладка 1-го метра кабеля. Укладка кабеля в кабель каналы. В стоимость работ не входят расходные материалы. Прокладка кабеля для проточного водонагревателя - необходимая процедура, так как практически все водонагреватели поставляются без кабеля, и они имеют большую мощность, обязательно нужно выводить кабель к электрощиту и там устанавливать отдельный автомат</p>	5 мин.	м.п.	100
3.5.10	<p>Установка автомата в щите для водонагревателя</p> <p>В работу по установке автомата для варочной панели входит: Установка дин рейки в электрощите Закрепление автомата 40 А Подача питания на автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается отдельно.</p>	20 мин.	шт.	450
3.5.11	<p>Организация электросети для накопительного водонагревателя (бойлера)</p> <p>В данную работу входит: Установка накладной розетки. Установка автомата в щитке. Сверление отверстий для кабеля. Прокладка кабеля до 10м открытым способом на скобах, далее цена за 1м прокладки кабеля составит 100руб.- метр. В стоимость не входит: штробление стен, прокладка свыше 10 метров кабеля, прокладка в кабель-канале, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	1700
3.5.12	<p>Установка накопительного водонагревателя (бойлера) объемом до 100 литров</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Навес водонагревателя на стену. Подключение к существующей электросети. Организация водоснабжения при помощи гибкой подводки. Установка кранов для перекрытия воды. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, организация электросети, организация слива воды из спускного клапана и расходные материалы.</p>	75 мин.	шт.	1700

3.5.13	<p>Установка накопительного водонагревателя (бойлера) объемом от 100 до 200 литров</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Навес водонагревателя на стену. Подключение к существующей электросети. Организация водоснабжения при помощи гибкой подводки. Установка кранов для перекрытия воды. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, организация электросети, организация слива воды из спускного клапана и расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	2000
3.5.14	<p>Демонтаж накопительного водонагревателя (бойлера)</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	500
3.5.16	<p>Демонтаж проточно - накопительного водонагревателя</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	500
3.5.17	<p>Установка проточно - накопительного водонагревателя</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление водонагревателя к стене. Врезка и установка кранов в систему водоснабжения. Установка армированной подводки для запитки водой. Подключение к существующей электросети водонагревателя. Первое включение, проверка на отсутствие течи прибора и коммуникаций. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	75 мин.	шт.	2000
3.5.18	<p>Протяжка силового кабеля для проточно накопительного водонагревателя</p> <p>В работу по прокладке кабеля для водонагревателя к электрощиту входит: Прокладка 1-го метра кабеля. Укладка кабеля в кабель каналы. В стоимость работ не входят расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	100
3.5.19	<p>Установка защитного автомата для проточно-накопительного водонагревателя</p> <p>В работы по установке автомата для варочной панели входит: Установка дин рейки в электрощите Закрепление автомата 40 А Подача питания на автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается отдельно.</p>	30 мин.	шт.	450

3.5.20	<p>Штатное подключение газовой колонки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Проверка готовности газовой магистрали к подключению. Крепление газовой колонки на стене. Подключение к существующей газовой магистрали. Подключение к системе вентиляции (не более одного метра). Подключение к системе водопровода гибкими шлангами. Проверка герметичности соединений. Проверка работоспособности. В данную стоимость не входит: расходные материалы для монтажа, демонтажные работы, пробивка отверстия в вентиляционной шахте и доработка коммуникаций заказчика.</p>	60 мин.	шт.	3600
3.5.21	<p>Пайка медной трубы</p> <p>В данную работу входит: Пайка одного соединения с использованием припоя и горелки. Примечание: расходные материалы в данную стоимость не входят</p>	10 мин.	шт.	450
3.5.22	<p>Монтаж воздуховода для газового водонагревателя (газовой колонки)</p> <p>В данную работу входит: Прокладка 1-го метра воздуховода для газовой колонки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	20 мин.	м.п.	300
3.5.23	<p>Замена газового крана для газового водонагревателя (газовой колонки)</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводящих газовых труб, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1500
3.5.24	<p>Демонтаж газового водонагревателя (газовой колонки)</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	650
Установка холодильников				
3.9.1	<p>Штатная установка отдельностоящего холодильника</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Снятие упаковки. Установка по уровню. Проверка прибора на отсутствие заводского брака. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, перевес дверей, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1300
3.9.2	<p>Перевес дверей на отдельностоящем холодильнике</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж дверей холодильника. Перенос открывания дверей на противоположную сторону. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	1500

3.9.3	<p>Перевес дверей с доводчиком на отдельностоящем холодильнике</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж дверей холодильника. Перевес доводчиков. Перенос открывания дверей на противоположную сторону. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	90 мин.	шт.	2500
3.9.4	<p>Замена уплотнителя на холодильнике</p> <p>В стоимость работы входит замена уплотнителя на всех камерах холодильника на новый. Уплотнитель мастер привозит с собой. Уплотнитель считается отдельно.</p>	40 мин.	шт.	2000
3.9.5	<p>Демонтаж встроенного холодильника</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж фасадов. Демонтаж холодильника из мебельного шкафа. В стоимость не входит: монтажные работы, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	500
3.9.6	<p>Штатная установка встроенного холодильника в мебель</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка холодильника в мебельный шкаф. Закрепление холодильника в мебели. Подключение холодильника к существующей электросети. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, навес фасадов, перевес дверей, демонтажные работы, доработка мебели, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1500
3.9.7	<p>Навес фасада на встроенный холодильник</p> <p>В данную работу входит: Монтаж или соединение 1-го мебельного фасада с холодильником слайдерной системы или системы door-on-door. В стоимость не входит: сверление лунок под петли.</p>	15 мин.	шт.	1000
3.9.8	<p>Перевес дверей на встроенном холодильнике</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж дверей встроенного холодильника. Перенос открывания на противоположную сторону.</p>	15 мин.	шт.	1500
3.9.9	<p>Доработка мебельного шкафа под встроенный холодильник</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж либо установка нижней полки под холодильник. Для выставления холодильника по высоте. В стоимость не входят расходные материалы. Полка приобретается клиентом самостоятельно.</p>	15 мин.	шт.	700

3.9.10	<p>Замена петель на встроенном холодильнике</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж мебельных фасадов. Демонтаж четырех петель. Монтаж петель. Навес фасадов на холодильник с их последующей регулировкой. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, стоимость петель, демонтаж холодильника, расходные материалы. Комплект петель для встроенного холодильника состоит из двух петель и стоит 4500 рублей. Есть холодильники где петли с доводчиками. Комплект таких петель стоит 9000 рублей.</p>	60 мин.	шт.	1900
3.9.11	<p>Сверление отверстий под петли для слайдерной системы открытия дверей</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия под петлю в мебельном фасаде. Установка петли на фасад. В стоимость не входит: демонтажные и монтажные работы, расходный материал.</p>	5 мин.	шт.	150
3.9.12	<p>Штатная установка холодильника с ледогенератором</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка холодильника и установка в указанное место. Подключение коммуникаций. Проверка холодильника на работоспособность. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, организация залива, сверление отверстий в мебели или стенах под шланги, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	3000
3.9.13	<p>Организация водоснабжения для холодильника с ледогенератором</p> <p>В данную работу входит: Подключение к существующей системе водоснабжения. Удлинение шлангов. В стоимость не входят расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1300
3.9.14	<p>Штатная установка холодильника "сайд-бай-сайд"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и установка по уровню. Соединение двух холодильников набором крепежа, который идёт в комплекте. Подключение к электросети и проверка на отсутствие заводского брака. Примечание: холодильник сайд-бай-сайд - это два полноразмерных, однокамерных холодильника, которые соединены друг с другом при помощи специального крепежа. Бывают различные конфигурации, например холодильник+холодильник, холодильник+винный шкаф, холодильник+морозильная камера и так далее.</p>	60 мин.	шт.	2500
3.9.15	<p>Перевес дверей на холодильнике "сайд бай сайд"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж дверей холодильника. Переносом открывания дверей на противоположную сторону. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	3000

3.9.16	<p>Штатное подключение морозильной камеры в нишу</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка морозильной камеры в мебель. Закрепление морозильной камерыв мебели. Подключение морозильной камеры к существующей электросети. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, навес фасадов, перевес дверей, демонтажные работы, доработка мебели, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1500
3.9.17	<p>Демонтаж морозильной камеры</p> <p>Демонтаж морозильной камеры</p>	20 мин.	шт.	500
Установка вытяжек				
3.10.1	<p>Организация воздуховода для вытяжки (пластик)</p> <p>В данную работу входит: Прокладка 1-го метра воздуховода от вентиляционного отверстия до вытяжки. Проклейка стыков гнрметиком для герметичности. В стоимость не входит: доработка мебельного шкафа, установка вентиляционного фланца, пробивка отверстия в вентиляционной шахте, расходные материалы.</p>	20 мин.	м.п.	450
3.10.2	<p>Организация воздуховода для вытяжки (гибкая гофра)</p> <p>В данную работу входит: Прокладка 1-го метра воздуховода от вентиляционного отверстия до вытяжки. Соединение хомутами для герметичности. В стоимость не входит: доработка мебельного шкафа, установка вентиляционного фланца, пробивка отверстия в вентиляционной шахте, расходные материалы.</p>	10 мин.	м.п.	350
3.10.3	<p>Установка вентиляционного фланца с пробивкой отверстия в вентиляционной шахте</p> <p>В данную работу входит: Пробивка отверстия в стене (кроме бетонной). Установка фланца. В стоимость не входит: прокладка воздуховода, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	650
3.10.4	<p>Подрезка фальш короба для вытяжки</p> <p>В данную работу входит: Подрезка фальш короба для вытяжки. В стоимость не входит: демонтажные работы, монтажные работы, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	500
3.10.5	<p>Штатная установка потолочной вытяжки (островной)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка вытяжки. Крепление вытяжки к потолку. Проверка на работоспособность. Установка фальш короба. Установка электророзетки. В стоимости не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой вытяжки, прокладка воздуховода, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	5000

3.10.6	<p>Применение лестницы компании для монтажа потолочной (островной) вытяжки</p> <p>При выборе данной услуги наш мастер привезёт для проведения работ нашу лесенку.</p>	10 мин.	шт.	1500
3.10.7	<p>Демонтаж потолочной (островной) вытяжки</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение вытяжки от коммуникаций. Демонтаж вытяжки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	500
3.10.8	<p>Доработка мебельного шкафа под вытяжку</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж шкафчика. Пропил отверстия под воздуховод. Установка шкафчика. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, монтаж вытяжки, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	1300
3.10.9	<p>Штатная установка стандартной плоской вытяжки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление вытяжки к стене или мебельному шкафу. Установка угольного фильтра. Проверка на работоспособность. Подключение к существующей электросети. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой вытяжки, прокладка воздуховода, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1500
3.10.10	<p>Установка внутренней розетки</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300
3.10.11	<p>Установка накладной розетки</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300
3.10.12	<p>Демонтаж стандартной плоской вытяжки</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение вытяжки от коммуникаций. Демонтаж вытяжки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300

3.10.13	<p>Штатная установка крупногабаритной вытяжки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка вытяжки. Крепление к стене. Проверка на работоспособность. Установка фальш короба. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, монтаж воздуховода, демонтаж старой вытяжки, доработка мебели, расходные материалы. Нужно уточнять вес и размеры вытяжки или её модель потом посмотрим в интернете и перезвоним с точной стоимостью.</p>	75 мин.	шт.	3500
3.10.14	<p>Демонтаж крупногабаритной вытяжки</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение вытяжки от коммуникаций. Демонтаж вытяжки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	500
3.10.15	<p>Выпил в менsole под воздуховод вытяжки</p> <p>В данную работу входит: Пропил отверстия под воздуховод в менsole.</p>	20 мин.	шт.	300
3.10.16	<p>Штатная установка встроенной вытяжки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка вытяжки. Крепление вытяжки к мебельному шкафу. Установка электророзетки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой вытяжки, доработка мебельного шкафчика, прокладка воздуховода, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1300
3.10.17	<p>Демонтаж встроенной вытяжки</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение вытяжки от коммуникаций. Демонтаж вытяжки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	300
3.10.18	<p>Штатная установка настенной купольной вытяжки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка вытяжки. Крепление к стене. Проверка на работоспособность. Установка фальш короба. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, монтаж воздуховода, демонтаж старой вытяжки, доработка мебели, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1500
3.10.19	<p>Демонтаж настенной купольной вытяжки</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение вытяжки от коммуникаций. Демонтаж вытяжки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	300
Установка кофемашин				

3.11.1	<p>Установка встроенной кофемашины</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка кофемашины. Установка кофемашины в подготовленную мебельную нишу. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, организация залива воды, доработка мебели, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2500
3.11.2	<p>Организация водоснабжения для кофемашины</p> <p>В данную работу входит: Установка крана. Удлинение шлангов для кофемашины. Расходные материалы в данную стоимость не входят.</p>	30 мин.	шт.	700
3.11.3	<p>Демонтаж встроенной кофемашины</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение кофемашины от коммуникаций. Демонтаж кофемашины из мебели. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	300
3.11.4	<p>Установка розетки для встроенной кофемашины</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300
Установка "Канди-Трио"				
3.12.1	<p>Штатная установка электрической "Канди-Трио"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Организация сливных и заливных коммуникаций для посудомойки. Монтаж провода с силовой вилкой. Монтаж силовой розетки. Установка по уровню. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж прибора, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2300
3.12.2	<p>Сверление отверстий в мебели и стенах</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия в стене или мебели для прокладки проводки. В стоимость не входит: прокладка кабеля, расходные материалы.</p>	5 мин.	шт.	150
3.12.3	<p>Демонтаж электрической "Канди-Трио"</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение прибора от всех коммуникаций. Демонтаж с места установки нового прибора. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	400

3.12.4	<p>Установка защитного однополюсного автомата для "Канди-Трио"</p> <p>В работы по установке автомата для "Канди-Трио" входит: Установка дин рейки в электрощите Закрепление автомата 40 А Подача питания на автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается отдельно.</p>	15 мин.	шт.	450
3.12.5	<p>Протяжка силового кабеля к электрической "Канди-Трио"</p> <p>В работу по прокладке кабеля для "Канди-Трио" к электрощите входит: Сверление отверстия в мебели для протяжки кабеля Укладка кабеля в кабель каналы. В стоимость работ не входят расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	200
3.12.7	<p>Штатная установка газовой "Канди-Трио"</p> <p>В данную стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Организация сливных и заливных коммуникаций для посудомойки. Монтаж провода с вилкой. Установка по уровню. Проверка работоспособности. Подключение к газовой магистрали. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж прибора, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2800
3.12.8	<p>Организация электросети для газовой "Канди-Трио"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка накладной розетки Установка электрического автомата в электрощите Сверление отверстий для кабеля по всей квартире Прокладка кабеля открытым способом до 10 м на скобах. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка свыше 10 м кабеля, прокладка кабеля в плинтусе, штробление стен, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1700
3.12.9	<p>Демонтаж газовой "Канди-Трио"</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение прибора от всех коммуникаций. Демонтаж с места установки нового прибора. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	650
3.12.10	<p>Замена газового крана для газовой "Канди-Трио"</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводящих газовых труб, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	1500

Подключение спутниковой антенны

3.13.1	<p>Штатная установка спутниковой антенны "Триколор-ТВ" на 1 телевизор</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Проверка комплектации. Установка спутниковой антенны на фасаде здания. Прокладка 10 метров антенного кабеля открытым способом. Сверление отверстия под кабель в стене. Установка и подключение ресивера. Поиск сигнала. Первое включение. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, услуги альпиниста, регистрация договора, прокладка свыше 10 метров кабеля, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	3000
3.13.2	<p>Установка спутниковой антенны "Триколор-ТВ" на 2 телевизора</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Проверка комплектации. Установка спутниковой антенны на фасаде здания. Прокладка 10 метров антенного кабеля открытым способом. Сверление отверстия под кабель в стене. Установка и подключение ресивера - 2 шт. Поиск сигнала. Первое включение. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, услуги альпиниста, регистрация договора, прокладка свыше 10 метров кабеля, расходные материалы.</p>	180 мин.	шт.	4000
3.13.3	<p>Демонтаж спутниковой антенны "Триколор-ТВ"</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение всех коммуникаций от спутниковой антенны. Демонтаж антенны со стены. В стоимость не входит: услуги альпиниста, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	500
3.13.4	<p>Прокладка кабеля для спутниковых антенн</p> <p>В данную работу входит: Прокладка 1 метра антенного кабеля или витой пары открытым способом на скобах. Расходный материал в данную стоимость не входит.</p>	10 мин.	шт.	100
3.13.5	<p>Штатная установка спутниковой антенны "НТВ плюс " на 1 телевизор</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Проверка комплектации. Установка спутниковой антенны на фасаде здания. Прокладка 10 метров антенного кабеля открытым способом. Сверление отверстия под кабель в стене. Установка и подключение ресивера. Поиск сигнала. Первое включение. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, услуги альпиниста, регистрация договора, прокладка свыше 10 метров кабеля, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	3000
3.13.6	<p>Демонтаж спутниковой антенны "НТВ Плюс"</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение всех коммуникаций от спутниковой антенны. Демонтаж антенны со стены. В стоимость не входит: услуги альпиниста, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	500

3.13.7	<p>Установка спутниковой антенны "НТВ плюс " на 2 телевизора</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Проверка комплектации. Установка спутниковой антенны на фасаде здания. Прокладка 10 метров антенного кабеля открытым способом. Сверление отверстия под кабель в стене. Установка и подключение ресивера - 2 шт. Поиск сигнала. Первое включение. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, услуги альпиниста, регистрация договора, прокладка свыше 10 метров кабеля, расходные материалы.</p>	180 мин.	шт.	4000
Установка тепловых завес				
3.16.1	<p>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.</p>	5 мин.	м.п.	100
3.16.2	<p>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	100
3.16.3	<p>Прокладка кабеля в штробе с замазкой</p> <p>В данную работу входит: Укладка кабеля в штробу. Замазка штробы алебастром. В стоимость не входит: штробление стен, расходные материалы.</p>	5 мин.	м.п.	150
3.16.4	<p>Установка тепловой завесы до 1000мм</p> <p>Стандартная установка тепловой завесы до 1000мм включает: Установку непосредственно завесы на кронштейны находящиеся в комплекте на высоте не более 3-х метров Установку датчика управления не далее 4-х метров от завесы Подключение к готовой электросети Проверку работоспособности Демонстрацию работы и объяснение основных функций В стандартную установку не входит: организация электропитания из щитка, сборка разборка подвесного потолка, пробивка отверстий в стенах для прокладки электропитания</p>	150 мин.	шт.	4000
3.16.5	<p>Установка тепловой завесы от 1001 до 1500 мм</p> <p>Стандартная установка тепловой завесы до 1000мм включает: Установку непосредственно завесы на кронштейны находящиеся в комплекте на высоте не более 3-х метров Установку датчика управления не далее 4-х метров от завесы Подключение к готовой электросети Проверку работоспособности Демонстрацию работы и объяснение основных функций В стандартную установку не входит: организация электропитания из щитка, сборка разборка подвесного потолка, пробивка отверстий в стенах для прокладки электропитания</p>	180 мин.	шт.	6000

3.16.6	<p>Установка тепловой завесы от 1501 до 2000 мм</p> <p>Стандартная установка тепловой завесы до 1000мм включает: Установку непосредственно завесы на кронштейны находящиеся в комплекте на высоте не более 3-х метров Установку датчика управления не далее 4-х метров от завесы Подключение к готовой электросети Проверку работоспособности Демонстрацию работы и объяснение основных функций В стандартную установку не входит: организация электропитания из щитка, сборка разборка подвесного потолка, пробивка отверстий в стенах для прокладки электропитания</p>	180 мин.	шт.	8000
3.16.7	<p>Демонтаж тепловой завесы до 6 кВт</p> <p>В данную стоимость входит: Отключение тепловой завесы от коммуникаций. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит: демонтаж питающего кабеля, вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1500
3.16.8	<p>Демонтаж тепловой завесы до 12 кВт</p> <p>В данную стоимость входит: Отключение тепловой завесы от коммуникаций. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит: демонтаж питающего кабеля, вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2000
3.16.9	<p>Демонтаж тепловой завесы до 18 кВт</p> <p>В данную стоимость входит: Отключение тепловой завесы от коммуникаций. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит: демонтаж питающего кабеля, вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	3000
3.16.10	<p>Демонтаж тепловой завесы до 24 кВт</p> <p>В данную стоимость входит: Отключение тепловой завесы от коммуникаций. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит: демонтаж питающего кабеля, вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	4000
3.16.11	<p>Прокладка труб полипропилен</p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	100
3.16.12	<p>Пайка труб из полипропилена</p> <p>В данную работу входит: Пайка 1-го соединения полипропиленовой трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят.</p>	5 мин.	шт.	300

3.16.14	<p>Штатная установка водяной тепловой завесы до 10 кВт</p> <p>В стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД Крепление корпуса завесы Подведение эл. кабеля до 14 метров Врезка в существующую теплосеть, установка запорной арматуры (5 метров коммуникаций) Установка термостата Установка пульта управления Монтаж узла обвязки (стоимость самого узла обвязки оплачивается отдельно) Пусконаладочные работы В данную стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	180 мин.	шт.	6000
3.16.15	<p>Штатная установка водяной тепловой завесы до 20 кВт</p> <p>В стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД Крепление корпуса завесы Подведение эл. кабеля до 14 метров Врезка в существующую теплосеть, установка запорной арматуры (5 метров коммуникаций) Установка термостата Установка пульта управления Монтаж узла обвязки (стоимость самого узла обвязки оплачивается отдельно) Пусконаладочные работы В данную стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	180 мин.	шт.	8000
3.16.16	<p>Штатная установка водяной тепловой завесы до 36 кВт</p> <p>В стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД Крепление корпуса завесы Подведение эл. кабеля до 14 метров Врезка в существующую теплосеть, установка запорной арматуры (5 метров коммуникаций) Установка термостата Установка пульта управления Монтаж узла обвязки (стоимость самого узла обвязки оплачивается отдельно) Пусконаладочные работы В данную стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	240 мин.	шт.	10000
3.16.17	<p>Штатная установка водяной тепловой завесы до 50 кВт</p> <p>В стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД Крепление корпуса завесы Подведение эл. кабеля до 14 метров Врезка в существующую теплосеть, установка запорной арматуры (5 метров коммуникаций) Установка термостата Установка пульта управления Монтаж узла обвязки (стоимость самого узла обвязки оплачивается отдельно) Пусконаладочные работы В данную стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	300 мин.	шт.	12000
Установка измельчителей				
3.14.1	<p>Штатное подключение измельчителя</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж сифона. Установка измельчителя с организацией слива. Установка второго сифона и тройника ПВХ. Установка пневнокнопки с пробивкой отверстия под неё. Включение в существующую электророзетку. Проверка прибора. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2400

3.14.2	<p>Демонтаж измельчителя</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение измельчителя от всех коммуникаций. Демонтаж измельчителя с мойки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций после демонтажа, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	450
3.14.3	<p>Установка розетки для измельчителя</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	300
3.14.4	<p>Прокладка питающего кабеля для измельчителя</p> <p>В данную работу входит: Прокладка 1 метра электрического кабеля открытым способом на скобах. Расходный материал в данную стоимость не входит.</p>	2 мин.	м.п.	100

Монтаж кондиционеров

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Монтаж бытовых сплит-систем				
4.0.1	<p>Привлечение услуг альпиниста</p> <p>Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружного блока в труднодоступном месте на фасаде здания.</p>	180 мин.	шт.	6000
4.0.2	<p>Привлечение услуг автовышки</p> <p>В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах МКАД. 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ. В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.</p>	180 мин.	шт.	7500
4.0.3	<p>Использование лестницы</p> <p>В данную работу входит: Монтаж наружного блока кондиционера с лестницы.</p>	10 мин.	н.ч.	1500

4.0.4	<p>Стандартный монтаж кондиционера мощностью до 2,5 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	180 мин.	шт.	8000
4.0.5	<p>Установка антивандальной защиты для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Установка антивандальной защиты на внешний блок кондиционера. В стоимость не входит: антивандальная защита, использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1500
4.0.6	<p>Штробление стен под трассу кондиционера</p> <p>В работу по штроблению стен для трассы кондиционера входит: Штробление одного метра в кирпиче или бетоне с бороздой высотой не более 70 мм и глубиной реза не более 40 мм. Все работы по штроблению трассы осуществляются с применением пылесоса и профессионального штробореза. По желанию заказчика можно осуществить штробу перфоратором. Диски для штробореза оплачивает клиент. Штроборез и пылесос применяются только если нужно более 3 метров штробления</p>	60 мин.	м.п.	2500
4.0.7	<p>Сверление дополнительного отверстия в стене для трассы под кондиционер</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 - 50мм. Сверление осуществляется перфоратором марки Makita с пылесосом (без пыли).</p>	20 мин.	шт.	1000
4.0.8	<p>Установка дренажной помпы для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Установка дренажной помпы на внутренний блок кондиционера. В стоимость не входит: дренажная помпа, доработка коммуникаций, прокладка дренажа, штробление, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1500

4.0.9	<p>Монтаж внешнего блока кондиционера №7-9 с закладкой коммуникаций</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Материалы входящие в данную работу: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Комплект крепежного материала. В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	120 мин.	шт.	6000
4.0.10	<p>Разборка - сборка вентилируемого фасада здания для монтажа кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж облицовки фасада здания. Пропил отверстий под кронштейны в облицовке. Установка облицовки фасада здания.</p>	60 мин.	шт.	3500
4.0.11	<p>Установка защитного козырька для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Разметка козырька Установка козырька Стоимость козырька оплачивается отдельно.</p>	30 мин.	шт.	1000
4.0.12	<p>Монтаж внутреннего блока кондиционера №7-9</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Вальцовка соединений. Монтаж внутреннего блока; Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Вакуумация трассы. Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в данную работу: Силовой питающий кабель – 2 м; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	120 мин.	шт.	4000
4.0.13	<p>Разборка - сборка стеклопакета для монтажа кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж стеклопакета. Установка стеклопакета после монтажа кондиционера.</p>	15 мин.	шт.	1000
4.0.14	<p>Прокладка дополнительной трассы для кондиционера №7-9 (за метр)</p> <p>В данную работу входит прокладка 1-го метра дополнительной трассы с учетом стоимости материала. Данная работа выбирается в том случае, если длина трассы превышает 3 метра.</p>	30 мин.	м.п.	1300

4.0.15	<p>Демонтаж кондиционера модели №7-9</p> <p>В данную работу входит: Сбор фреона во внешний блок. Отсоединение фреоновой трассы от блоков. Демонтаж внутреннего блока. Демонтаж наружного блока. В стоимость не входит: использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2500
4.0.16	<p>Установка внешнего блока на балконном парапете</p> <p>В данную работу входит: Крепление внешнего блока кондиционера непосредственно к балконному парапету. В стоимость не входят расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	1500
4.0.17	<p>Установка кондиционера 7-9 модели материалом заказчика</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд монтажной бригады в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. В данный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	120 мин.	шт.	5200
4.0.18	<p>Прокладка дополнительного короба</p> <p>В данную стоимость входит: Прокладка 1 метра дополнительного короба (короб включен в стоимость)</p>	5 мин.	м.п.	300
4.0.19	<p>Установка зимнего комплекта для кондиционера</p> <p>Услуга применяется для того, чтобы кондиционер можно было включать в минусовую погоду</p>	40 мин.	шт.	5000
4.0.20	<p>Армирование магистрали кондиционера</p> <p>В стоимость работ входит обмотка магистрали от внешнего блока до внутреннего, тем самым трасса защищена от ударов льда и морозов.</p>	30 мин.	шт.	1000

4.0.22	<p>Стандартный монтаж кондиционера мощностью до 3,5 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60x60мм – 1 м; Декоративный короб 16x16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	180 мин.	шт.	10000
4.0.23	<p>Монтаж внешнего блока с закладкой коммуникаций №12-14</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Материалы входящие в данную работу: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60x60мм – 1 м; Декоративный короб 16x16мм – 2 м; Комплект крепежного материала. В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	180 мин.	шт.	8000
4.0.24	<p>Монтаж внутреннего блока кондиционера №12-14</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Вальцовка соединений. Монтаж внутреннего блока; Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Вакуумация трассы. Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в данную работу: Силовой питающий кабель – 2 м; Декоративный короб 60x60мм – 1 м; Декоративный короб 16x16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	120 мин.	шт.	4000
4.0.25	<p>Демонтаж кондиционера №12-14</p> <p>В данную работу входит: Сбор фреона во внешний блок. Отсоединение фреоновой трассы от блоков. Демонтаж внутреннего блока. Демонтаж наружного блока. В стоимость не входит: использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	2500

4.0.26	<p>Прокладка дополнительной трассы для кондиционера №12-14 (за метр)</p> <p>В данную работу входит прокладка 1-го метра дополнительной трассы с учетом стоимости материала. Данная работа выбирается в том случае, если длина трассы превышает 3 метра.</p>	10 мин.	м.п.	1300
4.0.27	<p>Установка кондиционера 12-14 модели материалом заказчика</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд монтажной бригады в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. В данный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	120 мин.	шт.	6500
4.0.28	<p>Стандартный монтаж кондиционера мощностью до 6 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	160 мин.	шт.	12000
4.0.29	<p>Монтаж внешнего блока с закладкой коммуникаций №18-20</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Материалы входящие в данную работу: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Комплект крепежного материала. В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	90 мин.	шт.	8500

4.0.30	<p>Монтаж внутреннего блока №18-20</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Вальцовка соединений. Монтаж внутреннего блока; Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Вакуумация трассы. Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в данную работу: Силовой питающий кабель – 2 м; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	80 мин.	шт.	5000
4.0.31	<p>Демонтаж кондиционера №18-20</p> <p>В данную работу входит: Сбор фреона во внешний блок. Отсоединение фреоновой трассы от блоков. Демонтаж внутреннего блока. Демонтаж наружного блока. В стоимость не входит: использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	50 мин.	шт.	3500
4.0.32	<p>Прокладка дополнительной трассы для кондиционера №18-20</p> <p>В данную работу входит прокладка 1-го метра дополнительной трассы с учетом стоимости материала. Данная работа выбирается в том случае, если длина трассы превышает 3 метра.</p>	5 мин.	шт.	1700
4.0.33	<p>Установка кондиционера 18-20 модели материалом заказчика</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд монтажной бригады в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. В данный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	180 мин.	шт.	7800

4.0.34	<p>Стандартный монтаж кондиционера мощностью до 7,2 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	180 мин.	шт.	14500
4.0.35	<p>Монтаж внешнего блока с закладкой коммуникаций №24-25</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Материалы входящие в данную работу: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Комплект крепежного материала. В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	120 мин.	шт.	10000
4.0.36	<p>Монтаж внутреннего блока №24-25</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Вальцовка соединений. Монтаж внутреннего блока; Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Вакуумация трассы. Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в данную работу: Силовой питающий кабель – 2 м; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	90 мин.	шт.	6000
4.0.37	<p>Демонтаж кондиционера №24-25</p> <p>В данную работу входит: Сбор фреона во внешний блок. Отсоединение фреоновой трассы от блоков. Демонтаж внутреннего блока. Демонтаж наружного блока. В стоимость не входит: использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	40 мин.	шт.	4250

4.0.38	<p>Прокладка дополнительной трассы для кондиционера №24-25</p> <p>В данную работу входит прокладка 1-го метра дополнительной трассы с учетом стоимости материала. Данная работа выбирается в том случае, если длина трассы превышает 3 метра.</p>	10 мин.	м.п.	1700
4.0.39	<p>Установка кондиционера 24-25 модели материалом заказчика</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд монтажной бригады в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. В данный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	180 мин.	шт.	9425
4.0.40	<p>Стандартный монтаж кондиционера мощностью до 8 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	180 мин.	шт.	16500
4.0.41	<p>Установка кондиционера 28-30 модели материалом заказчика</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд монтажной бригады в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. В данный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	180 мин.	шт.	10700

4.0.42	<p>Монтаж внешнего блока с закладкой коммуникаций №28-30</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Материалы входящие в данную работу: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Комплект крепежного материала. В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	180 мин.	шт.	10000
4.0.43	<p>Демонтаж кондиционера №28-30</p> <p>В данную работу входит: Сбор фреона во внешний блок. Отсоединение фреоновой трассы от блоков. Демонтаж внутреннего блока. Демонтаж наружного блока. В стоимость не входит: использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	5000
4.0.44	<p>Монтаж внутреннего блока №28-30</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Вальцовка соединений. Монтаж внутреннего блока; Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Вакуумация трассы. Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в данную работу: Силовой питающий кабель – 2 м; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	90 мин.	шт.	7000
4.0.45	<p>Прокладка дополнительной трассы для кондиционера №28-30</p> <p>В данную работу входит прокладка 1-го метра дополнительной трассы с учетом стоимости материала. Данная работа выбирается в том случае, если длина трассы превышает 3 метра.</p>	15 мин.	м.п.	1900
Монтаж мульти сплит-систем				
4.7.3	<p>Армирование магистрали кондиционера</p> <p>В стоимость работ входит обмотка магистрали от внешнего блока до внутреннего, тем самым трасса защищена от ударов льда и морозов.</p>	30 мин.	шт.	1000
Монтаж канальных кондиционеров				

4.5.1	<p>Привлечение услуг альпиниста</p> <p>Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружного блока в труднодоступном месте на фасаде здания.</p>	180 мин.	шт.	6000
4.5.2	<p>Привлечение услуг автовышки</p> <p>В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах МКАД. 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ. В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.</p>	180 мин.	шт.	7500
4.5.3	<p>Использование лестницы</p> <p>В данную работу входит: Монтаж наружного блока кондиционера с лестницы.</p>	10 мин.	н.ч.	1500
4.5.4	<p>Установка антивандальной защиты для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Установка антивандальной защиты на внешний блок кондиционера. В стоимость не входит: антивандальная защита, использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1500
4.5.5	<p>Штробление стен под трассу кондиционера</p> <p>В работу по штроблению стен для трассы кондиционера входит: Штробление одного метра в кирпиче или бетоне с бороздой высотой не более 70 мм и глубиной реза не более 40 мм. Все работы по штроблению трассы осуществляются с применением пылесоса и профессионального штробореза. По желанию заказчика можно осуществить штробу перфоратором. Диски для штробореза оплачивает клиент. Штроборез и пылесос применяются только если нужно более 3 метров штробления</p>	60 мин.	м.п.	2500
4.5.6	<p>Сверление дополнительного отверстия в стене для трассы под кондиционер</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 - 50мм. Сверление осуществляется перфоратором марки Makita с пылесосом (без пыли).</p>	20 мин.	шт.	1000
4.5.7	<p>Установка дренажной помпы для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Установка дренажной помпы на внутренний блок кондиционера. В стоимость не входит: дренажная помпа, доработка коммуникаций, прокладка дренажа, штробление, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1500
4.5.8	<p>Установка защитного козырька для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Разметка козырька Установка козырька Стоимость козырька оплачивается отдельно.</p>	30 мин.	шт.	1000

4.5.10	<p>Штатный монтаж канального кондиционера мощностью до 2,5 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60x60мм – 1 м; Декоративный короб 16x16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	180 мин.	шт.	12400
4.5.11	<p>Монтаж приточной установки производительностью до 300 м3/ч</p> <p>Монтаж приточной установки производительностью до 300 м3/ч</p>	120 мин.	шт.	1300
4.5.12	<p>Монтаж приточной установки производительностью до 700 м3/ч</p> <p>Монтаж приточной установки производительностью до 700 м3/ч</p>	180 мин.	шт.	18000
4.5.13	<p>Монтаж воздуховода вентиляции D 125</p> <p>Монтаж воздуховода вентиляции D 125</p>	10 мин.	м.п.	200
4.5.14	<p>Монтаж приточной установки производительностью до 1500 м3/ч</p> <p>Монтаж приточной установки производительностью до 1500 м3/ч</p>	240 мин.	шт.	23000
4.5.15	<p>Монтаж приточной установки производительностью до 2000 м3/ч</p> <p>Монтаж приточной установки производительностью до 2000 м3/ч</p>	300 мин.	шт.	27000
4.5.16	<p>Монтаж приточной установки производительностью более 2000 м3/ч</p> <p>Монтаж приточной установки производительностью более 2000 м3/ч</p>	360 мин.	шт.	36000

4.5.17	Монтаж воздуховода вентиляции D 160 Монтаж воздуховода вентиляции D 160	10 мин.	м.п.	300
4.5.18	Монтаж воздуховода вентиляции D 200 Монтаж воздуховода вентиляции D 200	20 мин.	м.п.	400
4.5.19	Монтаж воздуховода вентиляции D 250 Монтаж воздуховода вентиляции D 250	20 мин.	м.п.	500
4.5.20	Монтаж воздуховода вентиляции D 315 Монтаж воздуховода вентиляции D 315	20 мин.	м.п.	600
4.5.21	Монтаж прямоугольного воздуховода Монтаж прямоугольного воздуховода	30 мин.	м.кв.	550
4.5.22	Монтаж фасонных изделий Монтаж фасонных изделий	30 мин.	м.кв.	650
4.5.23	Монтаж огнезадерживающего клапана Монтаж огнезадерживающего клапана	120 мин.	шт.	8500
4.5.24	Установка электропривода воздушной заслонки Установка электропривода воздушной заслонки	60 мин.	шт.	2750
4.5.25	Монтаж дроссель-клапана Монтаж дроссель-клапана	10 мин.	шт.	250
4.5.26	Установка обратного клапана Установка обратного клапана	30 мин.	шт.	750
4.5.27	Установка воздушной заслонки D>250мм Установка воздушной заслонки D>250мм	30 мин.	шт.	750

4.5.28	<p>Монтаж датчика с подключением</p> <p>Монтаж датчика с подключением</p>	20 мин.	шт.	550
4.5.29	<p>Изоляция воздуховода пенофолом</p> <p>Изоляция воздуховода пенофолом</p>	30 мин.	м.кв.	500
4.5.34	<p>Штатный монтаж канального кондиционера мощностью до 3,5 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	240 мин.	шт.	13400
4.5.36	<p>Штатный монтаж канального кондиционера мощностью до 5,7 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	240 мин.	шт.	15400

4.5.38	<p>Штатный монтаж канального кондиционера мощностью до 7,5 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60x60мм – 1 м; Декоративный короб 16x16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	240 мин.	шт.	16900
--------	--	----------	-----	-------

Монтаж кассетных кондиционеров

4.4.1	<p>Привлечение услуг альпиниста</p> <p>Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружного блока в труднодоступном месте на фасаде здания.</p>	180 мин.	шт.	6000
4.4.2	<p>Привлечение услуг автовышки</p> <p>В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах МКАД, 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ. В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.</p>	180 мин.	шт.	7500
4.4.3	<p>Использование лестницы</p> <p>В данную работу входит: Монтаж наружного блока кондиционера с лестницы.</p>	10 мин.	н.ч.	1500
4.4.4	<p>Установка антивандальной защиты для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Установка антивандальной защиты на внешний блок кондиционера. В стоимость не входит: антивандальная защита, использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1500
4.4.5	<p>Штробление стен под трассу кондиционера</p> <p>В работу по штроблению стен для трассы кондиционера входит: Штробление одного метра в кирпиче или бетоне с бороздой высотой не более 70 мм и глубиной реза не более 40 мм. Все работы по штроблению трассы осуществляются с применением пылесоса и профессионального штробореза. По желанию заказчика можно осуществить штробу перфоратором. Диски для штробореза оплачивает клиент. Штроборез и пылесос применяются только если нужно более 3 метров штробления</p>	60 мин.	м.п.	2500

4.4.6	<p>Сверление дополнительного отверстия в стене для трассы под кондиционер</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 - 50мм. Сверление осуществляется перфоратором марки Makita с пылесосом (без пыли).</p>	20 мин.	шт.	1000
4.4.7	<p>Установка дренажной помпы для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Установка дренажной помпы на внутренний блок кондиционера. В стоимость не входит: дренажная помпа, доработка коммуникаций, прокладка дренажа, штробление, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1500
4.4.8	<p>Разборка - сборка вентилируемого фасада здания для монтажа кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж облицовки фасада здания. Пропил отверстий под кронштейны в облицовке. Установка облицовки фасада здания.</p>	60 мин.	шт.	3500
4.4.9	<p>Установка защитного козырька для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Разметка козырька Установка козырька Стоимость козырька оплачивается отдельно.</p>	30 мин.	шт.	1000
4.4.10	<p>Разборка - сборка стеклопакета для монтажа кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж стеклопакета. Установка стеклопакета после монтажа кондиционера.</p>	15 мин.	шт.	1000
4.4.12	<p>Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с 4-мя углами</p> <p>Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с 4-мя углами</p>	48 мин.	м.кв.	550
4.4.13	<p>Демонтаж потолка "АРМСТРОНГ"</p> <p>Демонтаж потолка "АРМСТРОНГ"</p>	18 мин.	м.кв.	300
4.4.14	<p>Установка внешнего блока на балконном парапете</p> <p>В данную работу входит: Крепление внешнего блока кондиционера непосредственно к балконному парапету. В стоимость не входят расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	1500

4.4.16	Установка зимнего комплекта для кондиционера Услуга применяется для того, чтобы кондиционер можно было включать в минусовую погоду	40 мин.	шт.	5000
4.4.18	Стандартный монтаж кассетного кондиционера мощностью до 5 кВт В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.	180 мин.	шт.	13000
Монтаж колонных кондиционеров				
4.6.1	Привлечение услуг альпиниста Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружного блока в труднодоступном месте на фасаде здания.	180 мин.	шт.	6000
4.6.2	Привлечение услуг автовышки В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах МКАД. 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ. В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.	180 мин.	шт.	7500
4.6.3	Использование лестницы В данную работу входит: Монтаж наружного блока кондиционера с лестницы.	10 мин.	н.ч.	1500
4.6.4	Установка антивандальной защиты для кондиционера В данную работу входит: Установка антивандальной защиты на внешний блок кондиционера. В стоимость не входит: антивандальная защита, использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, расходные материалы.	45 мин.	шт.	1500

4.6.5	<p>Штробление стен под трассу кондиционера</p> <p>В работу по штроблению стен для трассы кондиционера входит: Штробление одного метра в кирпиче или бетоне с бороздой высотой не более 70 мм и глубиной реза не более 40 мм. Все работы по штроблению трассы осуществляются с применением пылесоса и профессионального штробореза. По желанию заказчика можно осуществить штробу перфоратором. Диски для штробореза оплачивает клиент. Штроборез и пылесос применяются только если нужно более 3 метров штробления</p>	60 мин.	м.п.	2500
4.6.6	<p>Сверление дополнительного отверстия в стене для трассы под кондиционер</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 - 50мм. Сверление осуществляется перфоратором марки Makita с пылесосом (без пыли).</p>	20 мин.	шт.	1000
4.6.7	<p>Установка дренажной помпы для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Установка дренажной помпы на внутренний блок кондиционера. В стоимость не входит: дренажная помпа, доработка коммуникаций, прокладка дренажа, штробление, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1500
4.6.8	<p>Разборка - сборка вентилируемого фасада здания для монтажа кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж облицовки фасада здания. Пропил отверстий под кронштейны в облицовке. Установка облицовки фасада здания.</p>	60 мин.	шт.	3500
4.6.9	<p>Установка защитного козырька для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Разметка козырька Установка козырька Стоимость козырька оплачивается отдельно.</p>	30 мин.	шт.	1000
4.6.10	<p>Разборка - сборка стеклопакета для монтажа кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж стеклопакета. Установка стеклопакета после монтажа кондиционера.</p>	15 мин.	шт.	1000

4.6.14	<p>Стандартный монтаж колонного кондиционера мощностью до 10 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60x60мм – 1 м; Декоративный короб 16x16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	240 мин.	шт.	17000
4.6.16	<p>Стандартный монтаж колонного кондиционера мощностью до 14 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60x60мм – 1 м; Декоративный короб 16x16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	240 мин.	шт.	19000
Обслуживание сплит-систем				
4.3.1	<p>Привлечение услуг альпиниста</p> <p>Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружного блока в труднодоступном месте на фасаде здания.</p>	180 мин.	шт.	6000
4.3.2	<p>Привлечение услуг автовышки</p> <p>В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах МКАД. 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ. В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.</p>	180 мин.	шт.	7500

4.3.3	Использование лестницы В данную работу входит: Монтаж наружного блока кондиционера с лестницы.	10 мин.	н.ч.	1500
4.3.4	Комплексное обслуживание кондиционера до 2,5 кВт В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка внутреннего блока кондиционера спецраствором. Чистка внешнего блока кондиционера. Промывка дренажа. Подтяжка электроконтактов. Замер давления.	90 мин.	шт.	2500
4.3.5	Демонтаж - монтаж стеклопакета В данную работу входит: Демонтаж стеклопакета, козырька, антивандальной защиты. Монтаж стеклопакета, козырька, антивандальной защиты после проведения работ. Работа почасовая (мастера работают 50 минут и 10 минут отдыхают)	30 мин.	н.ч.	1000
4.3.6	Демонтаж - монтаж защитного козырька В данную работу входит: Демонтаж козырька для проведения работ. Монтаж козырька после проведения работ.	30 мин.	шт.	1000
4.3.7	Демонтаж - монтаж антивандальной защиты В данную работу входит: Демонтаж антивандальной защиты для проведения работ. Монтаж антивандальной защиты после проведения работ.	30 мин.	шт.	1000
4.3.8	Комплексное обслуживание кондиционера до 3,5 кВт В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка внутреннего блока кондиционера спецраствором. Чистка внешнего блока кондиционера. Промывка дренажа. Подтяжка электроконтактов. Замер давления.	90 мин.	шт.	2500
4.3.9	Комплексное обслуживание кондиционера до 6 кВт В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка внутреннего блока кондиционера спецраствором. Чистка внешнего блока кондиционера. Промывка дренажа. Подтяжка электроконтактов. Замер давления.	90 мин.	шт.	2500
4.3.10	Комплексное обслуживание кондиционера до 7,2 кВт В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка внутреннего блока кондиционера спецраствором. Чистка внешнего блока кондиционера. Промывка дренажа. Подтяжка электроконтактов. Замер давления.	90 мин.	шт.	2500

4.3.11	<p>Комплексное обслуживание кондиционера до 8 кВт</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка внутреннего блока кондиционера спецраствором. Чистка внешнего блока кондиционера. Промывка дренажа. Подтяжка электроконтактов. Замер давления.</p>	90 мин.	шт.	2500
Ремонт кондиционеров				
4.1.1	<p>Стандартная замена дренажной помпы</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старой дренажной помпы. Установка новой дренажной помпы. Подключение помпы. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, дренажная помпа.</p>	30 мин.	шт.	1500
4.1.2	<p>Разборка - сборка (потолков, декоративных облицовочных панелей)</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж подвесного потолка, настенных панелей. Сборка подвесного потолка, настенных панелей после проведения работ. Работа почасовая (мастера работают 50 минут и 10 минут отдыхают)</p>	45 мин.	н.ч.	1000
4.1.3	<p>Замена дренажного шланга</p> <p>В данную работу входит: Замена 1 метра дренажного шланга от внутреннего блока кондиционера. В данную работу не входит: штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	45 мин.	м.п.	600
4.1.4	<p>Разборка-сборка корпуса внутреннего блока кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Демонтаж пластикового корпуса внутреннего блока кондиционера. Установка пластикового корпуса внутреннего блока кондиционера. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы по ремонту и замене деталей кондиционера.</p>	30 мин.	шт.	900
4.1.5	<p>Использование лестницы</p> <p>В данную работу входит: Монтаж наружного блока кондиционера с лестницы.</p>	10 мин.	н.ч.	1500
4.1.6	<p>Разборка - сборка (потолков, декоративных облицовочных панелей, стеклопакетов)</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж подвесного потолка, настенных панелей. Сборка подвесного потолка, настенных панелей после проведения работ. Работа почасовая (мастера работают 50 минут и 10 минут отдыхают)</p>	45 мин.	н.ч.	1000

4.1.7	<p>Стандартная заправка кондиционера по весам</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Подключение манометрической станции Вакуумация системы. Проверка гермитичности. Заправка фреоном по весам. Проверка работоспособности кондиционера. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, ремонт соединений, фреон.</p>	45 мин.	шт.	1000
4.1.8	<p>Привлечение услуг альпиниста</p> <p>Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружного блока в труднодоступном месте на фасаде здания.</p>	180 мин.	шт.	6000
4.1.9	<p>Перевальцовка резьбовых соединений трассы кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Разъединение одного соединения. Обрезка трубы. Вальцовка 1-го соединения. Монтаж превальцованного соединения. В стоимость не входит: пайка трассы, расходные материалы.</p>	40 мин.	шт.	300
4.1.10	<p>Пайка медной трассы кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Пайка 1-го соединения фреоновой трубки.</p>	15 мин.	шт.	500
4.1.11	<p>Привлечение услуг автовышки</p> <p>В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах МКАД. 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ. В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.</p>	180 мин.	шт.	7500
4.1.12	<p>Чистка внутреннего и наружного блока кондиционера</p> <p>В данную стоимость входит: Чистка внутреннего блока без применения мойки высокого давления. Чистка внешнего блока без применения мойки высокого давления. В стоимость не входит: пролив дренажа, подтяжка электроконтактов, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1500

Ремонт компьютерной техники

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Ремонт системных блоков				
13.3.1	<p>Штатное подключение блока питания</p> <p>Штатное подключение блока питания. В данную услугу входит установка и подключение нового блока питания к материнской плате, жестким дискам и CD\DVD приводам.</p>	20 мин.	шт.	450

13.3.2	Чистка блока питания Чистка блока питания. В данную услугу входит демонтаж\монтаж, разборка\сборка и чистка от пыли блока питания.	40 мин.	шт.	700
13.3.3	Замена кулера в блоке питания Замена кулера в блоке питания. В данную услугу входит демонтаж\монтаж блока питания, разборка\сборка блока питания и замена кулера охлаждения в блоке питания. Кулер и его доставка оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км.	20 мин.	шт.	500
13.3.4	Диагностика блока питания Диагностика блока питания. В данную услугу входит проверка напряжения и выявление неисправности блока питания.	20 мин.	шт.	300
13.3.5	Демонтаж блока питания Демонтаж блока питания, отключение с и снятие блока питания с корпуса ПК.	5 мин.	шт.	200
13.3.6	Ремонт блока питания в мастерской В данную стоимость входит: Снятие блока питания Забор блока в мастерскую с последующим ремонтом Привоз блока питания. Внимание!!! Установка блока питания оплачивается отдельно, также отдельно оплачивается доставка блока, стоимость доставки блока в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км	10 мин.	шт.	1500
13.3.7	Замена кулера видеокарты В данную услугу входит снятие старого и установка нового кулера в видеокарту. Снятие и установка видеокарты оплачивается отдельно.	25 мин.	шт.	200
13.3.8	Замена кулера процессора В данную стоимость входит: Снятие старого кулера Установка и подключение нового кулера в штатное место	10 мин.	шт.	200
13.3.9	Замена корпусного кулера В данную услугу входит: Снятие старого кулера Установка и подключение нового кулера в системный блок	15 мин.	шт.	200
13.3.10	Штатное подключение видеокарты Штатное подключение видеокарты подразумевает подключение видеокарты в разъем PCI-Express	10 мин.	шт.	300

13.3.11	<p>Демонтаж видеокарты</p> <p>В данную услугу входит снятие видеокарты из системного блока</p>	5 мин.	шт.	100
13.3.12	<p>Тестирование видеокарты</p> <p>Тестирование видеокарты осуществляется путём использования специальных программ, для проверки производительности, температуры, характеристик видеокарты</p>	30 мин.	шт.	500
13.3.13	<p>Чистка системы охлаждения видеокарты</p> <p>Чистка системы охлаждения видеокарты включает: Разборка сборка системы охлаждения Замена термопасты Замена термопрокладок Чистка радиатора видеокарты</p>	30 мин.	шт.	650
13.3.14	<p>Ремонт видеокарты</p> <p>Под ремонтом видеокарты подразумевается осмотр и замена куллера на видеокарте. Наши специалисты готовы помочь в данном вопросе. Стоимость работ указана без учета сборки блока.</p>	60 мин.	шт.	1500
13.3.15	<p>Штатная установка материнской платы</p> <p>В данную услугу входит установка и подключение материнской платы к системному блоку</p>	20 мин.	шт.	500
13.3.16	<p>Демонтаж материнской платы</p> <p>В данную услугу входит отключение и снятие материнской платы из системного блока</p>	10 мин.	шт.	250
13.3.17	<p>Ремонт материнской платы</p> <p>Ремонт материнской платы осуществляется в сервисном центре компании, стоимость ремонта может быть от 1500 руб и выше в зависимости от сложности ремонта, также отдельно оплачивается доставка материнской платы в сервисный центр, стоимость доставки в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км</p>	60 мин.	шт.	1500
13.3.18	<p>Диагностика материнской платы</p> <p>Диагностика материнской платы подразумевает программное тестирование на месте, в случае невозможности выполнить тестирование, по согласованию с заказчиком материнская плата может быть доставлена в сервисный центр компании Установка.ру для тестирования на стенде. Стоимость работ по тестированию материнской платы в сервисном центре составляет 2200 руб + доставка, стоимость доставки блока в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км.</p>	20 мин.	шт.	600

13.3.19	<p>Замена батарейки в материнской плате</p> <p>Замена батарейки в материнской плате включает в себя демонтаж старой и установку новой батарейки в материнскую плату.</p>	5 мин.	шт.	100
13.3.20	<p>Настройка BIOS материнской платы</p> <p>Настройка BIOS материнской платы</p>	20 мин.	шт.	300
13.3.21	<p>Штатная установка DVD-ROM в системный блок</p> <p>Штатная установка DVD-ROM в системный блок включает в себя установку и подключение CD/DVD-ROM в системный блок</p>	15 мин.	шт.	300
13.3.22	<p>Демонтаж CD/DVD-ROM</p> <p>В данную услугу входит отключение и снятие CD/DVD-ROM из системного блока</p>	5 мин.	шт.	200
13.3.23	<p>Ремонт DVD-ROM на месте</p> <p>Ремонт DVD-ROM на месте возможен в случае попадания посторонних предметов в механическую часть или пыль и грязь на считывающей головке</p>	20 мин.	шт.	500
13.3.24	<p>Установка оперативной памяти в системный блок</p> <p>Установка оперативной памяти в системный блок подразумевает снятие старой(если требуется) и установку новой оперативной памяти в материнскую плату</p>	5 мин.	шт.	250
13.3.25	<p>Тестирование оперативной памяти</p> <p>В данную услугу входит проверка оперативной памяти на предмет битых секторов специальным программным обеспечением</p>	30 мин.	шт.	500
13.3.26	<p>Штатная установка процессора в системный блок</p> <p>Штатная установка процессора в системный блок включает в себя снятие и установку нового процессора в материнскую плату без термопасты</p>	15 мин.	шт.	300
13.3.27	<p>Замена термопасты на процессоре</p> <p>Замена термопасты на процессоре включает в себя: Снятие радиатора охлаждения Удаление старой термопасты Нанесение новой Установка радиатора охлаждения в штатное место</p>	10 мин.	шт.	500

13.3.28	<p>Тестирование процессора</p> <p>Проверка работоспособности процессора с помощью специального программного обеспечения</p>	20 мин.	шт.	500
13.3.29	<p>Штатная установка HDD в системный блок</p> <p>Штатная установка HDD в системный блок включает в себя установку и подключение HDD в штатное место в корзину для дисков</p>	15 мин.	шт.	300
13.3.30	<p>Тестирование HDD</p> <p>Тестирование HDD включает в себя программную проверку поверхности жесткого диска на наличие BAD блоков и поврежденных секторов</p>	60 мин.	шт.	500
13.3.31	<p>Перенос и копирование информации с HDD</p> <p>Перенос и копирование информации с HDD включает в себя стоимость работ по переносу информации за 1 Гб с одного жесткого диска на другой.</p>	60 мин.	шт.	100
13.3.32	<p>Дефрагментация жесткого диска</p> <p>Дефрагментация жесткого диска включает в себя запуск дефрагментации штатными средствами WINDOWS или другими специализированными программами</p>	30 мин.	шт.	300
13.3.33	<p>Форматирование жесткого диска</p> <p>Форматирование жесткого диска включает в себя удаление всех данных с HDD</p>	30 мин.	шт.	200
13.3.34	<p>Разбивка HDD на разделы</p> <p>Разбивка HDD на разделы включает в себя разбивку HDD на несколько разделов, цена включает в себя стоимость создания одного логического раздела</p>	30 мин.	шт.	200
13.3.35	<p>Изменение файловой системы жесткого диска</p> <p>Работа по изменению файловой системы жесткого диска включает в себя перевод стандарта таблицы GPT в стандарт MBR и обратно.</p>	5 мин.	шт.	200
13.3.36	<p>Восстановление информации с жесткого диска</p> <p>Стоимость восстановления информации начинается от 2500 руб и зависит от степени повреждения HDD</p>	60 мин.	шт.	2500

13.3.37	<p>Ремонт жесткого диска</p> <p>Ремонт жесткого диска в нашей компании может быть выполнен как с приездом к клиенту, так и без выезда, если диск находится в рабочем состоянии, такие работы как дефрагментация диска, его сканирование и поиск бэд блоков может быть выполнены удаленно. Также если у Вас на жёстком диске потерялась информация и он не работает мы сможем восстановить с него данные за отдельную плату.</p>	30 мин.	шт.	1500
13.3.38	<p>Комплексная чистка системного блока</p> <p>Комплексная чистка системного блока. В данную услугу входит чистка системы охлаждения процессора, замена термопасты, чистка корпуса от пыли.</p>	30 мин.	шт.	1300
13.3.39	<p>Штатная сборка системного блока ПК</p> <p>В данную стоимость входят работы по сборке обычного домашнего ПК в стандартном корпусе, материнская плата, блок питания и видеокарта. Установка программного обеспечения оплачивается отдельно и в эти работы не входит</p>	120 мин.	шт.	2000
Настройка принтеров				
13.8.1	<p>Базовая установка матричного принтера</p> <p>Базовая установка принтера включает в себя установку принтера, подключение к компьютеру и установка с CD диска с драйверами</p>	30 мин.	шт.	700
13.8.2	<p>Дополнительное подключение ПК к матричному принтеру</p> <p>Дополнительное подключение ПК к матричному принтеру - это если Вам требуется настроить подключение матричного принтера к сети и стоимость указана за каждый конкретный компьютер.</p>	30 мин.	шт.	400
13.8.3	<p>Подключение матричного принтера к WI-FI</p> <p>Если требуется подключить матричный принтер к сети WI-FI</p>	30 мин.	шт.	500
13.8.4	<p>Поиск драйверов для матричного принтера</p> <p>Поиск драйверов для матричного принтера осуществляется в сети интернет стоимость указана за штуку</p>	10 мин.	шт.	300
13.8.5	<p>Базовая настройка струйного принтера</p> <p>Базовая настройка струйного принтера подразумевает то, что принтер устанавливается штатными средствами из комплекта поставки в том, числе CD диском</p>	30 мин.	шт.	700

13.8.6	<p>Подключение струйного принтера к дополнительному ПК</p> <p>Подключение струйного принтера к дополнительному ПК - это подразумевает то, что принтер будет работать от 2 и более компьютеров и станет сетевым по своей сути</p>	20 мин.	шт.	400
13.8.7	<p>Подключение струйного принтера к сети WI-FI</p> <p>Подключение струйного принтера к сети WI-FI подразумевает подключение принтера в сеть без проводов</p>	30 мин.	шт.	400
13.8.8	<p>Поиск драйверов для струйного принтера</p> <p>Поиск драйверов для струйного принтера осуществляется через сеть интернет на компьютере клиента</p>	30 мин.	шт.	300
13.8.9	<p>Базовая настройка МФУ</p> <p>Базовая настройка МФУ включает в себя работы по распаковке принтера, его распаковке, установка драйверов входящих в комплект CD.</p>	30 мин.	шт.	1500
13.8.10	<p>Установка МФУ в локальной сети</p> <p>В данную работу входит, установка МФУ, назначение сетевого IP адреса и подключение к 1 ПК</p>	30 мин.	шт.	500
13.8.11	<p>Подключение МФУ к сети WI-FI</p> <p>Подключение МФУ к сети WI-FI</p>	20 мин.	шт.	700
13.8.12	<p>Поиск драйверов для МФУ</p> <p>Поиск драйверов для МФУ</p>	30 мин.	шт.	500
13.8.13	<p>Базовая настройка светодиодного принтера</p> <p>Базовая настройка светодиодного принтера</p>	30 мин.	шт.	1000
13.8.14	<p>Подключение светодиодного принтера к дополнительному ПК</p> <p>Подключение светодиодного принтера к дополнительному ПК</p>	30 мин.	шт.	300
13.8.15	<p>Подключение светодиодного принтера к WI-FI</p> <p>Подключение светодиодного принтера к WI-FI</p>	30 мин.	шт.	500

13.8.16	<p>Подключение светодиодного принтера к локальной сети</p> <p>Подключение светодиодного принтера к локальной сети</p>	30 мин.	шт.	500
Установка операционных систем				
13.4.1	<p>Базовая установка ОС Windows XP</p> <p>Базовая установка ОС Windows XP . В данную услугу входит установка ОС на чистый, размеченный диск, с дистрибутива заказчика. Настройка BIOS, установка драйверов для оборудования, настройка ОС Windows, форматирование, изменение типа файловой системы и разбивка диска в данную услугу НЕ ВХОДЯТ.</p>	45 мин.	шт.	700
13.4.2	<p>Настройка BIOS под ОС Windows XP</p> <p>Настройка BIOS под ОС Windows XP.</p>	10 мин.	шт.	300
13.4.3	<p>Форматирование HDD</p> <p>Форматирование HDD. Включает в себя удаление всех данных с жесткого диска.</p>	5 мин.	шт.	200
13.4.4	<p>Разбивка HDD для ОС Windows XP</p> <p>Разбивка HDD для ОС Windows XP</p>	5 мин.	шт.	200
13.4.5	<p>Установка драйвера для оборудования</p> <p>Установка драйвера для оборудования. Данная услуга включает в себя установку одного драйвера с дистрибутива заказчика.</p>	10 мин.	шт.	200
13.4.6	<p>Настройка ОС Windows XP</p> <p>Настройка ОС Windows Xp под конкретные нужды заказчика: заведение учетных записей пользователей и установка паролей, настройка необходимых служб Windows для увеличения производительности системы и т.д. Цена за настройку 1 ОС</p>	20 мин.	шт.	700
13.4.7	<p>Изменение файловой системы HDD</p> <p>Работа по изменению файловой системы жесткого диска включает в себя перевод стандарта таблицы GPT в стандарт MBR и обратно.</p>	5 мин.	шт.	200

13.4.10	<p>Базовая установка ОС Windows 7</p> <p>Базовая установка ОС Windows 7. В данную услугу входит установка ОС на чистый, размеченный диск, с дистрибутива заказчика. Настройка BIOS, установка драйверов для оборудования, настройка ОС Windows, форматирование, изменение типа файловой системы и разбивка диска в данную услугу НЕ ВХОДЯТ</p>	45 мин.	шт.	700
13.4.11	<p>Настройка BIOS под Windows 7</p> <p>Настройка BIOS под Windows 7</p>	10 мин.	шт.	300
13.4.12	<p>Настройка ОС Windows 7</p> <p>Настройка ОС Windows 7 под конкретные нужды заказчика: заведение учетных записей пользователей и установка паролей, настройка необходимых служб Windows для увеличения производительности системы и т.д. Цена за настройку 1 ОС</p>	20 мин.	шт.	700
13.4.13	<p>Разбивка HDD для ОС Windows 7</p> <p>Разбивка HDD для ОС Windows 7</p>	5 мин.	шт.	100
13.4.14	<p>Базовая установка ОС Windows 8</p> <p>Базовая установка ОС Windows 8. В данную услугу входит установка ОС на чистый, размеченный диск, с дистрибутива заказчика. Настройка BIOS, установка драйверов для оборудования, настройка ОС Windows, форматирование, изменение типа файловой системы и разбивка диска в данную услугу НЕ ВХОДЯТ</p>	45 мин.	шт.	700
13.4.15	<p>Настройка BIOS под Windows 8</p> <p>Настройка BIOS под Windows 8</p>	10 мин.	шт.	700
13.4.16	<p>Настройка ОС Windows 8</p> <p>Настройка ОС Windows 8 под конкретные нужды заказчика: заведение учетных записей пользователей и установка паролей, настройка необходимых служб Windows для увеличения производительности системы и т.д. Цена за настройку 1 ОС</p>	20 мин.	шт.	700
13.4.17	<p>Разбивка HDD для ОС Windows 8</p> <p>Разбивка HDD для ОС Windows 8</p>	5 мин.	шт.	100

13.4.18	<p>Базовая установка ОС Windows 10</p> <p>Базовая установка ОС Windows 10. В данную услугу входит установка ОС на чистый, размеченный диск, с дистрибутива заказчика. Настройка BIOS, установка драйверов для оборудования, настройка ОС Windows, форматирование, изменение типа файловой системы и разбивка диска в данную услугу НЕ ВХОДЯТ</p>	45 мин.	шт.	700
13.4.19	<p>Настройка BIOS под ОС Windows 10</p> <p>Настройка BIOS под ОС Windows 10</p>	10 мин.	шт.	700
13.4.20	<p>Настройка ОС Windows 10</p> <p>Настройка ОС Windows 10 под конкретные нужды заказчика: заведение учетных записей пользователей и установка паролей, настройка необходимых служб Windows для увеличения производительности системы и т.д. Цена за настройку 1 ОС</p>	20 мин.	шт.	700
13.4.21	<p>Разбивка HDD для ОС Windows 10</p> <p>Разбивка HDD для ОС Windows 10</p>	5 мин.	шт.	100
Удаление Вирусов				
13.6.1	<p>Поиск и удаление вируса червя</p> <p>Вирус червь - вредоносная программа, целью которой является забить компьютер всяким мусором для того, чтобы он стал медленным и неуклюжим. Червь способен саморазмножаться, но не может быть частью программы. Чаще всего заражение этим вирусом происходит посредством электронных писем. Цена указана за удаление одной вирусной программы</p>	60 мин.	шт.	300
13.6.2	<p>Поиск и удаление вируса трояна</p> <p>Вирус троян (Троянский конь) – эта программа полностью оправдывает свое название. Она проникает в другие программы и скрывается там до момента, когда программа-хозяин будет запущена. До запуска хозяйской программы вирус не может нанести вред. Чаще всего троянский конь используется для удаления, изменения или кражи данных. Самостоятельно размножатся троян не может. Цена указана за удаление одной вирусной программы</p>	60 мин.	шт.	300
13.6.3	<p>Поиск и удаление вируса зомби</p> <p>Вирус зомби - такое название вредоносные программы получили, оттого, что и в самом деле делают из компьютера «безвольную» машину, подчиняющуюся злоумышленникам. Проще говоря, нехорошие люди могут управлять чьим-либо компьютером посредством этих вредоносных программ. Чаще всего пользователь даже не знает, что его компьютер уже не только его. Цена указана за удаление одной вирусной программы</p>	60 мин.	шт.	300

13.6.4	<p>Поиск и удаление вируса баннера</p> <p>Вирус баннер - это программно блокирующая доступ к операционной системе. При включении компьютера пользователь видит всплывающее окно, в котором обычно его в чем-то обвиняют: нарушении авторских прав или скачивании пиратского программного обеспечения. Далее, следуют угрозы полного удаления всей информации с компьютера. Для того чтобы этого избежать пользователь должен пополнить счет определенного телефона или отослать СМС. Только вот, даже если пользователь проделает все эти операции, баннер с угрозами никуда не денется. Цена указана за удаление одной вирусной программы</p>	60 мин.	шт.	300
13.6.5	<p>Поиск и удаление загрузочных вирусов</p> <p>Загрузочные вирусы - поражают загрузочный сектор винчестера (жесткого диска). Их целью является существенное замедление процесса загрузки операционной системы. После длительного воздействия этих вирусов на компьютер существует большая вероятность не загрузить операционную систему совсем. Цена указана за удаление одной вирусной программы</p>	60 мин.	шт.	300
Настройка сетей				
13.7.1	<p>Ручная настройка Wi-fi роутера</p> <p>В услугу по установке и настройке роутера входят работы по монтажу роутера на существующие кабели, обновление программного обеспечения штатными средствами роутера. Также помимо работ мастер может проверить кабели и при необходимости сможет их переобжать и протестировать.</p>	30 мин.	шт.	800
13.7.2	<p>Настройка маршрутизации Wi-Fi сети</p> <p>В данную услугу входит настройка маршрутизации и защиты Wi-Fi сети.</p>	20 мин.	шт.	300
13.7.3	<p>Настройка работы компьютеров в локальной сети</p> <p>Организация работы компьютеров в локальной сети встроенными в Windows средствами.</p>	30 мин.	шт.	500
13.7.4	<p>Настройка сетевого принтера</p> <p>Настройка сетевого принтера.</p>	20 мин.	шт.	450
13.7.5	<p>Настройка сетевого сканера</p> <p>Настройка сетевого сканера.</p>	20 мин.	шт.	450
Ремонт ноутбуков				

13.2.1	<p>Установка клавиатуры в ноутбук без пайки</p> <p>Установка клавиатуры в ноутбук без пайки. В данную услугу входит снятие старой и установка новой клавиатуры.</p>	20 мин.	шт.	500
13.2.2	<p>Установка клавиатуры в ноутбук с пайкой</p> <p>Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В данную услугу включены демонтаж старой и впаивание новой клавиатуры. Доставка ноутбука в сервисный центр оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км.</p>	60 мин.	шт.	1500
13.2.3	<p>Замена разъема питания в ноутбуке</p> <p>Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В стоимость услуги входит разборка-сборка ноутбука и замена старого разъема питания на новый. Доставка и оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км.</p>	60 мин.	шт.	1500
13.2.4	<p>Замена USB разъема в ноутбуке</p> <p>Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В данную услугу входит разборка-сборка ноутбука и замена USB разъема. Доставка оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км.</p>	60 мин.	шт.	1500
13.2.5	<p>Замена разъема для подключения наушников в ноутбуке</p> <p>Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В данную стоимость входит разборка-сборка ноутбука, замена разъема для подключения наушников. Доставка оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км.</p>	60 мин.	шт.	1500
13.2.6	<p>Замена кардридера в ноутбуке</p> <p>Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В данную услугу входит разборка-сборка ноутбука и замена кардридера в ноутбуке. Доставка оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км.</p>	60 мин.	шт.	1500
13.2.7	<p>Замена VGA разъема в ноутбуке</p> <p>Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В данную услугу входит разборка-сборка ноутбука и замена VGA разъема. Доставка оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км.</p>	60 мин.	шт.	1500
13.2.8	<p>Замена HDMI разъема в ноутбуке</p> <p>Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В данную услугу входит разборка-сборка ноутбука и замена HDMI разъема. Доставка оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км.</p>	60 мин.	шт.	1500

13.2.9	<p>Замена LAN разъема в ноутбуке</p> <p>Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В данную услугу входит разборка-сборка и замена LAN разъема в ноутбуке. Доставка оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км.</p>	60 мин.	шт.	1500
13.2.10	<p>Ремонт цепи питания в ноутбуке</p> <p>Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру В данную услугу входит разборка-сборка, диагностика неисправных элементов цепи питания и их замена в ноутбуке. Доставка оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км.</p>	120 мин.	шт.	3500
13.2.11	<p>Ремонт сетевой карты в ноутбуке</p> <p>Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В данную услугу входит разборка-сборка ноутбука, диагностика неисправности, и замена неисправных элементов в сетевой карте ноутбука. Доставка оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км.</p>	60 мин.	шт.	2100
13.2.12	<p>Замена северного моста в ноутбуке</p> <p>Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В данную услугу входит разборка-сборка ноутбука, снятие старого и установка нового северного моста в ноутбук. Доставка оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км.</p>	60 мин.	шт.	3100
13.2.13	<p>Замена видеочипа в ноутбуке</p> <p>Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В данную услугу входит разборка-сборка ноутбука, снятие старого и установка нового видеочипа. Доставка оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км.</p>	60 мин.	шт.	4800
13.2.14	<p>Замена процессора в ноутбуке</p> <p>Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру В данную услугу входит разборка-сборка ноутбука, снятие старого и установка нового процессора в ноутбук, а так же замена термопасты. Доставка оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км.</p>	60 мин.	шт.	4700
13.2.15	<p>Комплексная чистка системы охлаждения в ноутбуке</p> <p>Работы выполняются у клиента. В данную услугу входит разборка-сборка ноутбука, чистка системы охлаждения, замена термопасты и/или термопрокладок в ноутбуке.</p>	60 мин.	шт.	2500
13.2.16	<p>Установка матрицы в ноутбук</p> <p>Установка матрицы в ноутбук. В данную услугу входит снятие старой и установка новой матрицы в ноутбук.</p>	30 мин.	шт.	900

13.2.17	Установка модуля оперативной памяти в ноутбук Установка модуля оперативной памяти в ноутбук. В данную услугу входит снятие старого модуля(если требуется) и установка нового модуля оперативной памяти в ноутбук.	20 мин.	шт.	250
13.2.18	Установка жесткого диска в штатное место ноутбука Установка жесткого диска в штатное место ноутбука. Данная услуга включает в себя демонтаж старого и установку нового HDD\SSD.	20 мин.	шт.	450
13.2.19	Установка дополнительного HDD\SSD в ноутбук Установка дополнительного HDD\SSD в ноутбук. В данную услугу входит снятие DVD-ROM и установка вместо него переходника с HDD или SSD.	20 мин.	шт.	450
Сборка и апгрейд компьютеров				
13.1.1	Сборка системного блока с нуля Сборка системного блока с нуля включает в себя установку и подключение всех необходимых комплектующих в корпус. Доставка комплектующих оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км.	120 мин.	шт.	3000
13.1.2	Сборка-разборка ноутбука В данную стоимость входит полная разборка ноутбука, а также сборки	60 мин.	шт.	1200
13.1.3	Разборка-сборка моноблока В данную стоимость входит разборка и сборка моноблока для проведения ремонтных работ	60 мин.	шт.	1800
Установка программного обеспечения				
13.5.1	Установка Microsoft Office 2003 Установка Microsoft Office 2003. Стоимость установки одного компонента.	20 мин.	шт.	150
13.5.2	Установка Microsoft Office 2007 Установка Microsoft Office 2007. Стоимость установки одного компонента.	20 мин.	шт.	150

13.5.3	Установка Microsoft Office 2010 Установка Microsoft Office 2010. Стоимость установки одного компонента.	20 мин.	шт.	150
13.5.4	Установка Microsoft Office 2013 Установка Microsoft Office 2013. Стоимость установки одного компонента.	20 мин.	шт.	150
13.5.5	Установка Microsoft Office 2016 Установка Microsoft Office 2016. Стоимость установки одного компонента.	20 мин.	шт.	150
13.5.6	Установка интернет мессенджеров Установка интернет мессенджеров. В данную услугу входят программы Skype, Viber, Telegram, WhatsApp и т.д. Стоимость указана за одну программу.	15 мин.	шт.	150
13.5.7	Установка менеджеров зачек Установка менеджеров зачек. В данную услугу входят программы uTorrent, Mediaget, Download master и т.д. Стоимость установки одной программы.	10 мин.	шт.	150
13.5.8	Установка браузеров Установка браузеров. В данную услугу входят программы Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и т.д. Стоимость указана за установку одной программы.	10 мин.	шт.	150
13.5.9	Установка удаленного доступа Установка программ для удаленного доступа к компьютеру.	10 мин.	шт.	150
13.5.11	Установка 1с В данную стоимость входит установка программы на 1 локальный компьютер а также настройка.	30 мин.	шт.	1190
13.5.13	Установка openoffice В стоимость работы входит подключение и установка данной программы на 1 компьютер	30 мин.	шт.	750

13.5.14	<p>Установка архиватора WinRar</p> <p>Установка архиватора WinRar - это самый популярный архиватор в мире. Этот архиватор заслуженно занимает лидирующие позиции в рейтингах.</p>	5 мин.	шт.	150
13.5.15	<p>Установка архиватора 7-Zip</p> <p>Установка архиватора 7-Zip - популярный архиватор. В первую очередь, этот архиватор привлекателен своим собственным мощным форматом 7z.</p>	5 мин.	шт.	150
13.5.16	<p>Установка архиватора PowerArchiver</p> <p>Установка архиватора PowerArchiver - это мощный архиватор с продвинутым интерфейсом и широким ассортиментом дополнительных функций.</p>	5 мин.	шт.	150
13.5.17	<p>Установка архиватора PeaZip</p> <p>Установка архиватора PeaZip - удобный, простой в освоении и достаточно мощный архиватор.</p>	5 мин.	шт.	150
13.5.18	<p>Установка архиватора WinZip</p> <p>Установка архиватора WinZip - это программа, получившая всемирную популярность, из-за того, что явилась первым архиватором с графическим интерфейсом.</p>	5 мин.	шт.	150
13.5.19	<p>Установка архиватора Bandizip</p> <p>Установка архиватора Bandizip - простой архиватор с поддержкой ряда популярных форматов. Эта программа включает несколько базовых функций.</p>	5 мин.	шт.	150
13.5.20	<p>Установка антивируса Kaspersky</p> <p>В стоимость работы входит настройка антивируса на 1 компьютер</p>	15 мин.	шт.	350
13.5.21	<p>Установка антивируса Avast</p> <p>Установка антивируса Avast - популярная антивирусная программа для постоянной защиты компьютера и мобильного устройства в режиме реального времени.</p>	15 мин.	шт.	350
13.5.22	<p>Установка антивируса 360 Total Security</p> <p>Установка антивируса 360 Total Security - универсальная антивирусная программа для надежной защиты системы от вирусов и различных онлайн-угроз в режиме реального времени.</p>	15 мин.	шт.	350

13.5.23	<p>Установка антивируса Avira</p> <p>Установка антивируса Avira - мощный антивирус для постоянной защиты компьютера и мобильного устройства от различных вредоносных объектов.</p>	15 мин.	шт.	350
13.5.24	<p>Установка антивируса Microsoft Security Essentials</p> <p>Установка антивируса Microsoft Security Essentials - антивирус и антишпион, разработанный корпорацией Microsoft для компьютеров под управлением операционной системы Windows.</p>	15 мин.	шт.	350
13.5.25	<p>Установка антивируса AVG</p> <p>Установка антивируса AVG - мощная антивирусная программа для защиты компьютеров и мобильных устройств от разнообразных вирусов, потенциально опасных программ, руткитов, червей и различных интернет-угроз.</p>	15 мин.	шт.	350
13.5.26	<p>Установка антивируса Comodo</p> <p>Установка антивируса Comodo - надежный антивирус для постоянной защиты компьютера и мобильного устройства от потенциально опасных, троянский и шпионских программ, различных интернет-угроз и прочих вредоносных объектов.</p>	15 мин.	шт.	350
13.5.27	<p>Установка проигрывателя CyberLink PowerDVD</p> <p>Проигрыватель CyberLink PowerDVD - мощный программный проигрыватель, позволяющий просмотреть DVD-, CD-видео и Blu-ray на вашем компьютере.</p>	10 мин.	шт.	200
13.5.28	<p>Установка проигрывателя VLC Player</p> <p>VLC Player - медиаплеер, содержит наиболее распространенные и необходимые для корректной работы кодеки, искать и устанавливать дополнительно их не нужно.</p>	10 мин.	шт.	200
13.5.29	<p>Установка проигрывателя KMPlayer</p> <p>KMPlayer - продвинутый мультимедийный плеер для самого широкого круга пользователей, воспроизводит даже поврежденные или частично загруженные медиафайлы.</p>	10 мин.	шт.	200
13.5.30	<p>Установка проигрывателя Media Player Classic Home Cinema</p> <p>Проигрывателя Media Player Classic Home Cinema (MPC-NC) - мощный, легкий, удобный и проверенный годами проигрыватель мультимедийных файлов, использует до 50% меньше оперативной памяти компьютера, чем аналогичные проигрыватели.</p>	10 мин.	шт.	200

13.5.31	Установка проигрывателя GOM Player Проигрыватель GOM Player - наиболее популярный и универсальный медиаплеер для ОС Windows поддерживает большинство распространенных медиаформатов.	10 мин.	шт.	200
---------	--	---------	-----	-----

Монтаж водоснабжения

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
-----	--------------	-------	----------	------

Установка котлов отопления

1.17.1	Монтаж электро-котла на готовые коммуникации Монтаж электро-котла на готовые коммуникации	60 мин.	шт.	2500
--------	---	---------	-----	------

Установка гребёнок

1.4.1	Демонтаж коллектора (гребенки) В данную работу входит: Демонтаж коллектора от коммуникаций. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	15 мин.	шт.	500
-------	---	---------	-----	-----

1.4.2	Установка коллектора (гребенки) В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка коллектора в сантехническом шкафу без доработки существующих коммуникаций. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.	60 мин.	шт.	1250
-------	--	---------	-----	------

1.4.3	Установка коллектора (гребенки) из стали В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка коллектора в сантехническом шкафу без доработки существующих коммуникаций. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.	60 мин.	шт.	3000
-------	---	---------	-----	------

Монтаж редукторов давления

1.0.1	Демонтаж редуктора давления В данную работу входит: Демонтаж редуктора давления из системы водоснабжения. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	10 мин.	шт.	300
-------	---	---------	-----	-----

1.0.2	Штатное подключение редуктора давления В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка редуктора давления в систему. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.	60 мин.	шт.	2000
-------	--	---------	-----	------

1.0.3	<p>Штатная установка редуктора давления на оборудование</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка редуктора давления в систему. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	45 мин.	шт.	1800
Монтаж обратных клапанов				
1.5.1	<p>Установка обратного клапана (резьбовой клапан диаметром от 1/2 до 1-1/4)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка обратного клапана к существующим коммуникациям без их доработки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	600
1.5.2	<p>Демонтаж обратного клапана (резьбовой клапан диаметром от 1/2 до 1-1/4)</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж обратного клапана от существующих коммуникаций. В стоимость не входит: доработка коммуникация, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	300
1.5.3	<p>Установка предохранительного клапана</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка предохранительного клапана к существующим коммуникациям без их доработки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	450
1.5.4	<p>Организация слива в канализацию от предохранительного клапана</p> <p>В данную работу входит: Установка тройника или отвода в канализацию. Подсоединение шланга от клапана к канализации. Проверка герметичности соединений. В стоимость не входят расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1000
1.5.5	<p>Демонтаж предохранительного клапана</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж предохранительного клапана от существующих коммуникаций. В стоимость не входит: доработка коммуникация, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	150
1.5.6	<p>Установка канализационного обратного клапана Ф50</p> <p>Установка канализационного обратного клапана Ф50</p>	45 мин.	шт.	1700

1.5.7	<p>Установка канализационного обратного клапана Ф110</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка канализационного обратного клапана к существующим коммуникациям без их доработки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2500
1.5.8	<p>Демонтаж канализационного обратного клапана Ф110</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж канализационного обратного клапана от существующих коммуникаций. В стоимость не входит: доработка коммуникация, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1000
1.5.9	<p>Демонтаж канализационного обратного клапана Ф50</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж канализационного обратного клапана от существующих коммуникаций. В стоимость не входит: доработка коммуникация, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	850
Монтаж магистральных фильтров				
1.6.1	<p>Организация слива в канализацию (промывки) магистрального фильтра</p> <p>В данную работу входит: Установка тройника или отвода в канализацию. Подсоединение шланга от клапана к канализации. Проверка герметичности соединений. В стоимость не входят расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	700
1.6.2	<p>Установка магистрального фильтра очистки воды</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД Установка фильтра в систему водоснабжения.(монтаж подводящей и отводящей трубы или шлангов, крепление корпуса фильтра к стене) Установка картриджа. Проверка герметичности соединеией. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1800
1.6.3	<p>Демонтаж магистрального фильтра</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение фильтра от коммуникаций. Сборка коммуникаций уже без старого фильтра. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	500
1.6.4	<p>Замена картриджей для магистрального фильтра</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Извлечение старых картриджей из фильтра. Установка новых картриджей согласно правилам замены. Проверка на герметичность. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1500
Монтаж запорной арматуры				

1.7.1	<p>Замена запирающих кранов для биде</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого крана (при необходимости). Установка нового крана подачи воды. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	400
1.7.2	<p>Замена крана залива воды для стиральной машины</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого крана (при необходимости). Установка нового крана залива воды. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	700
1.7.3	<p>Замена запирающих кранов подачи воды на смеситель</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого крана (при необходимости). Установка нового крана подачи воды. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	700
1.7.4	<p>Замена запирающего крана подачи воды на унитаз</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого крана (при необходимости). Установка нового крана подачи воды. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	700
1.7.5	<p>Замена крана подачи воды для посудомоечной машины</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого крана (при необходимости). Установка нового крана залива воды. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	700
1.7.6	<p>Нарезка резьбы на стальных трубах</p> <p>В данную стоимость входит: подгонка и нарезка стальной трубы на 1 соединении диаметром до 1". В стоимость не входит: закупка и доставка расходных материалов.</p>	15 мин.	шт.	600
1.7.7	<p>Замена стояковых кранов системы водоснабжения</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого крана (при необходимости). Установка нового стоякового крана. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	1000

1.7.8	<p>Замена стояковых кранов отопления</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж 1-го запорного крана Установка 1-го запорного крана. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка оборудования, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	120 мин.	шт.	1000
1.7.9	<p>Замена стояковых кранов для полотенцесушителя</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого крана (при необходимости). Установка нового стоякового крана. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал</p>	30 мин.	шт.	1000
Установка водосчетчиков в Москве				
1.8.1	<p>Установка импульсного счетчика воды на металлические трубы</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка счетчика воды с использованием металлопластовых труб. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение документов для ввода в эксплуатацию. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1000
1.8.2	<p>Установка импульсного счетчика воды на полипропиленовые трубы</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка счетчика воды с использованием полипропиленовых труб. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, счетчик воды, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2000
1.8.3	<p>Установка импульсного счетчика воды на металлопластиковые трубы</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка счетчика воды с использованием металлопластовых труб. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1000
1.8.4	<p>Поверка счетчика воды</p> <p>В данную работу входит: Выезд метролога-поверителя в пределах МКАД. Метрологическая поверка. Полный пакет документов для Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций. Поверка проводится: для счетчиков горячей воды на 4 или 6 лет (взависимости от счетчика); для счетчиков холодной воды на 6 лет.</p>	30 мин.	шт.	600

1.8.5	<p>Установка счетчика воды на металлические трубы</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка счетчика воды с использованием металлопластиковых труб. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1000
1.8.6	<p>Установка счетчика воды на полипропиленовые трубы</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка счетчика воды с использованием полипропиленовых труб. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, счетчик воды, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2000
1.8.7	<p>Установка счетчика воды на металлопластиковые трубы</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка счетчика воды с использованием металлопластиковых труб. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1000
Монтаж реле давления				
1.9.1	<p>Установка и настройка реле давления</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка пятиходового фитинга (установка манометра, реле, установка американок, монтаж электропроводов и вилки) Настройка реле (нижний порог включения и верхний порог отключения)</p>	90 мин.	шт.	3000
1.9.2	<p>Демонтаж реле давления</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение реле давления от всех коммуникаций.</p>	20 мин.	шт.	1000
Монтаж гидроаккумуляторов				
1.10.1	<p>Установка гидроаккумулятора до 100 литров.</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка гидроаккумулятора. Подключение его к готовым коммуникациям. Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1500

1.10.2	<p>Установка гидроаккумулятора от 100 до 250 литров</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка гидроаккумулятора. Подключение его к готовым коммуникациям. Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	3000
1.10.3	<p>Демонтаж гидроаккумуляторов</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение гидроаккумулятора от всех коммуникаций. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1000
1.10.4	<p>Установка настенного кронштейна для гидроаккумулятора</p> <p>В данную работу входит: Разметка стены под крепление. Сверление отверстий. Крепление кронштейна к стене. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	500
Монтаж циркуляционных насосов				
1.11.1	<p>Установка циркуляционного насоса на готовые коммуникации</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка циркуляционного насоса. Подключение его к готовым коммуникациям. Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2000
1.11.2	<p>Установка выносных датчиков</p> <p>В данную работу входит: Установка 1-го датчика.</p>	30 мин.	шт.	750
1.11.3	<p>Установка циркуляционного насоса с врезкой в систему</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка переключки. Установка запорных кранов. Установка и подключение циркуляционного насоса. Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы.</p>	180 мин.	шт.	3700
1.11.4	<p>Демонтаж циркуляционного насоса</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение циркуляционного насоса от всех коммуникаций. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	1000
Монтаж насосов для канализации				

1.12.1	<p>Прокладка труб полипропилен</p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	100
1.12.2	<p>Стандартная установка системы "Соло-лифт"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключения "Соло-лифт" к готовым коммуникациям. Проверка герметичности. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	150 мин.	шт.	3000
1.12.3	<p>Монтаж труб канализации до Ф50 диаметра</p> <p>В данную работу входит: Прокладка 1 метра канализационной трубы диаметром до 50 мм. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	15 мин.	м.п.	250
1.12.4	<p>Организация электросети от щитовой</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка накладной розетки Установка электрического автомата в электрощите Сверление отверстий для кабеля по всей квартире Прокладка кабеля открытым способом до 10 м на скобах. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка свыше 10 м кабеля, прокладка кабеля в плинтусе, штробление стен, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1700
1.12.5	<p>Сверление отверстия под трубы Ф50 в перегородке</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия по трубу диаметром 50 мм в перегородке толщиной не более 20 см.</p>	15 мин.	шт.	800
1.12.6	<p>Сверление отверстия под трубы Ф110 в перегородке</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия по трубу диаметром 100 мм в перегородке толщиной не более 20 см.</p>	20 мин.	шт.	1000
1.12.7	<p>Демонтаж "Соло-лифт"</p> <p>В данную работу входит: отсоединение прибора от всех коммуникаций. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1000
1.12.8	<p>Стандартная прочистка системы "Соло-лифт"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разборка системы. Полная прочистка системы. Восстановление работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы.</p>	150 мин.	шт.	3000

1.12.9	<p>Замена труб канализации на пластик (за точку) до Ф50 диаметра</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 1-й точки канализации (пластик, чугун). Прокладка 1-й точки канализации ПВХ. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, вынос и утилизация старой канализации, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	1000
Монтаж систем от протечек воды				
1.13.1	<p>Организация электросети от щитовой</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка накладной розетки Установка электрического автомата в электрощите Сверление отверстий для кабеля по всей квартире Прокладка кабеля открытым способом до 10 м на скобах. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка свыше 10 м кабеля, прокладка кабеля в плинтусе, штробление стен, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1700
1.13.2	<p>Стандартная установка системы от протечек типа "Аквасторож"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кранов. Установка модуля. Прокладка кабеля к датчикам. Установка и настройка датчиков. Настройка модуля. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	150 мин.	шт.	3000
1.13.3	<p>Штробление ниш под датчики системы от протечек</p> <p>В данную работу входит: Штробление 1-й ниши под датчик системы от протечек.</p>	20 мин.	шт.	500
1.13.4	<p>Демонтаж системы от протечек воды</p> <p>В данную работу входит: Снятие датчиков. Снятие модуля. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1000
1.13.5	<p>Стандартная установка системы от протечек "Нептун"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кранов. Установка модуля. Прокладка кабеля к датчикам. Установка и настройка датчиков. Настройка модуля. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	150 мин.	шт.	3000
1.13.6	<p>Стандартная установка системы от протечек "Гидролок"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кранов. Установка модуля. Прокладка кабеля к датчикам. Установка и настройка датчиков. Настройка модуля. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	150 мин.	шт.	3000

Монтаж водопроводных труб

1.1.1	<p>Прокладка труб полипропилен</p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	100
1.1.2	<p>Пайка труб из полипропилена</p> <p>В данную работу входит: Пайка 1-го соединения полипропиленовой трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят.</p>	5 мин.	шт.	300
1.1.3	<p>Монтаж полипропиленового водопровода (за 1 точку)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 3-х метров трубы. Пайка до 4-х соединений. Установка 1-й водорозетки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. Цена за установку труб берется исходя из количества соединений + метража. Спать один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 соединения, припаять трубу к другой трубе - это 2 соединения. Точка - это 1 вывод к конечному оборудованию либо холодной либо горячей воды.</p>	25 мин.	шт.	1500
1.1.4	<p>Демонтаж труб полипропилен</p> <p>В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из полипропилена. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	3 мин.	м.п.	30
1.1.5	<p>Штробление стен под водопроводные трубы 4х4см.</p> <p>В данную работу входит: Штробление 1-го погонного метра борозды 40*40 мм в стене.</p>	30 мин.	м.п.	500
1.1.6	<p>Сверление отверстия под трубу Ф40 в перегородке не более 20 см</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 мм под трубу в перегородке не толще 20 см.</p>	15 мин.	шт.	500
1.1.7	<p>Сверление отверстия под трубы Ф40 в перегородке более 20 см</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 мм под трубу в перегородке толще 20 см.</p>	20 мин.	шт.	800
1.1.8	<p>Пайка медной трубы</p> <p>В данную работу входит: Пайка одного соединения с использованием припоя и горелки. Примечание: расходные материалы в данную стоимость не входят</p>	10 мин.	шт.	450

1.1.9	<p>Монтаж медного водопровода (за 1 точку)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 3-х метров трубы. Пайка до 4-х соединений. Установка 1-й водорозетки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. Цена за установку труб берется исходя из количества соединений + метража. Спать один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 соединения, припаять трубу к другой трубе - это 2 соединения. Точка - это 1 вывод к конечному оборудованию либо холодной либо горячей воды.</p>	40 мин.	шт.	2500
1.1.10	<p>Прокладка медной трубы</p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра медной трубы. Крепление трубы на клипсы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	200
1.1.11	<p>Пайка участка медной трубы</p> <p>В данную работу входит: Установка дополнительного фитинга в систему</p>	5 мин.	шт.	450
1.1.12	<p>Демонтаж медной трубы</p> <p>В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из меди. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	3 мин.	м.п.	50
1.1.13	<p>Прокладка металлопластиковых труб</p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из металлопласта. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	70
1.1.14	<p>Соединение труб металлопласт</p> <p>В данную работу входит: установка 1-го соединения металлопластовой трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят.</p>	5 мин.	шт.	250
1.1.15	<p>Монтаж металлопластового водопровода (за 1 точку)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 3-х метров трубы. Соединение трубы (до 4-х соединений). Установка 1-й водорозетки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. Цена за установку труб берется исходя из количества соединений + метража. Установить один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 соединения, присоединить трубу с другой трубой - это 2 соединения. Точка - это 1 вывод к конечному оборудованию либо холодной либо горячей воды.</p>	20 мин.	шт.	1200

1.1.16	<p>Демонтаж труб металлопласт</p> <p>В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из металлопласта. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	2 мин.	м.п.	30
1.1.17	<p>Соединение труб металлопласт прессом</p> <p>В данную работу входит: Опрессовка 1-го соединения металлопластовой трубы и фитинга при помощи специального пресса.</p>	5 мин.	шт.	350
1.1.18	<p>Нарезка резьбы на стальных трубах</p> <p>В данную стоимость входит: подгонка и нарезка стальной трубы на 1 соединении диаметром до 1". В стоимость не входит: закупка и доставка расходных материалов.</p>	15 мин.	шт.	600
1.1.19	<p>Монтаж стального водопровода (за 1 точку)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 3-х метров трубы. Соединение трубы (до 4-х соединений). Установка 1-й водорозетки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. Цена за установку труб берется исходя из количества соединений + метража. Установить один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 соединения, присоединить трубу с другой трубой - это 2 соединения. Точка - это 1 вывод к конечному оборудованию либо холодной либо горячей воды.</p>	40 мин.	шт.	3600
1.1.20	<p>Прокладка стальной трубы</p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из стали. Крепление трубы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	400
1.1.21	<p>Демонтаж труб из стали</p> <p>В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из стали. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	5 мин.	м.п.	100
1.1.22	<p>Установка стального уголка, муфты, сгона, бочонка, перехода, соединения типа американка</p> <p>В данную работу входит: Установка дополнительного фитинга в систему</p>	10 мин.	шт.	200
1.1.23	<p>Установка стального тройника или крестовины</p> <p>В данную работу входит: Установка дополнительного фитинга в систему</p>	15 мин.	шт.	400

1.1.24	<p>Монтаж водопроводных труб REHAU (PEXAU) (за 1 точку)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 3-х метров трубы. Соединение трубы (до 4-х соединений). Установка 1-й водорозетки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. Цена за установку труб берется исходя из количества соединений + метража. Установить один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 соединения, присоединить трубу с другой трубой - это 2 соединения. Точка - это 1 вывод к конечному оборудованию либо холодной либо горячей воды.</p>	40 мин.	шт.	3000
1.1.25	<p>Соединение труб REHAU (PEXAU) (за 1 стык)</p> <p>В данную работу входит: Опрессовка 1-го соединения трубы REHAU. Расходные материалы в данную стоимость не входят.</p>	10 мин.	шт.	600
1.1.26	<p>Прокладка труб REHAU (PEXAU) (за метр)</p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы REHAU. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	200
1.1.27	<p>Демонтаж труб REHAU (PEXAU)</p> <p>В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб REHAU. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	5 мин.	м.п.	100
1.1.28	<p>Стандартный ремонт медных труб</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Поиск и выявление проблемы. Пайка до 5 соединений. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	2500
Монтаж канализационных труб				
1.3.1	<p>Монтаж труб канализации до Ф50 диаметра</p> <p>В данную работу входит: Прокладка 1 метра канализационной трубы диаметром до 50 мм. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	15 мин.	м.п.	250
1.3.2	<p>Сверление отверстия под трубы Ф50 в перегородке</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия по трубу диаметром 50 мм в перегородке толщиной не более 20 см.</p>	15 мин.	шт.	800

1.3.3	<p>Сверление отверстия под трубы Ф110 в перегородке</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия по трубу диаметром 100 мм в перегородке толщиной не более 20 см.</p>	20 мин.	шт.	1000
1.3.4	<p>Замена труб канализации на пластик (за точку) до Ф50 диаметра</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 1-й точки канализации (пластик, чугун). Прокладка 1-й точки канализации ПВХ. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, вынос и утилизация старой канализации, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	1000
1.3.5	<p>Монтаж канализационной трубы Ф110</p> <p>В данную работу входит: Прокладка 1 метра канализационной трубы диаметром 110 мм. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	15 мин.	м.п.	500
1.3.6	<p>Штробление стен под канализационные трубы</p> <p>В данную работу входит: Штробление 1-го погонного метра борозды 60*60 мм. В стоимость не входит: вынос мусора, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	800
1.3.7	<p>Демонтаж труб и элементов чугунной канализации до Ф73</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж 1 погонного метра чугунной канализации диаметром до 73 мм. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, расходные материалы.</p>	30 мин.	м.п.	500
1.3.8	<p>Копка траншей глубиной до 70см. шириной 1.5 штыка</p> <p>В данную работу входит: Работа одного мастера по копке 1 погонного метра траншеи.</p>	30 мин.	м.п.	600
1.3.9	<p>Монтаж канализационной трубы в утеплителе</p> <p>В данную работу входит: Монтаж 1 погонного метра канализационной трубы в утеплителе.</p>	10 мин.	м.п.	700
1.3.10	<p>Засыпка траншеи до 70см. шириной 1.5 штыка</p> <p>В данную работу входит: Засыпка 1-го погонного метра траншеи</p>	25 мин.	м.п.	300
Монтаж стояковых труб				

1.15.1	<p>Монтаж канализационной трубы Ф110</p> <p>В данную работу входит: Прокладка 1 метра канализационной трубы диаметром 110 мм. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	15 мин.	м.п.	500
1.15.2	<p>Демонтаж ПВХ канализации Ф110</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж 1-го погонного метра канализационной трубы диаметра 110 мм. В данную стоимость не входит: вынос и утилизация труб.</p>	20 мин.	м.п.	500
1.15.3	<p>Демонтаж чугунной канализации Ф100</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж 1-го погонного метра чугунной канализационной трубы диаметра 100 мм. В данную стоимость не входит: вынос и утилизация труб.</p>	30 мин.	м.п.	1000
1.15.4	<p>Герметизация отверстия в перекрытии монтажной пеной</p> <p>В данную работу входит: Герметизация 1-го отверстия в перекрытии монтажной пеной. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	5 мин.	шт.	250
1.15.5	<p>Замена стояка горячего отопления</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД, Демонтаж стояковой водопроводной трубы. Нарезка резьб. Установка новой стояковой водопроводной трубы. Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, применение газосварки.</p>	500 мин.	шт.	3950
1.15.6	<p>Перенос стояков горячего водоснабжения</p> <p>Работы по переносу стояков горячего водоснабжения</p>	300 мин.	шт.	7000
1.15.7	<p>Замена стояка холодного водоснабжения</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД, Демонтаж стояковой водопроводной трубы. Нарезка резьб. Установка новой стояковой водопроводной трубы. Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, применение газосварки.</p>	300 мин.	шт.	7000
1.15.8	<p>Перенос стояков холодного водоснабжения</p> <p>Перенос стояков холодного водоснабжения</p>	300 мин.	шт.	6500
1.15.9	<p>Монтаж стояковых труб из полипропилена</p> <p>Монтаж стояковых труб из полипропилена</p>	30 мин.	м.п.	750

1.15.10	Демонтаж стальных стояковых труб Демонтаж стальных стояковых труб	25 мин.	м.п.	500
1.15.11	Подсоединение водоразводки к стояковой трубе Подсоединение водоразводки к стояковой трубе	20 мин.	шт.	1000
1.15.12	Опрессовка стояковой трубы Опрессовка стояковой трубы	120 мин.	шт.	3000

Устранение засоров канализации

1.2.1	Прочистка труб канализации до 50мм стальным тросом В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прочистка канализационной трубы диаметром до 50мм тросом (не более 3-х точек). Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, замена коммуникаций, расходный материал.	120 мин.	м.п.	2000
1.2.2	Прочистка сифона мойки В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж сифона мойки. Прочистка сифона. Установка сифона мойки. Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.	30 мин.	шт.	1300
1.2.3	Прочистка сифона раковины В данную работу входит: Демонтаж сифона и гофры. Прочистка сифона и гофры. Установка сифона и гофры на старое место. Герметизация. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж раковины, доработка коммуникаций, расходный материал.	30 мин.	шт.	1300
1.2.4	Прочистка засора унитаза В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж унитаза. Устранение засора. Установка унитаза на старое место. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, замена коммуникаций, расходный материал.	120 мин.	шт.	2500
1.2.5	Прочистка сифона ванны В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж обвязки с ванны. Прочистка обвязки. Установка обвязки на ванну. Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка экрана ванны, доработка коммуникаций, расходные материалы.	30 мин.	шт.	1300

Расценки на сантехнические работы

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Установка фильтров для воды				
5.0.1	<p>Демонтаж фильтра питьевой воды</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение фильтра от коммуникаций. Демонтаж кранов с мойки и трубы. Сборка коммуникаций уже без водопроводного крана фильтра. Примечание: расходные материалы в данную стоимость не входят.</p>	20 мин.	шт.	600
5.0.2	<p>Штатное подключение фильтра "Атолл"</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную работу не входят.</p>	60 мин.	шт.	1700
5.0.3	<p>Замена картриджей у фильтра "Атолл"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Извлечение старых картриджей из фильтра. Установка новых картриджей согласно правилам замены. Проверка на герметичность. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций и мебели, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1500
5.0.4	<p>Штатное подключение фильтра "Аквафор"</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость не входят.</p>	60 мин.	шт.	1700
5.0.5	<p>Замена картриджей у фильтра "Аквафор"</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость не входят.</p>	60 мин.	шт.	1500
5.0.6	<p>Замена картриджей фильтра "Гейзер"</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость не входят.</p>	60 мин.	шт.	1500

5.0.7	<p>Штатное подключение фильтра "Гейзер"</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость не входят.</p>	60 мин.	шт.	1700
5.0.8	<p>Штатное подключение фильтра "Барьер"</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость не входят.</p>	60 мин.	шт.	1700
5.0.9	<p>Замена картриджей у фильтра "Барьер"</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость не входят.</p>	20 мин.	шт.	1500
5.0.10	<p>Штатное подключение фильтра "АкваМама"</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость не входят.</p>	60 мин.	шт.	1700
5.0.11	<p>Замена картриджей у фильтра "АкваМама"</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость не входят.</p>	60 мин.	шт.	1500
5.0.12	<p>Демонтаж фильтра "АкваМама"</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение фильтра от коммуникаций. Демонтаж кранов с мойки и трубы. Сборка коммуникаций уже без водопроводного крана фильтра. Примечание: расходные материалы в данную стоимость не входят.</p>	30 мин.	шт.	600
Установка ванны				

5.1.1	<p>Стандартная установка стальной ванны</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка ванны на ножки. Установка по уровню. Гидроизоляция шва ванны герметиком. Установка дополнительных комплектующих поручней и подголовников. Установка обвязки для ванны. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка существующих коммуникаций заказчика, демонтаж ванны и ее вынос, расходные материалы для установки.</p>	120 мин.	шт.	2500
5.1.2	<p>Гидроизоляция швов стальной ванны</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого герметика. Гидроизоляция ванны новым герметиком. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы связанные с демонтажем ванны и доработкой коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1500
5.1.3	<p>Демонтаж стальной ванны</p> <p>В данную работу входит: Отключение ванны от коммуникаций. Вынос из санузла. В стоимость не входит: доработка существующих коммуникаций, работы связанные с выносом ванны из квартиры.</p>	30 мин.	шт.	800
5.1.4	<p>Установка обвязки на стальную ванну</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой обвязки. Установка новой обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	600
5.1.5	<p>Установка экрана под ванну</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка экрана под ванну. Подгонка экрана по высоте. Крепление экрана. В стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	1500
5.1.6	<p>Стандартное подключение чугунной ванны</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка ванны на ножки. Установка по уровню. Гидроизоляция шва ванны герметиком. Установка дополнительных комплектующих поручней и подголовников. Установка обвязки для ванны. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка существующих коммуникаций заказчика, демонтаж ванны и ее вынос, расходные материалы для установки.</p>	150 мин.	шт.	3500
5.1.7	<p>Установка обвязки на чугунную ванну</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой обвязки. Установка новой обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	600

5.1.8	<p>Гидроизоляция швов чугунной ванны</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого герметика. Гидроизоляция ванны новым герметиком. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы связанные с демонтажем ванны и доработкой коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1500
5.1.9	<p>Демонтаж чугунной ванны</p> <p>В данную работу входит: Отключение ванны от коммуникаций. Вынос из санузла. В стоимость не входит: доработка существующих коммуникаций, работы связанные с выносом ванны из квартиры.</p>	20 мин.	шт.	1000
5.1.10	<p>Стандартное подключение акриловой ванны</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка ванны на ножки. Установка по уровню. Гидроизоляция шва ванны герметиком. Установка дополнительных комплектующих поручней и подголовников. Установка обвязки для ванны. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка существующих коммуникаций заказчика, демонтаж ванны и ее вынос, расходные материалы для установки.</p>	120 мин.	шт.	2900
5.1.11	<p>Демонтаж акриловой ванны</p> <p>В данную работу входит: Отключение ванны от коммуникаций. Вынос из санузла. В стоимость не входит: доработка существующих коммуникаций, работы связанные с выносом ванны из квартиры.</p>	20 мин.	шт.	500
5.1.12	<p>Установка обвязки на акриловую ванну</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой обвязки. Установка новой обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	600
5.1.13	<p>Гидроизоляция швов акриловой ванны</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого герметика. Гидроизоляция ванны новым герметиком. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы связанные с демонтажем ванны и доработкой коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1500
5.1.14	<p>Сверление отверстия под смеситель в акриловой ванне</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Пробивка 1-го отверстия диаметром 10-35 мм. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	450

5.1.15	<p>Стандартное подключение ванны с гидромассажем</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка ванны на ножки. Установка по уровню. Гидроизоляция шва ванны герметиком. Установка дополнительных комплектующих поручней и подголовников. Установка обвязки для ванны. Подключение гидромассажа к существующим коммуникациям заказчика Примечание: в стоимость не входит демонтаж старой ванны , доработка существующих коммуникаций заказчика, работы связанные с выносом ванной.</p>	210 мин.	шт.	4700
5.1.16	<p>Гидроизоляция швов ванны с гидромассажем</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого герметика. Гидроизоляция ванны новым герметиком. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы связанные с демонтажем ванны и доработкой коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1500
5.1.17	<p>Установка обвязки на ванну с гидромассажем</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой обвязки. Установка новой обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	600
5.1.18	<p>Демонтаж ванны с гидромассажем</p> <p>В данную работу входит: Отключение ванны от коммуникаций. Вынос из санузла. В стоимость не входит: доработка существующих коммуникаций, работы связанные с выносом ванны из квартиры.</p>	20 мин.	шт.	500
5.1.19	<p>Демонтаж ванны из литьевого мрамора</p> <p>В данную работу входит: Отключение ванны от коммуникаций. Вынос из санузла. В стоимость не входит: доработка существующих коммуникаций, работы связанные с выносом ванны из квартиры.</p>	30 мин.	шт.	1500
5.1.20	<p>Стандартное подключение ванны из литьевого мрамора</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка ванны на ножки. Установка по уровню. Гидроизоляция шва ванны герметиком. Установка дополнительных комплектующих поручней и подголовников. Установка обвязки для ванны. Примечание: в стоимость не входит демонтаж старой ванны , доработка существующих коммуникаций заказчика, работы связанные с выносом ванной.</p>	120 мин.	шт.	7000
5.1.21	<p>Монтаж обвязки для ванны из литьевого мрамора</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой обвязки. Установка новой обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1500

5.1.22	<p>Гидроизоляция швов у ванной из литьевого мрамора</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД, Демонтаж старого герметика. Гидроизоляция ванны новым герметиком. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы связанные с демонтажем ванны и доработкой коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1500
Установка душевой шторки				
5.2.1	<p>Демонтаж душевой шторки</p> <p>В данную работу входит: снятие и разборка конструкции. Примечание: вынос и утилизация прибора в данную стоимость не входит.</p>	30 мин.	шт.	1000
5.2.2	<p>Стандартный монтаж каркасной душевой шторки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка изделия. Сборка конструкции. Установка. Герметизация. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: демонтаж, доработка существующих коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	3500
5.2.3	<p>Стандартный монтаж бескаркасной душевой шторки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка изделия. Установка. Герметизация. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: демонтаж, доработка существующих коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	4500
Подключение полотенцесушителя				
5.3.1	<p>Демонтаж полотенцесушителя</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение полотенцесушителя от существующих коммуникаций. Установка заглушек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций заказчика, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	350
5.3.2	<p>Организация перемычки для полотенцесушителя на сварке</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка перемычки на газосварке. Установка перемычки на газосварке. Установка запорных кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	9000
5.3.3	<p>Организация перемычки для полотенцесушителя на сгонах</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Нарезка резьб на стояковых трубах. Сборка перемычки. Установка перемычки. Установка запорных кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	6000

5.3.4	<p>Пайка перемычки для полотенцесушителя из полипропилена</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Пайка перемычки Установка перемычки. Установка запорных кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	3000
5.3.5	<p>Пайка медных перемычек для полотенцесушителя</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Пайка перемычки. Установка перемычки. Установка запорных кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	5000
5.3.6	<p>Стандартный монтаж полотенцесушителя на готовое место</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка присоединительных американок к выводам труб. Разметка и крепление кронштейнов крепления полотенцесушителя к стене. Установка полотенцесушителя. Удаление воздуха из полотенцесушителя. Проверка герметичности соединений. В стоимость не входят: выезд мастера за пределы МКАД, доработка или переделка коммуникаций, демонтаж старого полотенцесушителя, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	1400
5.3.7	<p>Штробление бетонных стен под трубы полотенцесушителя</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Штробление 1 погонного метра в стене. Размер штробы 35*35 мм. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка и доработка труб, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	20 мин.	м.п.	800
5.3.8	<p>Штробление кирпичных стен под трубы полотенцесушителя</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Штробление 1 погонного метра в стене. Размер штробы 35*35 мм. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка и доработка труб, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	15 мин.	м.п.	500
5.3.9	<p>Стандартный монтаж электрического полотенцесушителя</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены под полотенцесушитель. Крепление полотенцесушителя к стене. Подключение к существующей электросети. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1400

5.3.10	<p>Прокладка кабеля для электрического полотенцесушителя</p> <p>В данную работу входит: Прокладка 1 погонного метра электрического кабеля открытым способом на скобах. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	10 мин.	м.п.	100
5.3.11	<p>Установка розетки для электрического полотенцесушителя</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	300
5.3.12	<p>Замена прокладок на полотенцесушителе</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старых прокладок. Установка новых прокладок. В стоимость не входит: демонтаж и установка полотенцесушителя, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	250
5.3.13	<p>Замена американок на полотенцесушителе</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старых американок. Установка новых американок. В стоимость не входит: демонтаж и установка полотенцесушителя, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	300
Установка мойки				
5.4.1	<p>Штатное подключение измельчителя</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж сифона. Установка измельчителя с организацией слива. Установка второго сифона и тройника ПВХ. Установка пневмокнопки с пробивкой отверстия под неё. Включение в существующую электророзетку. Проверка прибора. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2400
5.4.2	<p>Замена сифона под мойкой</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого сифона с гофрой. Сборка нового сифона. Монтаж нового сифона и гофры с подключением к канализации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	400
5.4.3	<p>Стандартный монтаж накладной мойки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и осмотр изделия. Установка мойки. Установка сифона. Установка смесителя. Герметизация швов. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, выпил отверстия под мойку, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2200

5.4.4	<p>Демонтаж накладной мойки</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой мойки. Демонтаж старого смесителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	900
5.4.5	<p>Вырез отверстия в столешнице под накладную мойку</p> <p>В данную работу входит: Разметка столешницы под мойку. Выпил отверстия под мойку электролобзиком. Обработка выпила герметиком. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	800
5.4.6	<p>Пробивка отверстия в мойке под смеситель</p> <p>В данную работу входит: Пробивка в мойке 1-го отверстия диаметром 10-32 мм. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	450
5.4.7	<p>Монтаж полозьев для мусорного ведра под мойкой</p> <p>Монтаж полозьев для мусорного ведра под мойкой - это когда Вы хотите установить ведро под мойкой</p>	10 мин.	шт.	700
5.4.8	<p>Стандартное подключение интегрированной мойки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и осмотр изделия. Установка мойки под столешницу. Установка сифона. Герметизация швов. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, выпил отверстия под мойку, установка смесителя, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2500
5.4.9	<p>Демонтаж интегрированной мойки</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой мойки. Демонтаж старого смесителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	500
5.4.10	<p>Ремонт стыков интегрированной мойки</p> <p>В данную работу входит: Герметизация стыка между столешницей и мойкой. В стоимость не входит: демонтажные работы, монтажные работы, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	1000
5.4.11	<p>Демонтаж тумбы с мойкой</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой мойки. Демонтаж старого смесителя. Демонтаж старой тумбы (при необходимости). В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	900

5.4.12	<p>Стандартное подключение мойки с тумбой</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и осмотр изделия. Сборка тумбы. Установка мойки. Установка сифона. Установка смесителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций заказчика, пропилены под коммуникации, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2700
Установка радиаторов отопления				
5.5.1	<p>Замена стояковых кранов отопления</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж 1-го запорного крана Установка 1-го запорного крана. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка оборудования, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	120 мин.	шт.	1000
5.5.3	<p>Организация перемычки для радиатора отопления на сгонах</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Нарезка резьбы на трубах. Установка перемычки (байпаса). Установка кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, установку радиатора, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2500
5.5.4	<p>Монтаж перемычки радиатора на сварке</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Обрезка труб. Сварка перемычки (байпаса). Установка перемычки (байпаса). Установка кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, установку радиатора, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	4500
5.5.6	<p>Монтаж терморегулятора на батарее</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж радиатора. Установка терморегулятора. Установка металлического сгона. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка радиатора, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	1800
5.5.7	<p>Демонтаж труб отопления (металл)</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж 1-го погонного метра трубы, проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	100
5.5.8	<p>Демонтаж труб отопления (полипропилен)</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж 1-го погонного метра трубы, проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	2 мин.	м.п.	50

5.5.9	<p>Монтаж труб отопления (REHAU -PEXAU)</p> <p>В данную работу входит: Монтаж 1-го погонного метра трубы, проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	м.п.	900
5.5.10	<p>Монтаж труб отопления (металл)</p> <p>В данную работу входит: Монтаж 1-го погонного метра трубы, проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	350
5.5.11	<p>Монтаж труб отопления (полипропилен)</p> <p>В данную работу входит: Монтаж 1-го погонного метра трубы, проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	м.п.	300
5.5.12	<p>Стандартный монтаж чугунного радиатора</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены под крепеж. Установка американок. Установка радиатора. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, установка или замена кранов, демонтажные работы, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1500
5.5.13	<p>Стандартный монтаж алюминиевого радиатора</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены под крепеж. Установка американок. Установка радиатора. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, установка или замена кранов, демонтажные работы, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1300
5.5.14	<p>Стандартный монтаж стального радиатора</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены под крепеж. Установка американок. Установка радиатора. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, установка или замена кранов, демонтажные работы, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1300
Установка смесителя				

5.6.1	<p>Стандартный монтаж смесителя для биде</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	900
5.6.2	<p>Демонтаж смесителя</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж смесителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	400
5.6.3	<p>Установка запирающих кранов для смесителя</p> <p>В данную работу входит: Установка 1-го запорного крана на готовые коммуникации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	400
5.6.4	<p>Стандартный монтаж настенного смесителя для ванны</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	850
5.6.5	<p>Установка держателя для душевой лейки</p> <p>В данную работу входит: Разметка стены под установку держателя для лейки. Установка держателя для лейки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	5 мин.	шт.	150
5.6.6	<p>Установка смесителя для ванны скрытого монтажа</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя в подготовленную нишу. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1500
5.6.7	<p>Установка каскадного смесителя на борт ванны</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на борт ванны. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстий в ванне, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	900

5.6.8	<p>Сверление отверстия под смеситель в акриловой ванне</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Пробивка 1-го отверстия диаметром 10-35 мм. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	450
5.6.9	<p>Стандартное подключение смесителя для раковины</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	900
5.6.10	<p>Установка сенсорного смесителя для раковины</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Установка питающего элемента или включение в розетку. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1900
5.6.11	<p>Стандартный монтаж настенного смесителя для душа</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	850
5.6.12	<p>Установка встраиваемого смесителя для душа</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя в подготовленную нишу. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1500
5.6.13	<p>Стандартное подключение смесителя для мойки</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	900

5.6.14	<p>Установка сенсорного смесителя на мойку</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Установка питающего элемента или включение в розетку. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1900
5.6.16	<p>Замена картриджа в смесителе</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого картриджа. Установка нового картриджа. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка смесителя, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	400
5.6.17	<p>Замена кранбуксы смесителя</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой кранбуксы. Установка новой кранбуксы. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка смесителя, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	400
5.6.18	<p>Замена излива в смесителе</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого излива. Установка нового излива. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка смесителя, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300
5.6.19	<p>Замена душевого шланга для смесителя</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого душевого шланга для смесителя. Установка нового душевого шланга для смесителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка смесителя, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	200
5.6.20	<p>Замена душевой лейки</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой душевой лейки. Установка новой душевой лейки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка смесителя, расходный материал.</p>	5 мин.	шт.	200
5.6.21	<p>Замена гибкой подводки в смесителе</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж 1-ой старой гибкой подводки к смесителю. Установка 1-ой новой гибкой подводки к смесителю. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка смесителя, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	200

5.6.22	Замена переключающего механизма для смесителя (лейка-излив) В данную работу входит: Демонтаж старого переключающего механизма. Установка нового переключающего механизма. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка смесителя, расходный материал.	5 мин.	шт.	400
5.6.23	Стандартный монтаж гигиенического душа наружного монтажа В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.	30 мин.	шт.	1300
5.6.24	Стандартный монтаж гигиенического душа скрытого монтажа В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя в подготовленную нишу. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.	30 мин.	шт.	1500
5.6.25	Демонтаж гигиенического душа В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж гигиенического душа. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.	10 мин.	шт.	400
Установка душевых колонок				
5.7.1	Стандартное подключение душевой колонки В данную работу входит : Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка колонки. Монтаж колонки на стену. Подключение к существующим коммуникациям. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные работы, расходные материалы.	120 мин.	шт.	2500
5.7.2	Демонтаж душевой колонки В данную работу входит : Отсоединение душевой колонки от коммуникаций. Демонтаж душевой колонки со стены. В стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	20 мин.	шт.	700
Установка унитазов				

5.8.1	<p>Стандартный монтаж напольного унитаза с пластиковой канализацией</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого унитаза (при необходимости). Доработка канализации. Установка манжеты, гофры. Сборка унитаза. Крепление к полу чаши. Присоединение к канализации и водопроводу. Проверка на работоспособность. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	2300
5.8.2	<p>Демонтаж унитаза</p> <p>В стоимость работ входит демонтаж унитаза с сохранением и без - по просьбе владельца. В стоимость не входит утилизация, вынос и другие работы.</p>	20 мин.	шт.	750
5.8.3	<p>Стандартный монтаж напольного унитаза с чугунной канализацией</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого унитаза (при необходимости). Доработка канализации. Установка манжеты, гофры. Сборка унитаза. Крепление к полу чаши. Присоединение к канализации и водопроводу. Проверка на работоспособность. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	2850
5.8.4	<p>Бетонирование основания пола под унитаз</p> <p>В данную работу входит: Замес мастером раствора. Бетонирование участка пола под унитазом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	600
5.8.5	<p>Установка крана подачи воды в унитаз</p> <p>В данную работу входит: Установка 1-го запорного крана на подачу воды в унитаз. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка оборудования, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	5 мин.	шт.	200
5.8.6	<p>Замена крышки унитаза</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старой крышки от унитаза. Установка новой крышки от унитаза. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	1000
5.8.7	<p>Прочистка засора унитаза</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж унитаза. Устранение засора. Установка унитаза на старое место. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, замена коммуникаций, расходный материал.</p>	120 мин.	шт.	2500

5.8.8	<p>Замена арматуры сливного бачка</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж бачка. Демонтаж старой арматуры. Установка новой арматуры. Установка бачка. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	1500
5.8.9	<p>Замена бачка унитаза</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж старого бачка. Сборка нового бачка. Установка бачка. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	1500
5.8.10	<p>Замена гофры унитаза</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж унитаза. Демонтаж старой гофры. Установка новой гофры. Установка унитаза на прежнее место. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	2000
5.8.11	<p>Регулировка арматуры сливного бачка унитаза</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Регулировка арматуры. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	45 мин.	шт.	1300
5.8.12	<p>Ремонт системы залива воды в бачок унитаза</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж бочка. Демонтаж старой арматуры. Установка новой арматуры. Установка бачка. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	1500
5.8.13	<p>Замена крепежа напольного унитаза</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж элементов крепежа унитаза. Установка новых элементов крепежа унитаза. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	50 мин.	шт.	1300

5.8.14	<p>Регулировка арматуры бочка инсталляции</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Регулировка арматуры. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1300
5.8.15	<p>Стандартная работа по развороту унитаза</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж унитаза с сохранением. Переделка коммуникаций. Монтаж унитаза. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы.</p>	180 мин.	шт.	3300
5.8.16	<p>Монтаж инсталляции для унитаза</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Доработка коммуникаций. Сборка рамы и бочка. Проверка работоспособности. Проверка жесткости конструкции. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старого унитаза, сооружение перегородки, расходный материал.</p>	240 мин.	шт.	4800
5.8.17	<p>Установка навесной чаши унитаза</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж чаши к стене. Герметизация шва стена-чаша. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой чаши, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	1500
Установка раковин				
5.9.1	<p>Стандартное подключение подвесной раковины</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1100
5.9.2	<p>Демонтаж раковины</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж раковины. Демонтаж сифона. Демонтаж кронштейнов. В стоимость не входит: демонтаж смесителя, вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	500

5.9.3	<p>Стандартное подключение смесителя для раковины</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	900
5.9.4	<p>Установка сенсорного смесителя для раковины</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Установка питающего элемента или включение в розетку. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1900
5.9.5	<p>Установка сифона на раковину</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого сифона с гофрой. Сборка нового сифона. Монтаж нового сифона и гофры с подключением к канализации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	400
5.9.6	<p>Демонтаж смесителя с раковины</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение смесителя от водопроводных коммуникаций. Демонтаж смесителя с раковины. В стоимость не входит: демонтаж раковины, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	400
5.9.7	<p>Прочистка сифона раковины</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж сифона и гофры. Прочистка сифона и гофры. Установка сифона и гофры на старое место. Герметизация. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж раковины, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1300
5.9.8	<p>Стандартное подключение раковины типа "Тюльпан"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	1300

5.9.9	<p>Стандартное подключение раковины "Мини"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	1500
5.9.10	<p>Стандартное подключение крупногабаритной раковины</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.</p>	90 мин.	шт.	3100
5.9.11	<p>Стандартное подключение раковины "Кувшинка"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	1100
5.9.12	<p>Стандартное подключение встроенной раковины</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка крепежа раковины. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со столешницей. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.</p>	45 мин.	шт.	1500
Установка умывальника				
5.10.1	<p>Установка запирающих кранов для смесителя</p> <p>В данную работу входит: Установка 1-го запорного крана на готовые коммуникации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	400
5.10.2	<p>Демонтаж "Мойдодыра"</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж смесителя. Демонтаж раковины. Демонтаж шкафчика. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	1000
5.10.3	<p>Сверление отверстий под коммуникации в шкафчике</p> <p>В данную работу входит: Пропил 1-го отверстия под коммуникации в шкафчике. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	150

5.10.4	<p>Штатное подключение настенного умывальника "Мойдодыр"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление шкафчика к стене. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Установка смесителя с подключением к водоснабжению. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	3200
5.10.5	<p>Установка столешницы на "Мойдодыр"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка столешницы из кварца длиной не более 1,5 метра на тумбу "Мойдодыра" Крепление столешницы В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пропилы в столешнице, установка раковины, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1500
5.10.6	<p>Установка раковины под столешницу "Мойдодыра"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка раковины под столешницу в подготовленное место. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со столешницей. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1500
5.10.7	<p>Штатное подключение напольного умывальника "Мойдодыр"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка шкафчика по уровню. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Установка смесителя с подключением к водоснабжению. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	3200
Установка биде				
5.11.1	<p>Стандартный монтаж инсталляции биде</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Доработка коммуникаций. Сборка рамы и бочка. Крепление к стене. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, сооружение перегородки, расходный материал.</p>	240 мин.	шт.	6500
5.11.2	<p>Установка или замена навесной чаши для биде</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж чаши к стене. Герметизация шва стена-чаша. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой чаши, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	2500

5.11.3	<p>Демонтаж инсталляции биде</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение инсталляции от коммуникаций. Демонтаж инсталляции. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, слом перегородок, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1500
5.11.4	<p>Замена крышки унитаза</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старой крышки от унитаза. Установка новой крышки от унитаза. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	1000
5.11.5	<p>Стандартный монтаж напольного биде</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка биде. Установка смесителя. Крепление чаши к полу. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старого биде, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	1000
5.11.6	<p>Демонтаж напольного биде</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение биде от всех коммуникаций. Демонтаж с установленного места. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	400
5.11.7	<p>Стандартный монтаж смесителя для биде</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	900
5.11.8	<p>Замена запирающих кранов для биде</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого крана (при необходимости). Установка нового крана подачи воды. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	400
Монтаж душевых кабин				
5.12.1	<p>Стандартная сборка душевой кабины угловой до 90х90</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка душевой кабины. Подключение к готовым коммуникациям. Герметизация швов. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой душевой кабины, доработка коммуникаций, сборка парогенератора, установка на подиум, расходные материалы.</p>	360 мин.	шт.	4850

5.12.2	<p>Подключение парогенератора к душевой кабине</p> <p>В данную работу входит: Работы по подключению парогенератора к существующей электросети. В стоимость не входит: доработка электросети, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	750
5.12.3	<p>Демонтаж душевой кабины</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Отсоединение душевой кабины от коммуникаций. Разборка душевой кабины. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, упаковка, вынос и утилизация кабины, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	1700
5.12.4	<p>Установка душевой кабины на подиум</p> <p>В данную работу входит: Установка душевой кабины на подготовленный подиум. В стоимость не входит: изготовление подиума, доработка коммуникаций, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1500
5.12.5	<p>Установка сиденья для душевой кабины</p> <p>В данную работу входит: Установка специального сиденья для душевой кабины. В данную стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал..</p>	20 мин.	шт.	1500
5.12.6	<p>Стандартная сборка душевой кабины прямоугольной или размерами большими 90x90</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка душевой кабины. Подключение к готовым коммуникациям. Герметизация швов. Проверка на отсутствие протечек. Краткая инструкция по эксплуатации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой душевой кабины, доработка коммуникаций, сборка парогенератора, установка на подиум, расходный материал.</p>	480 мин.	шт.	7100
5.12.7	<p>Стандартный монтаж душевого бокса</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж душевого бокса. Сборка душевого бокса. Герметизация и проверка на отсутствие заводского брака. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой душевой кабины, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	480 мин.	шт.	8500
5.12.8	<p>Демонтаж душевого бокса</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Отсоединение душевой кабины от коммуникаций. Разборка душевой кабины. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, упаковка, вынос и утилизация кабины, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	90 мин.	шт.	2500

5.12.9	<p>Стандартная установка душевого уголка</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Работы по сборке и установке душевого поддона и подключение его к существующей канализации без её доработки. Герметизация соединений шва поддон -плитка. Сборка и установка шторки (с каркасом или без него) Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы</p>	300 мин.	шт.	4250
5.12.10	<p>Демонтаж душевого уголка</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж душевого уголка. В стоимость не входит, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	1500
5.12.11	<p>Устранение течи сливной обвязки поддона</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж обвязки. Замена прокладок, либо сборка новой обвязки. Установка обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1700
5.12.12	<p>Устранение течи душевой кабины по швам стенок</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разборка душевой кабины. Отчистка деталей душевой кабины от старого герметика. Сборка и герметизация душевой кабины. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	240 мин.	шт.	6600
5.12.13	<p>Ремонт или замена подводок подачи воды в душевую кабину</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старых подводок воды. Установка новых подводок воды. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, разборка-сборка кабины, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	2300
5.12.14	<p>Замена роликов раздвижных дверей душевой кабинки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж дверей душевой кабины. Замена старых роликов на новые. Установка дверей душевой кабины. Проверка работоспособности. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1700
5.12.15	<p>Замена смесителя душевой кабинки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого смесителя душевой кабины. Установка нового смесителя душевой кабины. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	120 мин.	шт.	2500

Отделочные работы

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Подготовка основания пола				
6.0.1	Гидроизоляция пола В данную работу входит: Гидроизоляция 1-го метра пола. В стоимость не входит: вынос и утилизация, грунтовка, расходные материалы.	18 мин.	м.кв.	430
6.0.2	Утепление полов пенофолом В данную работу входит: Утепление 1-го квадратного метра пола пенофолом. В стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы.	12 мин.	м.кв.	120
6.0.3	Демонтаж пола из лаг В данную работу входит: Демонтаж старых лаг без сохранения. В стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы.	15 мин.	м.кв.	200
6.0.4	Устройство каркаса из лаг на полу В данную работу входит: Распил лаг. Крепление к полу. Подгонка уровня. В стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы.	30 мин.	м.кв.	290
6.0.5	Настил дощатых полов на лаги В данную работу входит: Укладка 1-го квадратного метра дощатого пола. В стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы.	25 мин.	м.кв.	500
6.0.6	Настил фанеры на лаги В данную работу входит: Настил 1-го квадратного метра фанеры на лаги. В стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы.	36 мин.	м.кв.	340
6.0.7	Шумоизоляция пола В данную работу входит: Шумоизоляция 1-го метра пола. В стоимость не входит: вынос и утилизация, грунтовка, расходные материалы.	15 мин.	м.кв.	150

6.0.8	<p>Разборка покрытий полов из керамических плиток</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж 1-го метра покрытия из керамической плитки без сохранения. В стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы.</p>	24 мин.	м.кв.	150
6.0.9	<p>Снятие цементной стяжки</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж 1-го метра цементной стяжки. В стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы.</p>	21 мин.	м.кв.	360
6.0.10	<p>Демонтаж цементной стяжки пола</p> <p>Демонтаж цементной стяжки пола</p>	21 мин.	м.кв.	360
6.0.11	<p>Демонтаж гидроизоляции пола</p> <p>Демонтаж гидроизоляции пола</p>	21 мин.	м.кв.	220
6.0.12	<p>Устройство стяжки по технологии "KNAUF"</p> <p>Устройство стяжки по технологии</p>	36 мин.	м.кв.	780
6.0.13	<p>Звукоизоляция пола</p> <p>Звукоизоляция пола</p>	10 мин.	м.кв.	150
6.0.14	<p>Устройство регулируемого пола</p> <p>Устройство регулируемого пола</p>	48 мин.	м.кв.	800
6.0.15	<p>Устройство цементной стяжки</p> <p>Устройство цементной стяжки</p>	48 мин.	м.кв.	720
6.0.16	<p>Просыпка стяжки керамзитом</p> <p>Просыпка стяжки керамзитом</p>	12 мин.	м.кв.	120
6.0.17	<p>Армирование стяжки пола</p> <p>Армирование стяжки пола</p>	6 мин.	м.кв.	120

6.0.18	Устройство наливных полов Устройство наливных полов	12 мин.	м.кв.	480
6.0.19	Настил фанеры с проклейкой по бетонному основанию Настил фанеры с проклейкой по бетонному основанию	36 мин.	м.кв.	400
6.0.20	Грунтовка пола бетоноконтактом Грунтовка пола бетоноконтактом	30 мин.	м.кв.	75
Финишная отделка полов				
6.1.1	Установка металлического порожка Установка металлического порожка	25 мин.	шт.	300
6.1.2	Демонтаж ковролина Демонтаж ковролина	12 мин.	м.кв.	150
6.1.3	Укладка ковролина Укладка ковролина	18 мин.	м.кв.	360
6.1.4	Проклейка ковролина Проклейка ковролина	9 мин.	м.кв.	120
6.1.5	Демонтаж паркетной доски Демонтаж паркетной доски	9 мин.	м.кв.	120
6.1.6	Укладка паркетной доски Укладка паркетной доски	30 мин.	м.кв.	640
6.1.7	Укладка подложки под паркетную доску Укладка подложки под паркетную доску	6 мин.	м.кв.	75

6.1.8	Проклейка паркетной доски Проклейка паркетной доски	9 мин.	м.кв.	120
6.1.9	Демонтаж ламината Демонтаж ламината	9 мин.	м.кв.	120
6.1.10	Укладка ламината Укладка ламината	30 мин.	м.кв.	500
6.1.11	Укладка подложки под ламинат Укладка подложки под ламинат	6 мин.	м.кв.	75
6.1.12	Проклейка ламината Проклейка ламината	9 мин.	м.кв.	120
6.1.13	Демонтаж линолеума Демонтаж линолеума	12 мин.	м.кв.	120
6.1.14	Укладка линолеума Укладка линолеума	18 мин.	м.кв.	360
6.1.15	Проклейка линолеума Проклейка линолеума	10 мин.	м.кв.	120
6.1.16	Проклейка швов линолеума Проклейка швов линолеума	12 мин.	м.п.	250
6.1.17	Демонтаж половой плитки Демонтаж половой плитки	24 мин.	м.кв.	180

6.1.18	Укладка половой плитки классическим способом (шов-шов или в разбежку) Укладка половой плитки классическим способом (шов-шов или в разбежку)	60 мин.	м.кв.	1450
6.1.19	Затирка швов плитки Затирка швов плитки	21 мин.	м.кв.	360
6.1.20	Укладка половой плитки способом - диагонально Укладка половой плитки способом - диагонально	90 мин.	м.кв.	1740
6.1.21	Укладка половой плитки способом - "фриз" Укладка половой плитки способом - "фриз"	90 мин.	м.кв.	2180
6.1.22	Укладка плитки мозаика на пол Укладка плитки мозаика на пол	120 мин.	м.кв.	1800
6.1.23	Обработка торцов плитки под 45" Укладка плитки мозаика на пол	30 мин.	м.п.	600
6.1.24	Грунтовка пола Грунтовка пола	30 мин.	м.кв.	75
6.1.25	Демонтаж массивной доски Демонтаж массивной доски	18 мин.	м.кв.	120
6.1.26	Укладка подложки под массивную доску Укладка подложки под массивную доску	6 мин.	м.кв.	75
6.1.27	Укладка массивной доски Укладка массивной доски	36 мин.	м.кв.	1000

6.1.28	Проклейка массивной доски Проклейка массивной доски	9 мин.	м.кв.	120
6.1.29	Демонтаж пола из пробкового покрытия Демонтаж пола из пробкового покрытия	9 мин.	м.кв.	120
6.1.30	Укладка пробкового покрытия Укладка пробкового покрытия	30 мин.	м.кв.	600
6.1.31	Укладка подложки под пробковое покрытие Укладка подложки под пробковое покрытие	6 мин.	м.кв.	75
6.1.32	Проклейка пробкового покрытия Проклейка пробкового покрытия	9 мин.	м.кв.	120
6.1.33	Грунтовка пола бетоноконтактом Грунтовка пола бетоноконтактом	30 мин.	м.кв.	75
6.1.34	Заливка полимерных полов Заливка полимерных полов	20 мин.	м.кв.	1130
Устройство напольного плинтуса				
6.2.1	Демонтаж керамического плинтуса Демонтаж керамического плинтуса	12 мин.	м.п.	120
6.2.2	Установка керамического плинтуса Установка керамического плинтуса	30 мин.	м.п.	450
6.2.3	Обработка торцов плитки под 45° Укладка плитки мозаика на пол	30 мин.	м.п.	600

6.2.4	Демонтаж пластикового плинтуса Демонтаж пластикового плинтуса	5 мин.	м.п.	120
6.2.5	Установка пластикового плинтуса Установка пластикового плинтуса	12 мин.	м.п.	250
6.2.6	Демонтаж деревянного плинтуса Демонтаж деревянного плинтуса	5 мин.	м.п.	120
6.2.7	Установка деревянного плинтуса Установка деревянного плинтуса	21 мин.	м.п.	300
6.2.8	Запил углов деревянного плинтуса специнструментом Запил углов деревянного плинтуса специнструментом	10 мин.	шт.	300
Возведение стен				
6.3.1	Устройство стен из гипсокартона в 1 слой Устройство стен из гипсокартона в 1 слой	40 мин.	м.кв.	600
6.3.2	Устройство стен из гипсокартона в 2 слоя Устройство стен из гипсокартона в 2 слоя	50 мин.	м.кв.	730
6.3.3	Усиление гипсокартонных стен Устройство стен из гипсокартона в 2 слоя	30 мин.	м.кв.	200
6.3.4	Шумоизоляция гипсокартонных стен Шумоизоляция гипсокартонных стен	18 мин.	м.кв.	120
6.3.5	Устройство стен из гипсокартона в 3 слоя Устройство стен из гипсокартона в 3 слоя	55 мин.	м.кв.	870

6.3.6	Демонтаж гипсокартонных стен Демонтаж гипсокартонных стен	18 мин.	м.кв.	240
6.3.7	Организация арок из гипсокартона Организация арок из гипсокартона	240 мин.	шт.	5000
6.3.8	Организация ниш из гипсокартона Организация ниш из гипсокартона	180 мин.	шт.	5000
6.3.9	Усиление профиля дверного проема брусом Усиление профиля дверного проема брусом	60 мин.	шт.	600
6.3.10	Монтаж закладных в профиль Монтаж закладных в профиль	10 мин.	шт.	250
6.3.11	Расшивка швов гипсокартона Расшивка швов гипсокартона	8 мин.	м.кв.	75
6.3.12	Замазка швов гипсокартона Замазка швов гипсокартона	12 мин.	м.п.	150
6.3.13	Кладка перегородок из пазогребневых плит Кладка перегородок из пазогребневых плит	48 мин.	м.кв.	500
6.3.14	Подрезка пазогребневых плит Подрезка пазогребневых плит	10 мин.	шт.	60
6.3.15	Армирование пазогребневых плит Армирование пазогребневых плит	12 мин.	м.п.	200
6.3.16	Демонтаж пазогребневых плит Демонтаж пазогребневых плит	24 мин.	м.кв.	150

6.3.17	Организация перемычки для стенового проема из металлического уголка Организация перемычки для стенового проема из металлического уголка	50 мин.	шт.	600
6.3.18	Кладка кирпичной перегородки в 1/2 кирпича Кладка кирпичной перегородки в 1/2 кирпича	90 мин.	м.кв.	660
6.3.19	Кладка кирпичной перегородки в 1 кирпич Кладка кирпичной перегородки в 1 кирпич	120 мин.	м.кв.	800
6.3.20	Демонтаж кирпичной стены Демонтаж кирпичной стены	180 мин.	м.куб.	340
6.3.21	Организация перемычки для стенового проема из бетона Организация перемычки для стенового проема из бетона	180 мин.	шт.	1500
6.3.22	Монтаж готовой бетонной перемычки Монтаж готовой бетонной перемычки	60 мин.	шт.	1200
6.3.23	Кладка перегородки из пеноблоков Кладка перегородки из пеноблоков	60 мин.	м.кв.	585
6.3.24	Армирование пеноблоков Армирование пеноблоков	10 мин.	м.п.	200
6.3.25	Демонтаж стены из пеноблоков Демонтаж стены из пеноблоков	24 мин.	м.кв.	200
6.3.26	Кладка стеклоблоков в 1 слой на клей Кладка стеклоблоков в 1 слой на клей	120 мин.	м.кв.	1000

6.3.27	Армирование стеклоблоков при кладке Армирование стеклоблоков при кладке	12 мин.	м.п.	200
6.3.28	Демонтаж стен из стеклоблоков Демонтаж стен из стеклоблоков	24 мин.	м.кв.	300
Финишная отделка стен				
6.4.1	Грунтовка стен Грунтовка стен	30 мин.	м.кв.	75
6.4.2	Наклейка бумажных обоев на стены Наклейка бумажных обоев на стены	30 мин.	м.кв.	340
6.4.3	Наклейка флизелиновых обоев на стены Наклейка флизелиновых обоев на стены	24 мин.	м.кв.	400
6.4.4	Наклейка виниловых обоев на стены Наклейка виниловых обоев на стены	24 мин.	м.кв.	420
6.4.5	Нанесение жидких обоев на стены Нанесение жидких обоев на стены	48 мин.	м.кв.	480
6.4.6	Наклейка текстильных обоев на стены Наклейка текстильных обоев на стены	48 мин.	м.кв.	630
6.4.7	Поклейка фотообоев на стены Поклейка фотообоев на стены	30 мин.	м.кв.	540
6.4.8	Наклейка стеклообоев на стены Наклейка стеклообоев на стены	30 мин.	м.кв.	360

6.4.9	Демонтаж старых обоев Демонтаж - то есть снятие старого слоя обоев перед поклейкой нового	30 мин.	м.кв.	150
6.4.10	Поклейка обойного бордюра Обойный бордюр применяется для того чтобы закрыть стыки между стеной и потолком	12 мин.	м.п.	120
6.4.11	Покраска стен по штукатурке или шпаклевке Покраска стен по штукатурке или шпаклевке Покраска стен в2-3 слоя (эмульсионнойлатексной, акриловой, масляной, эламмелевой и силикатной краской)	40 мин.	м.кв.	360
6.4.12	Покраска обоев Иногда бывают обои которые можно потом красить	30 мин.	м.кв.	360
6.4.13	Покраска вагонки Покраска вагонки	30 мин.	м.кв.	360
6.4.14	Затирка швов плитки Затирка швов плитки	21 мин.	м.кв.	360
6.4.15	Обработка торцов плитки под 45" Укладка плитки мозаика на пол	30 мин.	м.п.	600
6.4.16	Облицовка стен плиткой классическим способом (шов-шов или в разбежку) Облицовка стен плиткой классическим способом (шов-шов или в разбежку)	60 мин.	м.кв.	1100
6.4.17	Облицовка стен плиткой способом - диагонально Облицовка стен плиткой способом - диагонально	90 мин.	м.кв.	1200
6.4.18	Облицовка стен плиткой способом - "фриз" Облицовка стен плиткой способом - "фриз"	90 мин.	м.кв.	1220

6.4.19	Облицовка стен плиткой мозаика В данную работу входит: Облицовка 1 метра стены мозаикой. В стоимость не входит: расходный материал.	120 мин.	м.кв.	1900
6.4.20	Установка декоративных ПВХ уголков на торцы плитки Установка декоративных ПВХ уголков на торцы плитки	12 мин.	м.п.	180
6.4.21	Сверление отверстий в плитки под выводы коммуникаций Сверление отверстий в плитки под выводы коммуникаций	10 мин.	шт.	220
6.4.22	Облицовка стен декоративной плиткой (правильной геометрической формы) Облицовка стен декоративной плиткой (правильной геометрической формы)	120 мин.	м.кв.	2050
6.4.23	Демонтаж настенной плитки Демонтаж настенной плитки	24 мин.	м.кв.	120
6.4.24	Монтаж колонн диаметр не более 0.5м Монтаж колонн диаметр не более 0.5м	240 мин.	шт.	7500
6.4.25	Монтаж капителей Монтаж капителей	240 мин.	шт.	3500
6.4.26	Монтаж молдингов и порталов Монтаж молдингов и порталов	240 мин.	шт.	3500
6.4.27	Монтаж ПВХ или МДФ панелей на обрешетку к стене Монтаж ПВХ или МДФ панелей на обрешетку к стене	48 мин.	м.кв.	540
6.4.28	Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой	20 мин.	м.кв.	240

6.4.29	Демонтаж МДФ или ПВХ панелей установленных на клею Демонтаж МДФ или ПВХ панелей установленных на клею	24 мин.	м.кв.	170
6.4.30	Монтаж МДФ или ПВХ панелей к стене на клей Монтаж МДФ или ПВХ панелей к стене на клей	30 мин.	м.кв.	420
6.4.31	Герметизация швов стеновых панелей силиконом Герметизация швов стеновых панелей силиконом	6 мин.	м.п.	75
6.4.32	Монтаж обрешетки для стеновых панелей Монтаж обрешетки для стеновых панелей	18 мин.	м.кв.	180
6.4.33	Монтаж вагонки на обрешетку к стене Монтаж вагонки на обрешетку к стене	24 мин.	м.кв.	600
6.4.34	Демонтаж вагонки с обрешеткой Демонтаж вагонки с обрешеткой	18 мин.	м.кв.	180
6.4.35	Монтаж пароизоляции на стены Монтаж пароизоляции на стены	15 мин.	м.кв.	150
Штукатурка стен				
6.5.1	Грунтовка стен бетоноконтактом Грунтовка стен бетоноконтактом	30 мин.	м.кв.	75
6.5.2	Демонтаж штукатурки со стен Демонтаж штукатурки со стен	15 мин.	м.кв.	180
6.5.3	Установка маяков Установка маяков	12 мин.	м.п.	120

6.5.4	Оштукатуривание стен гипсовыми смесями Оштукатуривание стен гипсовыми смесями	96 мин.	м.кв.	450
6.5.5	Железнение (глянцевание) штукатурки Железнение (глянцевание) штукатурки	15 мин.	м.кв.	180
6.5.6	Демонтаж маяков Демонтаж маяков	12 мин.	м.п.	120
6.5.7	Монтаж армирующей стеклосетки в штукатурку Монтаж армирующей стеклосетки в штукатурку	18 мин.	м.кв.	230
6.5.8	Оштукатуривание стен цементными смесями Оштукатуривание стен цементными смесями	144 мин.	м.кв.	470
6.5.9	Монтаж армирующей металлической сетки в штукатурку Монтаж армирующей металлической сетки в штукатурку	30 мин.	м.кв.	200
Шпатлевка стен				
6.6.1	Грунтовка стен Грунтовка стен	30 мин.	м.кв.	75
6.6.2	Нанесение шпатлевки под обои Нанесение шпатлевки под обои	48 мин.	м.кв.	360
6.6.3	Ошкуривание стен Ошкуривание стен	24 мин.	м.кв.	120
6.6.4	Оклейка стен "паутинкой" Оклейка стен	30 мин.	м.кв.	200

6.6.5	Проклейка углов и шов бумажной лентой или лентой серпянкой Проклейка углов и шов бумажной лентой или лентой серпянкой	8 мин.	м.п.	120
6.6.6	Устройство металлического перфорированного уголка Устройство металлического перфорированного уголка	15 мин.	м.п.	130
6.6.7	Нанесение шпатлевки под окраску Нанесение шпатлевки под окраску	48 мин.	м.кв.	480
Подготовка основания потолка				
6.7.1	Заделка рустов на потолке (с расшивкой) Русты - это щели между плитами, которые запенивают а потом замазывают смесями	36 мин.	м.п.	360
6.7.2	Штукатурка потолка гипсовыми смесями Штукатурка потолка гипсовыми смесями	96 мин.	м.кв.	560
6.7.3	Организация маяков для потолка Маяки на потолке устанавливаются для того, чтобы лучше и ровнее произвести штукатурку потолка гипсовыми смесями	20 мин.	м.п.	150
6.7.4	Грунтовка потолка бетоноконтактом Грунтовка потолка бетоноконтактом	30 мин.	м.кв.	120
6.7.5	Устройство армирующей сетки для потолка Устройство армирующей сетки для потолка	18 мин.	м.кв.	250
6.7.6	Демонтаж маяков потолка Чтобы маяки не желтели их желательо вытянуть из потолка и замазать гипсовыми смесями	18 мин.	м.п.	240
6.7.7	Демонтаж штукатурки с потолка Демонтаж штукатурки с потолка	21 мин.	м.кв.	240

6.7.8	Шпатлевка потолка в 1 слой Шпатлевка потолка в 1 слой	48 мин.	м.кв.	360
6.7.9	Шпатлевка потолка в 2 слоя Шпатлевка потолка в 2 слоя	60 мин.	м.кв.	480
6.7.10	Шпатлевка потолка в 3 слоя Шпатлевка потолка в 3 слоя	72 мин.	м.кв.	600
6.7.11	Ошкуривание потолка Ошкуривание потолка	24 мин.	м.кв.	360
6.7.12	Поклейка паутинки на потолок Поклейка паутинки на потолок	30 мин.	м.кв.	240
6.7.13	Грунтовка потолка Грунтовка потолка	30 мин.	м.кв.	120
6.7.14	Размывка и расчистка потолка Размывка и расчистка потолка	30 мин.	м.кв.	200
6.7.15	Проклейка углов и шов бумажной лентой или лентой серпянкой Проклейка углов и шов бумажной лентой или лентой серпянкой	8 мин.	м.п.	120
6.7.16	Монтаж потолочного плинтуса шириной до 100мм (полиуретановый) Монтаж потолочного плинтуса шириной до 100мм (полиуретановый)	18 мин.	м.п.	420
6.7.17	Монтаж декоративных потолочных розеток (полиуретан) Монтаж декоративных потолочных розеток (полиуретан)	15 мин.	шт.	600

6.7.18	Устройство металлического перфорированного уголка Устройство металлического перфорированного уголка	15 мин.	м.п.	130
6.7.19	Устройство потолка из гипсокартона в 1 уровень Устройство потолка из гипсокартона в 1 уровень	50 мин.	м.кв.	960
6.7.20	Устройство потолка из гипсокартона в 2 уровня Устройство потолка из гипсокартона в 2 уровня	60 мин.	шт.	1200
6.7.21	Устройство потолка из гипсокартона в 3 уровня Устройство потолка из гипсокартона в 3 уровня	80 мин.	м.кв.	1450
6.7.22	Демонтаж потолка из гипсокартона Демонтаж потолка из гипсокартона	18 мин.	м.кв.	240
6.7.23	Организация сложных фигур из гипсокартона на потолке Организация сложных фигур из гипсокартона на потолке	300 мин.	м.кв.	7200
6.7.24	Зашивка шумоизоляции в подвесной потолок 50-100мм Зашивка шумоизоляции в подвесной потолок 50-100мм	18 мин.	м.кв.	180
6.7.25	Устройство карнизов прямолинейных высотой до 300мм из гипсокартона Устройство карнизов прямолинейных высотой до 300мм из гипсокартона	48 мин.	м.п.	1100
6.7.26	Расшивка швов гипсокартона Расшивка швов гипсокартона	8 мин.	м.кв.	75
6.7.27	Замазка швов гипсокартона Замазка швов гипсокартона	12 мин.	м.п.	150

Финишная отделка потолка

6.8.1	Очистка потолка от старой краски Очистка потолка от старой краски	18 мин.	м.кв.	170
6.8.2	Покраска потолка по штукатурке в 1 слой Покраска потолка по штукатурке в 1 слой	30 мин.	м.кв.	240
6.8.3	Покраска потолка по штукатурке в 2 слоя Покраска потолка по штукатурке в 2 слоя	45 мин.	м.кв.	450
6.8.4	Грунтовка потолка перед покраской Грунтовка потолка перед покраской	30 мин.	м.кв.	120
6.8.5	Покраска потолочного плинтуса Покраска потолочного плинтуса	6 мин.	м.п.	180
6.8.6	Покраска вагонки Покраска вагонки	30 мин.	м.кв.	360
6.8.7	Выезд замерщика по установке натяжных потолков Выезд замерщика по установке натяжных потолков	30 мин.	шт.	600
6.8.8	Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с 4-мя углами Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с 4-мя углами	48 мин.	м.кв.	550
6.8.9	Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с 5-8 углов Монтаж потолка "АРМСТРОНГ" в помещении с 5-8 углов	60 мин.	м.кв.	850
6.8.10	Демонтаж потолка "АРМСТРОНГ" Демонтаж потолка "АРМСТРОНГ"	18 мин.	м.кв.	300
6.8.11	Монтаж реечных потолков в помещении с 4-мя углами Монтаж реечных потолков в помещении с 4-мя углами	30 мин.	м.кв.	720

6.8.12	Монтаж реечных потолков в помещении с 5-6-ю углами Монтаж реечных потолков в помещении с 5-6-ю углами	45 мин.	м.кв.	880
6.8.13	Демонтаж реечного потолка Демонтаж реечного потолка	18 мин.	м.кв.	300
6.8.14	Поклейка обоев на потолок Поклейка обоев на потолок	30 мин.	м.кв.	540
6.8.15	Демонтаж обоев с потолка Демонтаж обоев с потолка	30 мин.	м.кв.	180
6.8.16	Поклейка полиуретановых потолочных панелей Поклейка полиуретановых потолочных панелей	30 мин.	м.кв.	420
6.8.17	Демонтаж потолочных панелей на клею Демонтаж потолочных панелей на клею	24 мин.	м.кв.	180
6.8.18	Монтаж ПВХ панелей на обрешетку к потолку Монтаж ПВХ панелей на обрешетку к потолку	48 мин.	м.кв.	660
6.8.19	Демонтаж ПВХ панелей и обрешетки с потолка Демонтаж ПВХ панелей и обрешетки с потолка	18 мин.	м.кв.	180
6.8.20	Монтаж полиуретановых потолочных панелей по диагонали помещения Монтаж полиуретановых потолочных панелей по диагонали помещения	48 мин.	м.кв.	540
6.8.21	Монтаж обрешетки на потолок для ПВХ панелей Монтаж обрешетки на потолок для ПВХ панелей	20 мин.	м.кв.	300
6.8.22	Монтаж вагонки на обрешетку к потолку Монтаж вагонки на обрешетку к потолку	24 мин.	м.кв.	780

6.8.23	Демонтаж вагонки с потолка Демонтаж вагонки с потолка	20 мин.	м.кв.	240
6.8.24	Монтаж обрешетки на потолок для вагонки Монтаж обрешетки на потолок для вагонки	18 мин.	м.кв.	180
Установка межкомнатных дверей				
6.9.1	Монтаж двухстворчатых распашных дверей Монтаж двухстворчатых распашных дверей В данную стоимость входит: 1. Врезка петель, проходного механизма и установка ручки; 2. Монтаж в проем; 3. Установка наличника. В данную стоимость не входят: дополнительные работы, расходные материалы (монтажная пена, анкера и т.д.) Монтаж двухстворчатых распашных дверей	120 мин.	шт.	4500
6.9.2	Монтаж распашной одностворчатой двери Монтаж распашной одностворчатой двери В данную стоимость входит: 1. Врезка петель, проходного механизма и установка ручки; 2. Монтаж в проем; 3. Установка наличника. В данную стоимость не входят: дополнительные работы, расходные материалы (монтажная пена, анкера и т.д.)	90 мин.	шт.	2500
6.9.3	Монтаж стеклянных одностворчатых дверей Монтаж стеклянных одностворчатых дверей В данную стоимость входит: 1. Врезка петель, проходного механизма и установка ручки; 2. Монтаж в проем; 3. Установка наличника. В данную стоимость не входят: дополнительные работы, расходные материалы (монтажная пена, анкера и т.д.)	120 мин.	шт.	3500
6.9.4	Монтаж дверей из массива Монтаж дверей из массива В данную стоимость входит: 1. Врезка петель, проходного механизма и установка ручки; 2. Монтаж в проем; 3. Установка наличника. В данную стоимость не входят: дополнительные работы, расходные материалы (монтажная пена, анкера и т.д.)	120 мин.	шт.	3000
6.9.5	Демонтаж межкомнатной двери Демонтаж межкомнатной двери	30 мин.	шт.	750
6.9.6	Установка раздвижной двери-купе Установка раздвижной двери-купе	120 мин.	шт.	4000

6.9.7	Установка двухстворчатой двери-купе Установка двухстворчатой двери-купе	150 мин.	шт.	6000
6.9.8	Установка складной двери (рото, книжка, компакт) Установка складной двери (рото, книжка, компакт)	120 мин.	шт.	5000

Электромонтажные работы

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
-----	--------------	-------	----------	------

Установка защитных автоматов

2.2.1	Штатное подключение однополюсного автомата В данную работу входит: Установка автомата в щитке. Установка питающей перемычки. Подключение линии. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.	10 мин.	шт.	450
2.2.2	Демонтаж защитного автомата В данную работу входит: Отключение защитного устройства от питания. Демонтаж защитного устройства. Демонтаж вводных автоматов, без отключения подачи тока мы не производим. Такие работы должны согласовывать клиенты с управляющими органами обслуживания многоквартирных домов, зданий и частных домов.	5 мин.	шт.	250
2.2.3	Штатное подключение двухполюсного автомата В данную работу входит: Установка автомата в щитке. Установка питающей перемычки. Подключение линии. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.	30 мин.	шт.	500
2.2.4	Штатное подключение трехполюсного автомата В данную работу входит: Установка автомата в щитке. Установка питающей перемычки. Подключение линии. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.	15 мин.	шт.	600

Установка ДИФ-автоматов

2.3.1	Штатное подключение двухполюсного ДИФ - автомата В данную работу входит: Установка автомата в щитке. Установка питающей перемычки. Подключение линии. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.	10 мин.	шт.	700
-------	--	---------	-----	-----

2.3.2	<p>Демонтаж ДИФ-автомата</p> <p>В данную работу входит: Отключение защитного устройства от питания. Демонтаж защитного устройства. Демонтаж вводных автоматов, без отключения подачи тока мы не производим. Такие работы должны согласовывать клиенты с управляющими органами обслуживания многоквартирных домов, зданий и частных домов.</p>	5 мин.	шт.	250
2.3.3	<p>Штатное подключение четырехполюсного ДИФ-автомата</p> <p>В данную работу входит: Установка автомата в щитке. Установка питающей перемычки. Подключение линии. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	700
Установка УЗО				
2.1.1	<p>Штатное подключение двухполюсного УЗО</p> <p>В данную работу входит: Установка автомата в щитке. Установка питающей перемычки. Подключение линии. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1000
2.1.2	<p>Демонтаж УЗО</p> <p>В данную работу входит: Отключение защитного устройства от питания. Демонтаж защитного устройства. Демонтаж вводных автоматов, без отключения подачи тока мы не производим. Такие работы должны согласовывать клиенты с управляющими органами обслуживания многоквартирных домов, зданий и частных домов.</p>	5 мин.	шт.	250
2.1.3	<p>Штатное подключение четырехполюсного УЗО</p> <p>В данную работу входит: Установка автомата в щитке. Установка питающей перемычки. Подключение линии. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1000
Установка распаечных коробок				
2.4.1	<p>Стандартный монтаж внутренней распаечной коробки</p> <p>В данную работу входит: Установка распаечной коробки. Закрепление её в стене. Соединение проводов внутри. В стоимость не входит: штробление, прокладка кабеля, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	700
2.4.2	<p>Диагностика распаечной коробки</p> <p>В данную работу входит: Прозвонка проводов находящихся в распаечной коробке. Коммутация проводов распаечной коробки. Данная работа выбирается в том случае, если распаечная коробка уже установлена.</p>	30 мин.	шт.	600

2.4.3	Демонтаж распаечной коробки В данную работу входит: Демонтаж распаечной коробки.	10 мин.	шт.	150
2.4.4	Стандартный монтаж накладной распаечной коробки В данную работу входит: Установка распаечной коробки на стене. Закрепление распаечной коробки на стене. Соединение проводов внутри. В стоимость не входит: прокладка кабеля, расходные материалы.	15 мин.	шт.	400
Монтаж стабилизаторов				
2.5.1	Установка однофазного стабилизатора напряжения В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение прибора в существующую электросеть. Проверка прибора на корректность работы. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.	60 мин.	шт.	3000
2.5.2	Демонтаж стабилизатора напряжения В данную работу входит: Отсоединение прибора от всех коммуникаций. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.	20 мин.	шт.	500
2.5.3	Установка трехфазного стабилизатора напряжения В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение прибора в существующую электросеть. Проверка прибора на корректность работы. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.	60 мин.	шт.	3500
Установка розеток				
2.6.1	Установка внутренней розетки В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал.	10 мин.	шт.	300
2.6.2	Демонтаж розетки В данную работу входит: Отсоединение розетки от коммуникаций.	5 мин.	шт.	100

2.6.3	<p>Установка накладной розетки</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300
2.6.4	<p>Штробление под подрозетники в кирпиче</p> <p>В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж подрозетника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	250
2.6.5	<p>Установка розетки в короб</p> <p>В данную работу входит: Установка розетки в короб. Подсоединение проводов. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	5 мин.	шт.	300
2.6.6	<p>Штробление под подрозетники в бетоне</p> <p>В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж подрозетника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	500
2.6.7	<p>Установка накладной розетки для плиты</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	450
2.6.8	<p>Демонтаж розетки для электроплиты</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение от коммуникаций.</p>	3 мин.	шт.	100
2.6.9	<p>Установка внутренней розетки для плиты</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	450
2.6.10	<p>Установка внутренней ТВ розетки</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой розетки (при необходимости). Установка новой розетки. В стоимость не входит: штробление, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300

2.6.11	<p>Установка накладной ТВ розетки</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300
2.6.12	<p>Установка ТВ розетки в короб</p> <p>В данную работу входит: Установка розетки в короб. Подсоединение проводов. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	300
2.6.13	<p>Демонтаж ТВ розетки</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение от коммуникаций.</p>	5 мин.	шт.	100
2.6.14	<p>Установка внутренней интернет розетки</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300
2.6.15	<p>Установка интернет розетки в короб</p> <p>В данную работу входит: Установка розетки в короб. Подсоединение проводов. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	5 мин.	шт.	300
2.6.16	<p>Установка накладной интернет розетки</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300
2.6.17	<p>Демонтаж интернет розетки</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение розетки от коммуникаций.</p>	5 мин.	шт.	100
2.6.18	<p>Установка внутренней телефонной розетки</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300

2.6.19	<p>Установка накладной телефонной розетки</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	200
2.6.20	<p>Установка телефонной розетки в короб</p> <p>В данную работу входит: Установка розетки в короб. Подсоединение проводов. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	5 мин.	шт.	300
2.6.21	<p>Демонтаж телефонной розетки</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение розетки от коммуникаций.</p>	5 мин.	шт.	100
2.6.22	<p>Стандартная установка USB розетки</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	300
2.6.23	<p>Демонтаж USB розетки</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение розетки от коммуникаций.</p>	5 мин.	шт.	100
2.6.24	<p>Стандартная установка HDMI розетки</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	1500
2.6.25	<p>Демонтаж HDMI розетки</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение розетки от коммуникаций.</p>	5 мин.	шт.	100
2.6.26	<p>Стандартная установка аудио-видео розетки</p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление под розетку, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	450

2.6.27	Демонтаж аудио-видео розетки В данную работу входит: Отсоединение розетки от коммуникаций.	5 мин.	шт.	100
Установка осветительного оборудования				
2.7.1	Доставка лестницы и работа с ней В данную работу входит: Доставке лестницы на объект либо проведение работ на высоте более 4 метров от пола.	5 мин.	шт.	2000
2.7.2	Установка потолочной люстры на анкерах (накладная) В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж кронштейна люстры. Коммутация проводов. Навеска люстры. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, использование лестницы компании, сборка люстры, монтаж усиленного крепежа, расходные материалы.	30 мин.	шт.	1000
2.7.3	Установка потолочной люстры на крюке (подвесная) В данную работу входит: Выезд за пределы МКАД. Монтаж крюка люстры. Коммутация проводов. Навеска люстры. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, использование лестницы компании, сборка люстры, монтаж усиленного крепежа, расходные материалы.	20 мин.	шт.	900
2.7.4	Сборка каркаса люстры В данную работу входит: Сборка каркаса люстры.	15 мин.	шт.	450
2.7.5	Установка люстр стоимостью свыше 50 000р В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж кронштейна люстры либо крючка. Сборка люстры. Коммутация проводов. Навеска люстры. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, использование лестницы компании, расходные материалы. Компания обязуется полностью нести ответственность за повреждения или иной ущерб связанный со сборкой и установкой люстры. Чем больше стоимость, тем больше ответственность.	120 мин.	Процент	10
2.7.6	Монтаж усиленного крепежа для потолочной люстры В данную работу входит: Монтаж усиленного анкера либо крючка. Расходный материал в данную стоимость не входит.	15 мин.	шт.	500
2.7.7	Демонтаж потолочной люстры В данную работу входит: Отсоединение проводов питания от люстры, светильника или бра. Демонтаж люстры, светильника или бра. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	5 мин.	шт.	200

2.7.8	<p>Переделка люстры под двойной выключатель</p> <p>В данную работу входит: Вскрытие люстры. Перекоммутация проводов. В стоимость не входит: демонтажные работы, установка люстры, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	500
2.7.9	<p>Установка датчика включения освещения</p> <p>В данную работу входит: Монтаж датчика включения к готовым выводам.</p>	20 мин.	шт.	300
2.7.10	<p>Навес украшений на люстру (за 1 ярус)</p> <p>В данную работу входит: Навес 1-го яруса украшений (не более 20шт).</p>	15 мин.	шт.	450
2.7.11	<p>Установка настенного светильника и бра</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка светильника. Сверление отверстий. Коммутация проводов. Закрепление светильника на стене. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	650
2.7.12	<p>Установка встроенного выключателя для бра</p> <p>В данную работу входит: Крепление выключателя в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	250
2.7.13	<p>Установка провода с выключателем для бра</p> <p>В данную работу входит: Крепление провода к бра.. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	5 мин.	шт.	150
2.7.14	<p>Демонтаж настенного бра</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение проводов питания от бра. Демонтаж бра. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	5 мин.	шт.	200
2.7.15	<p>Сборка напольного торшера</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка изделия. Сборка изделия. Подключение к электропитанию. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	500

2.7.16	<p>Стандартный монтаж точечных светильников</p> <p>В данную работу входит: Установка светильника в подготовленное место. Подключение светильника к электропитанию. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, сверление отверстий под светильник, расходные материалы.</p>	5 мин.	шт.	350
2.7.17	<p>Установка понижающего трансформатора для светильников</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого трансформатора (при необходимости) Установка нового трансформатора. Подключение к электросети. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	5 мин.	шт.	200
2.7.18	<p>Сверление отверстий под точечные светильники</p> <p>В данную работу входит: Разметка потолка. Сверление отверстий спец - фрезой.</p>	5 мин.	шт.	150
2.7.19	<p>Демонтаж точечного светильника</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж точечного светильника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	5 мин.	шт.	100
2.7.20	<p>Привлечение услуг альпиниста</p> <p>Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружного блока в труднодоступном месте на фасаде здания.</p>	180 мин.	шт.	6000
2.7.21	<p>Демонтаж уличного светильника</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение от электропитания. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит: вынос и утилизация, доработка коммуникаций, работа на высоте более 4 метров, использование лестницы компании, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	300
2.7.22	<p>Установка настенного уличного светильника или прожектора</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка под крепление. Установка сверильника на крепление. Подключение к существующим выводам электропитания. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы на автовышке, использование лестницы компании, работы на высоте более 4 метров, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	750

2.7.23	<p>Установка декоративных осветительных фонарных столбов</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Размека под крепление. Установка декоративного столба. Подключение к существующим выводам электропитания. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы на автовышке, использование лестницы компании, работы на высоте более 4 метров, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	40 мин.	шт.	1500
2.7.24	<p>Установка наземных прожекторов</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Размека под крепление. Установка наземного прожектора. Подключение к существующим выводам электропитания. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	650
2.7.25	<p>Установка уличной гирлянды</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Размека под крепления. Установка гирлянды. Подключение к существующим выводам электропитания. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы на автовышке, использование лестницы компании, работы на высоте более 4 метров, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	180 мин.	м.кв.	1500
2.7.26	<p>Работы на автовышке</p> <p>В данную работу входит: Выезд автовышки и мастера в пределах МКАД. Работы мастера на автовышке. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД.</p>	180 мин.	шт.	15000
2.7.27	<p>Бетонирование опор для фонарного освещения</p> <p>В данную работу входит: Разведение смеси. Бетонирование 1-й опоры. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	240 мин.	шт.	2500
2.7.28	<p>Разработка траншеи под прокладку кабеля</p> <p>В данную работу входит: Копка 1-го погонного метра траншеи глубиной 1,5 штыка и шириной в 15 см</p>	30 мин.	м.п.	400
2.7.29	<p>Установка накладного мебельного светильника</p> <p>В данную работу входит: Крепление светильника к мебели. Подключение к готовым выводам электропитания. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	650

2.7.30	<p>Установка врезного мебельного светильника</p> <p>В данную работу входит: Крепление светильника к мебели. Подключение к готовым выводам электропитания. В стоимость не входит: вырез отверстия под светильник, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	500
2.7.31	<p>Сверление отверстия под мебельный светильник</p> <p>В данную работу входит: Разметка мебели. Сверление отверстий спец - фрезой.</p>	10 мин.	шт.	150
2.7.32	<p>Демонтаж мебельного светильника</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение проводов питания от светильника. Демонтаж светильника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	5 мин.	шт.	200
2.7.33	<p>Установка встраиваемого светильника в подвесной потолок (типа Армстонг)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка светильника в подвесной потолок. Подключение к существующим выводам электропитания. В работу не входит: выезд за пределы МКАД, использование лестницы компании, работа на высоте более 4 метров, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1000
2.7.34	<p>Установка встраиваемого светильника в нишу стены</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка светильника в нишу. Подключение к существующим выводам электропитания. В работу не входит: выезд за пределы МКАД, использование лестницы компании, работа на высоте более 4 метров, штробление стен, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	750
2.7.35	<p>Установка встраиваемого светильника в напольное покрытие</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка светильника в нишу. Подключение к существующим выводам электропитания. В работу не входит: выезд за пределы МКАД, использование лестницы компании, работа на высоте более 4 метров, штробление пола, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	1000
2.7.36	<p>Штробление отверстия под встроенный светильник в бетоне</p> <p>В данную работу входит: Штробление отверстия в бетонной стене под 1-н светильник.</p>	60 мин.	шт.	1500

2.7.37	<p>Штробление отверстия под встроенный светильник в кирпиче, гипсе</p> <p>В данную работу входит: Штробление отверстия в кирпичной стене под 1-н светильник.</p>	60 мин.	шт.	1200
2.7.38	<p>Демонтаж встраиваемого светильника</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение проводов питания от светильника. Демонтаж светильника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	200
2.7.39	<p>Установка трековой системы освещения (шинной, рельсовой)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка под крепление. Установка трека или шины. Установка спотов. Подключение к существующим выводам электропитания. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, использование лестницы компании, работы на высоте более 4 метров, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	м.п.	800
2.7.40	<p>Демонтаж трековой системы освещения</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение проводов питания от люстры, светильника или бра. Демонтаж люстры, светильника или бра. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.7.41	<p>Монтаж светодиодной ленты</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление 1 погонного метра светодиодной ленты.</p>	10 мин.	м.п.	450
2.7.42	<p>Установка светодиодной ленты в декоративном профиле</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление 1 погонного метра светодиодной ленты в профиле.</p>	20 мин.	м.п.	650
2.7.43	<p>Установка RGB контроллера</p> <p>В данную работу входит: Установка RGB контроллера в цепь.</p>	5 мин.	шт.	200
2.7.44	<p>Монтаж трансформатора для светодиодной ленты</p> <p>Монтаж трансформатора для светодиодной ленты</p>	20 мин.	шт.	500

2.7.45	Установка микро-димера для светодиодной ленты Установка микро-димера для светодиодной ленты	20 мин.	шт.	500
2.7.46	Резка профиля для светодиодной ленты Резка профиля для светодиодной ленты. Цена указана за 1 рез	10 мин.	шт.	100
2.7.47	Замена дросселя В данную работу входит: Демонтаж старого дросселя. Установка нового дросселя. В стоимость не входит: расходные материалы.	1 мин.	шт.	500
2.7.48	Замена лампочки В данную работу входит: Выкручивание старой лампочки. Вкручивание новой лампочки. Проверка работы. В стоимость не входит: расходные материалы.	5 мин.	шт.	150
2.7.49	Замена трансформатора люстры В данную работу входит: Демонтаж старого трансформатора. Установка нового трансформатора., В стоимость не входит: расходные материалы.	20 мин.	шт.	500
2.7.50	Замена контроллера светильника В данную работу входит: Демонтаж старого контроллера. Установка нового контроллера., В стоимость не входит: расходные материалы.	20 мин.	шт.	450
2.7.51	Разборка и сборка люстры В данную работу входит: Разборка люстры для проведения ремонта. Сборка люстры после проведения ремонта. Запчасти и расходные материалы в данную стоимость не входят.	20 мин.	шт.	400
2.7.52	Замена плафона В данную работу входит: демонтаж старого плафона. установка нового плафона. Плафоны и расходные материалы в данную стоимость не входят.	5 мин.	шт.	150
2.7.53	Диагностика осветительного прибора В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Определение неисправности в осветительном приборе без его демонтажа. В данную стоимость не входят работы по ремонту, установке, демонтажу и расходные материалы.	40 мин.	шт.	800

2.7.54	<p>Замена патрона</p> <p>В данную работу входит: демонтаж старого патрона. установка нового патрона. В стоимость не входят дополнительные работы, запасные части и расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	250
2.7.55	<p>Замена проводки в розжке</p> <p>В данную работу входит: замена старой проводки на новую в одном розжке люстры. В данную стоимость не входит расходный материал, разборка-сборка люстры и дополнительные работы.</p>	20 мин.	шт.	300
Прокладка проводки				
2.0.1	<p>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.</p>	5 мин.	м.п.	100
2.0.2	<p>Монтаж кабеля сечением от 4мм на скобах</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.</p>	5 мин.	м.п.	200
2.0.3	<p>Штробление стен под кабель в бетоне</p> <p>В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздою 20*20 мм. Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором.</p>	30 мин.	м.п.	500
2.0.4	<p>Штробление стен под кабель в кирпиче</p> <p>В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздою 20*20 мм. Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором.</p>	30 мин.	м.п.	250
2.0.5	<p>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	100

2.0.6	<p>Монтаж кабеля сечением до 2,5мм в кабель канале</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.0.7	<p>Монтаж кабеля сечением до 2,5мм в гофре</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в гофре. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.0.8	<p>Монтаж кабеля сечением от 4мм в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.0.9	<p>Монтаж кабеля сечением от 4мм в кабель канале</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	300
2.0.10	<p>Монтаж кабеля сечением от 4мм в гофре</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в гофре. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	300
2.0.11	<p>Монтаж интернет кабеля на скобах</p> <p>Прокладка интернет кабеля открытым способом - это значит то, что интернет кабель будет крепиться скобами. Стоимость подключения составляет 50 руб за 1 погонный метр. В нашей компании существует минимальный выезд на данный вид работ. Более подробную стоимость Вы можете посмотреть в разделе "Прайс-лист".</p>	3 мин.	м.п.	100
2.0.12	<p>Монтаж интернет кабеля в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	100
2.0.13	<p>Монтаж интернет кабеля в кабель канале</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200

2.0.14	<p>Монтаж интернет кабеля в гофре</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в гофре. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.0.15	<p>Монтаж телефонного кабеля на скобах</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.</p>	5 мин.	м.п.	100
2.0.16	<p>Монтаж телефонного кабеля в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.0.17	<p>Монтаж телефонного кабеля в кабель канале</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.0.18	<p>Монтаж телефонного кабеля в гофре</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в гофре. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.0.19	<p>Монтаж антенного кабеля на скобах</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.</p>	3 мин.	м.п.	100
2.0.20	<p>Монтаж антенного кабеля в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.0.21	<p>Монтаж антенного кабеля в кабель канале</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200

2.0.22	<p>Монтаж антенного кабеля в гофре</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в гофре. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200
Монтаж сетевого оборудования				
2.8.1	<p>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.</p>	5 мин.	м.п.	100
2.8.2	<p>Установка и настройка роутера</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Навеска роутера на стену. Подключение по инструкции провайдера. Настройка и проверка работы. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка проводов и обжатие сетевых коннекторов, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1500
2.8.3	<p>Обжатие сетевых коннекторов</p> <p>В данную работу входит: обжатие 1-го сетевого коннектора на кабеле. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	5 мин.	шт.	100
2.8.4	<p>Монтаж интернет кабеля на скобах</p> <p>Прокладка интернет кабеля открытым способом - это значит то, что интернет кабель будет крепиться скобами. Стоимость подключения составляет 50 руб за 1 погонный метр. В нашей компании существует минимальный выезд на данный вид работ. Более подробную стоимость Вы можете посмотреть в разделе "Прайс-лист".</p>	3 мин.	м.п.	100
2.8.5	<p>Установка сетевого коммутатора</p> <p>В данную работу входит: Крепление на стене. Подключение сетевых проводов. В стоимость не входит: прокладка проводов и обжатие сетевых коннекторов, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	500
2.8.6	<p>Подключение и настройка сетевого принтера</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение сетевого принтера. Настройка и проверка работы. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка проводов и обжатие сетевых коннекторов, расходные материалы.</p>	40 мин.	шт.	1500

2.8.7	<p>Установка и настройка VoIP телефона</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение VoIP телефона. Настройка и проверка работы VoIP телефона. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка проводов и обжатие сетевых конекторов, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2000
2.8.8	<p>Установка проводной IP- камеры</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение IP- камеры. Настройка и проверка работы IP- камеры. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка проводов и обжатие сетевых конекторов, расходные материалы.</p>	40 мин.	шт.	2500
2.8.9	<p>Установка беспроводной IP- камеры</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение IP- камеры. Настройка и проверка работы IP- камеры. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка проводов и обжатие сетевых конекторов, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2700
2.8.10	<p>Установка и настройка USB -модема</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение USB-модема. Настройка и проверка работы USB-модема. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка проводов и обжатие сетевых конекторов, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1000
2.8.11	<p>Установка и настройка кабельного модема</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение модема. Настройка и проверка работы модема. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка проводов и обжатие сетевых конекторов, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	750
Установка дверных звонков				
2.10.1	<p>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.</p>	5 мин.	м.п.	100
2.10.2	<p>Установка кнопки звонка</p> <p>В данную работу входит: Крепление корпуса кнопки к стене. Подключение кабеля к контактам кнопки.</p>	5 мин.	шт.	200

2.10.3	<p>Установка дверного звонка в комплексе</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кнопки. Установка динамика звонка. Прокладка питающего электрокабеля. Прокладка кабеля к кнопке звонка. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1700
2.10.4	<p>Установка и подключение динамика звонка</p> <p>В данную работу входит: Крепление динамика к стене. Подключение к существующим выводам электропитания. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	600
Установка выключателей				
2.11.1	<p>Демонтаж выключателя</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение от электропроводки. Извлечение из ниши.</p>	3 мин.	шт.	100
2.11.2	<p>Установка внутреннего выключателя</p> <p>В данную работу входит: Крепление выключателя в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление под выключатель, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	5 мин.	шт.	300
2.11.3	<p>Установка накладного выключателя</p> <p>В данную работу входит: Крепление выключателя к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300
2.11.4	<p>Установка выключателя в короб</p> <p>В данную работу входит: Крепление выключателя в коробе. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300
2.11.5	<p>Установка диммера</p> <p>В данную работу входит: Крепление диммера. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300
2.11.6	<p>Демонтаж диммера</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение от электропроводки. Извлечение из ниши.</p>	10 мин.	шт.	100

2.11.7	<p>Установка проходного выключателя</p> <p>В данную работу входит: Крепление выключателя в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление под выключатель, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	350
2.11.8	<p>Демонтаж проходного выключателя</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение от электропроводки. Извлечение из ниши.</p>	5 мин.	шт.	100
2.11.9	<p>Установка сенсорного выключателя</p> <p>В данную работу входит: Крепление выключателя в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление под выключатель, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	500
2.11.10	<p>Демонтаж сенсорного выключателя</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение от электропроводки. Извлечение из ниши.</p>	10 мин.	шт.	100
2.11.11	<p>Установка акустического выключателя</p> <p>В данную работу входит: Крепление выключателя в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление под выключатель, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	500
2.11.12	<p>Демонтаж акустического выключателя</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение от электропроводки. Извлечение из ниши.</p>	10 мин.	шт.	100
Установка вытяжных вентиляторов				
2.12.1	<p>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.</p>	5 мин.	м.п.	100
2.12.2	<p>Установка внутреннего выключателя</p> <p>В данную работу входит: Крепление выключателя в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление под выключатель, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	5 мин.	шт.	300

2.12.3	<p>Стандартная установка вытяжного вентилятора (независимый)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка вытяжного вентилятора в подготовленную нишу. Подключение к готовым выводам электропитания. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	50 мин.	шт.	1100
2.12.4	<p>Установка накладного выключателя</p> <p>В данную работу входит: Крепление выключателя к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300
2.12.5	<p>Стандартная установка вытяжного вентилятора (зависимый)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка вытяжного вентилятора в подготовленную нишу. Подключение к готовым выводам электропитания. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	700
Сборка электрощитов				
2.13.1	<p>Сборка и установка электрощита с автоматами до 24 шт.</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж электрощита. (разметка и крепление к стене) Сборка и коммутация проводов.(установка контактных колодок, перемычек) Установка автоматов. Подключение конечных потребителей в щитке. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка кабеля, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	180 мин.	шт.	3800
2.13.2	<p>Сборка и установка электрощита с автоматами от 24 до 36 шт.</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж электрощита. (разметка и крепление к стене) Сборка и коммутация проводов.(установка контактных колодок, перемычек) Установка автоматов. Подключение конечных потребителей в щитке. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка кабеля, штробление стен, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	240 мин.	шт.	6000
2.13.3	<p>Установка гермоввода со сверлением отверстия</p> <p>В данную работу входит: Сверление отверстия в стене. Установка гермоввода. В стоимость не входят расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	350

2.13.4	<p>Сборка и установка электрощита с автоматами от 36 до 48 шт.</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж электрощита. (разметка и крепление к стене) Сборка и коммутация проводов.(установка конактных колодок, перемычек) Установка автоматов. Подключение конечных потребителей в щитке. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка кабеля, штробление стен, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	7500
2.13.5	<p>Монтаж кабеля сечением до 2,5мм в кабель канале</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.13.6	<p>Монтаж кабеля сечением от 4мм в кабель канале</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	300
2.13.7	<p>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	100
2.13.8	<p>Штробление стен под электрощит размерами до 24 автоматов</p> <p>В данную работу входит: Штробление стены под электрощит. В стоимость не входит: вынос мусора, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	2500
2.13.9	<p>Штробление стен под электрощит размерами от 24 до 36 автоматов</p> <p>В данную работу входит: Штробление стены под электрощит. В стоимость не входит: вынос мусора, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	3500
2.13.10	<p>Штробление стен под электрощит размерами от 36 до 48 автоматов</p> <p>В данную работу входит: Штробление стены под электрощит. В стоимость не входит: вынос мусора, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	5000
2.13.11	<p>Монтаж кабеля сечением от 4мм в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	200

Монтаж электрического теплого пола

2.14.1	<p>Штробление стен под кабель в бетоне</p> <p>В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздой 20*20 мм. Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором.</p>	30 мин.	м.п.	500
2.14.2	<p>Штробление стен под кабель в кирпиче</p> <p>В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздой 20*20 мм. Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором.</p>	30 мин.	м.п.	250
2.14.3	<p>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	100
2.14.4	<p>Штробление под подрозетники в кирпиче</p> <p>В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж подрозетника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	250
2.14.5	<p>Установка электрического термостата</p> <p>В данную работу входит: Установка и подключение термостата к готовым выводам.</p>	10 мин.	шт.	350
2.14.6	<p>Раскатка мата теплого пола</p> <p>В данную работу входит: Раскатка 1-го квадратного метра теплого пола. Укладка 1-го квадратного метра теплоизоляции. В стоимость не входит: расходный материал, подготовка основания пола.</p>	30 мин.	м.кв.	550
2.14.7	<p>Монтаж датчика термостата</p> <p>В данную работу входит: Установка и подключение датчика к готовым выводам.</p>	15 мин.	шт.	500
2.14.8	<p>Замена датчика термостата</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж термостата. Демонтаж датчика. Затягивание в гофру нового датчика. Установка термостата</p>	60 мин.	шт.	1300

2.14.9	Замена термостата В данную работу входит: Демонтаж термостата. Установка термостата.	20 мин.	шт.	500
2.14.10	Штробление под подрозетники в бетоне В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж подрозетника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.	20 мин.	шт.	500
2.14.11	Монтаж нагревательного элемента пола В данную работу входит: Монтаж 1-го квадратного метра теплого пола. Укладка 1-го квадратного метра теплоизоляции. В стоимость не входит: расходный материал, подготовка основания пола.	30 мин.	м.кв.	650
2.14.12	Монтаж стержневых нагревательных элементов теплого пола В данную работу входит: Штробление стяжки. Монтаж 1-го квадратного метра теплого пола. В стоимость не входит: расходный материал.	30 мин.	м.п.	1000
Установка счетчиков электроэнергии				
2.15.1	Демонтаж счетчика электроэнергии В данную работу входит: Отсоединение электропитания. Демонтаж электросчетчика.	15 мин.	шт.	500
2.15.2	Установка трехфазного счетчика (однотарифный) В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка электросчетчика. Подключение питания. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.	20 мин.	шт.	1800
2.15.3	Установка однофазного счетчика (однотарифный) В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка электросчетчика. Подключение питания. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.	30 мин.	шт.	1500
2.15.4	Установка однофазного счетчика (двухтарифный) В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка электросчетчика. Подключение питания. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.	30 мин.	шт.	1500

2.15.5	<p>Установка трехфазного счетчика (двухтарифный)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка электросчетчика. Подключение питания. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1800
2.15.6	<p>Установка однофазного счетчика (трехтарифный)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка электросчетчика. Подключение питания. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1500
2.15.7	<p>Установка трехфазного счетчика (трехтарифный)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка электросчетчика. Подключение питания. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1800
Штробление стен под электропроводку				
2.16.1	<p>Штробление стен под кабель в бетоне</p> <p>В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздую 20*20 мм. Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором.</p>	30 мин.	м.п.	500
2.16.2	<p>Прокладка кабеля в штробе с замазкой</p> <p>В данную работу входит: Укладка кабеля в штробу. Замазка штробы алебастром. В стоимость не входит: штробление стен, расходные материалы.</p>	5 мин.	м.п.	150
2.16.3	<p>Штробление стен штроборезом с пылесосом</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Штробление до 10 погонных метров штробы. Размер штробы от 2*2 см до 4*4 см. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление свыше 10 метров, расходные материалы, вынос мусора.</p>	40 мин.	м.п.	3500
2.16.4	<p>Штробление под подрозетники в бетоне</p> <p>В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж подрозетника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	500

2.16.5	<p>Штробление стен под кабель в кирпиче</p> <p>В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздою 20*20 мм. Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором.</p>	30 мин.	м.п.	250
2.16.6	<p>Штробление под подрозетники в кирпиче</p> <p>В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж подрозетника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	250

Почасовая работа мастера электрика

Ремонт бытовой техники

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Ремонт стиральных машин				
9.0.1	<p>Полная диагностика стиральной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Диагностика неисправности техники. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка техники.</p>	45 мин.	шт.	800
9.0.2	<p>Чистка фильтров стиральной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка фильтров стиральной машины. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка техники, замена деталей техники.</p>	60 мин.	шт.	1400
9.0.3	<p>Замена сливного шланга стиральной машины</p> <p>В данную услугу входит: Замена сливного шланга стиральной машины. В стоимость не входит: демонтаж и установка техники, материал.</p>	30 мин.	шт.	500
9.0.4	<p>Замена помпы стиральной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж помпы. Установка помпы. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка техники, запчасти.</p>	30 мин.	шт.	1500
9.0.5	<p>Демонтаж-установка стиральной машины при ремонте</p> <p>В данную услугу входит: Демонтаж стиральной машины для проведения ремонта. Подключение стиральной машины к коммуникациям после ремонта. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	750

9.0.6	<p>Демонтаж и установка встроенной стиральной машины при ремонте</p> <p>В данную услугу входит: Демонтаж встроенной стиральной машины для проведения ремонта. Подключение встроенной стиральной машины к коммуникациям после ремонта. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1500
9.0.7	<p>Устранение засора сливного насоса стиральной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка сливного насоса стиральной машины. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	1500
9.0.8	<p>Замена датчика уровня (прессостата)</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж неисправного прессостата. Установка нового прессостата. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка техники, запчасти.</p>	90 мин.	шт.	2000
9.0.9	<p>Замена заливного клапана стиральной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж неисправного заливного клапана. Установка нового заливного клапана. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка техники, запчасти.</p>	60 мин.	шт.	1500
9.0.10	<p>Чистка фильтра заливного клапана стиральной машины</p> <p>В данную услугу входит: Отсоединение заливного шланга. Промывка фильтрующей сетки. Подключение заливного шланга. В стоимость не входит: расходные материалы, запчасти.</p>	20 мин.	шт.	500
9.0.11	<p>Замена аквастопа</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Замена аквастопа. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка техники, запчасти.</p>	120 мин.	шт.	3100
9.0.12	<p>Ремонт двигателя стиральной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Ремонт двигателя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	90 мин.	шт.	1900
9.0.13	<p>Замена щёток двигателя стиральной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старых щеток двигателя. Установка новых щеток двигателя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	90 мин.	шт.	2100

9.0.14	<p>Замена электронного модуля управления стиральной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого модуля управления. Установка нового модуля управления. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	60 мин.	шт.	1300
9.0.15	<p>Замена ремня стиральной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого ремня. Установка нового ремня. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	60 мин.	шт.	1400
9.0.16	<p>Замена сетевого фильтра стиральной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж сетевого фильтра. Установка сетевого фильтра. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	60 мин.	шт.	1300
9.0.17	<p>Замена конденсатора стиральной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж конденсатора. Установка конденсатора. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	60 мин.	шт.	1300
9.0.18	<p>Замена сетевого шнура стиральной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж сетевого шнура. Установка сетевого шнура. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	20 мин.	шт.	500
9.0.19	<p>Замена датчика температуры стиральной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж датчика температуры. Установка датчика температуры. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	90 мин.	шт.	1800
9.0.20	<p>Ремонт электронного модуля управления стиральной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж модуля управления. Ремонт модуля управления. Установка модуля управления. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	120 мин.	шт.	5500

9.0.21	<p>Ремонт барабана стиральной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж барабана. Ремонт барабана стиральной машины. Установка барабана.. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	150 мин.	шт.	2750
9.0.22	<p>Замена подшипников стиральной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж подшипников. Установка подшипников. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	180 мин.	шт.	3500
9.0.23	<p>Замена амортизаторов стиральной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж амортизаторов. Установка амортизаторов. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	90 мин.	шт.	1900
9.0.24	<p>Вскрытие люка с фронтальной загрузкой</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Вскрытия люка стиральной машины с фронтальной загрузкой. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	30 мин.	шт.	1500
9.0.25	<p>Вскрытие люка с вертикальной загрузкой</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Вскрытия люка стиральной машины с вертикальной загрузкой. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	30 мин.	шт.	2000
9.0.26	<p>Замена устройства блокировки люка</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж устройства блокировки люка. Установка устройства блокировки люка. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	60 мин.	шт.	1500
9.0.27	<p>Замена манжеты люка стиральной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж манжеты люка. Установка манжеты люка. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	90 мин.	шт.	1900

9.0.28	<p>Замена ТЭНа стиральной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж ТЭНа. Установка ТЭНа. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	120 мин.	шт.	2400
9.0.29	<p>Очистка ТЭНа стиральной машины</p> <p>В данную услугу входит: Очистка ТЭНа. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	150 мин.	шт.	3000
9.0.30	<p>Замена панели управления стиральной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж панели управления. Установка панели управления. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	60 мин.	шт.	1300
9.0.31	<p>Замена люка стиральной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж люка. Установка люка. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	90 мин.	шт.	1800
9.0.32	<p>Замена верхней крышки стиральной машины</p> <p>В данную услугу входит: Демонтаж верхней крышки. Установка верхней крышки. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	20 мин.	шт.	500
9.0.33	<p>Замена дозатора стиральной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж дозатора. Установка дозатора. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	90 мин.	шт.	2550
Ремонт посудомоечных машин				
9.1.1	<p>Полная диагностика посудомоечной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Диагностика неисправности техники. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка техники.</p>	30 мин.	шт.	800
9.1.2	<p>Замена сливного насоса посудомоечной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж помпы. Установка помпы. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка техники, запчасти.</p>	150 мин.	шт.	3500

9.1.3	<p>Замена или герметизация патрубков посудомоечной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж патрубков. Герметизация патрубков Установка патрубков. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка техники, запчасти.</p>	120 мин.	шт.	2500
9.1.4	<p>Замена сливного клапана посудомоечной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж сливного клапана. Установка сливного клапана. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка техники, запчасти.</p>	150 мин.	шт.	3500
9.1.5	<p>Чистка сливной системы посудомоечной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка сливной системы посудомоечной машины. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы.</p>	180 мин.	шт.	4500
9.1.6	<p>Демонтаж-монтаж посудомоечной машины при ремонте</p> <p>В данную услугу входит: Демонтаж посудомоечной машины для проведения ремонта. Подключение посудомоечной машины к коммуникациям после ремонта. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	750
9.1.7	<p>Демонтаж-монтаж встроенной посудомоечной машины при ремонте</p> <p>В данную услугу входит: Демонтаж встроенной посудомоечной машины для проведения ремонта. Подключение встроенной посудомоечной машины к коммуникациям после ремонта. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1500
9.1.8	<p>Замена аквастопа</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Замена аквастопа. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка техники, запчасти.</p>	120 мин.	шт.	3100
9.1.9	<p>Чистка заливной системы посудомоечной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка заливной системы посудомоечной машины. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, расходные материалы, запчасти.</p>	180 мин.	шт.	4100

9.1.10	<p>Замена рециркуляционного насоса посудомоечной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж рециркуляционного насоса. Установка рециркуляционного насоса. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка техники, запчасти.</p>	180 мин.	шт.	4500
9.1.11	<p>Ремонт рециркуляционного насоса посудомоечной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж рециркуляционного насоса. Ремонт рециркуляционного насоса. Установка рециркуляционного насоса. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка техники, запчасти.</p>	180 мин.	шт.	5500
9.1.12	<p>Замена распределителя потоков посудомоечной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж распределителя потоков. Установка распределителя потоков. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка техники, запчасти.</p>	150 мин.	шт.	3500
9.1.13	<p>Чистка гидросистемы посудомоечной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка гидросистемы. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка техники, запчасти.</p>	180 мин.	шт.	5000
9.1.14	<p>Замена электронного модуля посудомоечной машины</p> <p>данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого модуля управления. Установка нового модуля управления. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	90 мин.	шт.	2500
9.1.15	<p>Ремонт электронного модуля посудомоечной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж модуля управления. Ремонт модуля управления. Установка модуля управления. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	90 мин.	шт.	5500
9.1.16	<p>Замена кнопки включения посудомоечной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж кнопки включения. Установка кнопки включения. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	90 мин.	шт.	2000

9.1.17	<p>Замена сетевого шнура посудомоечной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж сетевого шнура. Установка сетевого шнура. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	60 мин.	шт.	2000
9.1.18	<p>Замена сетевого фильтра посудомоечной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж сетевого фильтра. Установка сетевого фильтра. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	60 мин.	шт.	2000
9.1.19	<p>Замена устройства блокировки дверцы посудомоечной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж устройства блокировки люка. Установка устройства блокировки люка. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	90 мин.	шт.	2500
9.1.20	<p>Замена дозатора посудомоечной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж дозатора. Установка дозатора. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	90 мин.	шт.	2500
9.1.21	<p>Ремонт дозатора посудомоечной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж дозатора. Ремонт дозатора. Установка дозатора. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	120 мин.	шт.	3000
9.1.22	<p>Замена уплотнителя двери (круговой) посудомоечной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж уплотнителя двери (круговой). Установка уплотнителя двери (круговой). В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	60 мин.	шт.	2000
9.1.23	<p>Замена уплотнителя двери (нижний) посудомоечной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж уплотнителя двери (нижний). Установка уплотнителя двери (нижний). В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	150 мин.	шт.	3500

9.1.24	<p>Замена ТЭНа посудомоечной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж ТЭНа. Установка ТЭНа. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	180 мин.	шт.	4000
9.1.25	<p>Замена датчика температуры посудомоечной машины</p> <p>В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж датчика температуры. Установка датчика температуры. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти.</p>	120 мин.	шт.	2800

Сборка спортивного инвентаря

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Сборка спортивных стенок				
12.2.1	<p>Сборка домашнего детского спортивного комплекса</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Крепление. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка частей тренажера, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	3000
12.2.2	<p>Сборка шведской стенки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Крепление. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка частей тренажера, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	2500
12.2.3	<p>Разборка шведской стенки</p> <p>В стоимость работ входит демонтаж шведской стенки и ее разборка</p>	60 мин.	шт.	1500
12.2.4	<p>Штатная сборка и установка турника</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка турника. Сборка турника согласно инструкции. Крепление. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка частей турника, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1300
Сборка оборудования для детских площадок				
12.3.1	<p>Сборка пластикового уличного комплекса</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные материалы.</p>	180 мин.	шт.	4500

12.3.2	<p>Сборка уличного комплекса с качелями</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные материалы.</p>	180 мин.	шт.	3000
12.3.3	<p>Сборка уличного комплекса с горкой</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные материалы.</p>	180 мин.	шт.	3000
12.3.4	<p>Сборка уличного комплекса из дерева</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные материалы.</p>	360 мин.	шт.	9000
12.3.5	<p>Сборка деревянного комплекса с качелями</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные материалы.</p>	240 мин.	шт.	6000
12.3.6	<p>Сборка деревянного комплекса с горкой</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные материалы.</p>	240 мин.	шт.	6000
12.3.7	<p>Сборка детского домика из пластика</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1500
12.3.8	<p>Сборка детского домика из дерева</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	3000

12.3.9	<p>Сборка пластиковой песочницы</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1100
12.3.10	<p>Сборка деревянной песочницы</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	2000
12.3.11	<p>Сборка пластиковых качелей</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	2500
12.3.12	<p>Сборка деревянных качелей</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка изделия. Сборка изделия. Установка изделия. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка частей изделия, расходные материалы.</p>	180 мин.	шт.	3000
Сборка спортивного оборудования				
12.4.1	<p>Сборка батута с весом до 100 кг.</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка изделия. Сборка согласно инструкции. Проверка. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2000
12.4.2	<p>Сборка батута с весом от 100 до 150 кг.</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка изделия. Сборка согласно инструкции. Проверка. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2500
12.4.3	<p>Сборка батута с весом от 150 кг.</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка изделия. Сборка согласно инструкции. Проверка. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	3500
12.4.4	<p>Стандартная сборка бассейна до 10000 литров</p> <p>Стандартная сборка бассейна до 10000 литров</p>	180 мин.	шт.	3500

12.4.5	Стандартная сборка бассейна до 20000 литров Стандартная сборка бассейна до 20000 литров	240 мин.	шт.	5500
12.4.6	Демонтаж баскетбольного щита Стоимость указана за снятие щита с баскетбольной площадки, заказчик должен предоставить лестницу для производства работ, если лестницы нет наша компания ее привозит сама за дополнительную плату	60 мин.	шт.	2500
12.4.7	Установка баскетбольного щита на раму В стоимость входит сборка и установка баскетбольного щита на раму, крепление и проверка надёжности	60 мин.	шт.	3500
Сборка кардиотренажеров				
12.0.1	Штатная сборка беговой дорожки В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка частей тренажера, расходные материалы.	60 мин.	шт.	1500
12.0.2	Разбор беговой дорожки В данную работу входит: Разбор тренажера. В стоимость не входит: упаковка, вынос, утилизация.	30 мин.	шт.	600
12.0.3	Штатная сборка велотренажера В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка частей тренажера, расходные материалы.	60 мин.	шт.	1500
12.0.4	Разбор велотренажера В данную работу входит: Разборка тренажера. В стоимость не входит: упаковка, вынос, утилизация.	30 мин.	шт.	600
12.0.5	Штатная сборка эллиптического тренажера В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка частей тренажера, расходные материалы.	60 мин.	шт.	1500

12.0.6	Разбор эллиптического тренажера В данную работу входит: Разборка тренажера. В стоимость не входит: упаковка, вынос, утилизация.	30 мин.	шт.	600
12.0.7	Штатная сборка степпера В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка частей тренажера, расходные материалы.	30 мин.	шт.	1500
12.0.8	Разбор степпера В данную работу входит: Разборка тренажера. В стоимость не входит: упаковка, вынос, утилизация.	30 мин.	шт.	600
12.0.9	Штатная сборка гребного тренажера В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка частей тренажера, расходные материалы.	60 мин.	шт.	1500
12.0.10	Разбор гребного тренажера В данную работу входит: Разборка тренажера. В стоимость не входит: упаковка, вынос, утилизация.	30 мин.	шт.	600
Сборка силовых тренажеров				
12.1.1	Штатная сборка силового тренажера с весом В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка частей тренажера, расходные материалы.	60 мин.	шт.	2000
12.1.2	Разбор силового тренажера В данную работу входит: Разборка тренажера. В стоимость не входит: упаковка, вынос, утилизация.	30 мин.	шт.	600
12.1.3	Штатная сборка мульти-тренажера В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка тренажера. Сборка тренажера согласно инструкции. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка частей тренажера, расходные материалы.	180 мин.	шт.	3500

12.1.4	Разборка мульти-тренажера В данную работу входит: Разборка тренажера. В стоимость не входит: упаковка, вынос, утилизация.	90 мин.	шт.	1500
--------	---	---------	-----	------

Сборка мебели

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
-----	--------------	-------	----------	------

Замена столешниц

7.0.1	Монтаж столешницы из кварцевого агломерата В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка столешницы. Склеивание стыков столешницы. Установка плинтуса столешницы с запилем углов. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка скинали, выпилы в столешнице, расходные материалы.	120 мин.	м.п.	8000
7.0.2	Стандартная замена столешницы из ДСП В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Пил столешницы в размер. Наклейка кромки. Выпилы под мойку и варочную панель. Стык столешниц через планку. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, подключение техники, установка стеновой панели, установка пристеночного плинтуса, расходные материалы, стык столешниц через "Еврозапил".	90 мин.	м.п.	2000
7.0.3	Изготовление "Евро запила" В данную работу входит: Распилы столешницы. Обработка фрезером частей столешницы. Обработка герметиком. Стык при помощи стяжек.	60 мин.	шт.	4500
7.0.4	Замена плинтуса столешницы В данную работу входит: Демонтаж старого плинтуса. Распил и монтаж нового плинтуса.	5 мин.	м.п.	250
7.0.5	Скругление столешницы из ДСП В данную работу входит: Скругление 1-го края столешницы. Наклейка кромки.	30 мин.	шт.	1000
7.0.6	Доставка столешницы В данную услугу входит: Доставка столешницы из ДСП в пределах МКАД.	120 мин.	шт.	2000

Сборка кухонной мебели

7.1.1	<p>Изготовление "Евро запила"</p> <p>В данную работу входит: Распилы столешницы. Обработка фрезером частей столешницы. Обработка герметиком. Стык при помощи стяжек.</p>	60 мин.	шт.	4500
7.1.2	<p>Скругление столешницы из ДСП</p> <p>В данную работу входит: Скругление 1-го края столешницы. Наклейка кромки.</p>	30 мин.	шт.	1000
7.1.3	<p>Стандартная сборка кухни Леруа Мерлен</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка присаженных корпусов кухни. Выставление нижней базы кухни по уровню и ее стяжка. Навес верхней базы кухни по уровню и ее стяжка. Установка столешницы (без ее доработки). Установка плитуса. Навес фасадов. Установка ручек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, выпилы под мойку и варочную панель, выпилы под коммуникации, сверление отверстий под ручки, установка карнизов, установка бытовой техники, расходные материалы.</p>	497 мин.	м.п.	1700
7.1.4	<p>Установка карниза на кухонную мебель</p> <p>В данную работу входит: Установка 1-го погонного метра карниза с пилом в размер. В стоимость не входит: запили углов карниза, расходные материалы.</p>	5 мин.	м.п.	200
7.1.5	<p>Запил угла карниза на кухонной мебели</p> <p>В данную работу входит: Запил 2-х карнизов под 1 угол.</p>	10 мин.	шт.	300
7.1.6	<p>Установка стеновой панели</p> <p>В данную работу входит: Установка 1-го погонного метра стеновой панели. В стоимость не входит: выпилы в стеновой панели, пил стеновой панели в размер, расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200
7.1.7	<p>Выпил отверстия под мойку</p> <p>В данную работу входит: Выпил отверстия в столешнице из ДСП под мойку. Обработка торца выпила герметиком. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	800
7.1.8	<p>Выпил отверстия под варочную панель</p> <p>В данную работу входит: Выпил отверстия в столешнице из ДСП под варочную панель. Обработка торца выпила герметиком. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	800

7.1.9	<p>Монтаж рейлинга</p> <p>В данную работу входит: Разметка под крепления рейлинга. Установка креплений рейлинга. Установка рейлинга на крепления.</p>	30 мин.	шт.	250
7.1.10	<p>Стандартная сборка кухни OBI</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка присаженных корпусов кухни. Выставление нижней базы кухни по уровню и ее стяжка. Навес верхней базы кухни по уровню и ее стяжка. Установка столешницы (без ее доработки). Установка плитуса. Навес фасадов. Установка ручек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, выпилы под мойку и варочную панель, выпилы под коммуникации, сверление отверстий под ручки, установка карнизов, установка бытовой техники, расходные материалы.</p>	500 мин.	м.п.	1700
7.1.11	<p>Стандартная сборка кухни IKEA</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка присаженных корпусов кухни. Выставление нижней базы кухни по уровню и ее стяжка. Навес верхней базы кухни по уровню и ее стяжка. Установка столешницы (без ее доработки). Установка плитуса. Навес фасадов. Установка ручек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, выпилы под мойку и варочную панель, выпилы под коммуникации, сверление отверстий под ручки, установка карнизов, установка бытовой техники, расходные материалы.</p>	500 мин.	м.п.	1700
7.1.12	<p>Стандартная сборка кухни на заказ</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка присаженных корпусов кухни. Выставление нижней базы кухни по уровню и ее стяжка. Навес верхней базы кухни по уровню и ее стяжка. Установка столешницы (без ее доработки). Установка плитуса. Навес фасадов. Установка ручек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, выпилы под мойку и варочную панель, выпилы под коммуникации, сверление отверстий под ручки, установка карнизов, установка бытовой техники, расходные материалы.</p>	500 мин.	м.п.	1700
Сборка школьной мебели				
7.2.1	<p>Сборка парты для школьника</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1100
7.2.2	<p>Сборка стула для школьника</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	5 мин.	шт.	550

7.2.3	<p>Сборка шкафа в школьный класс</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1100
7.2.4	<p>Сборка школьного шкафа комбинированного</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1100
7.2.5	<p>Сборка школьного библиотечного стеллажа</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1100
7.2.6	<p>Сборка школьного письменного стола</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1100
Сборка встроенной мебели				
7.3.1	<p>Сборка двухдверного встроенного шкафа-купе</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подгонка деталей шкафа под размер. Крепление к стене. Установка дверей.</p>	240 мин.	шт.	5500
7.3.2	<p>Сборка трехдверного встроенного шкафа-купе</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подгонка деталей шкафа под размер. Крепление к стене. Установка дверей.</p>	300 мин.	шт.	7500
7.3.3	<p>Сборка четырехдверного встроенного шкафа-купе</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подгонка деталей шкафа под размер. Крепление к стене. Установка дверей.</p>	480 мин.	шт.	10000
7.3.4	<p>Сборка встроенной гардеробной</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подгонка деталей шкафа под размер. Крепление к стене. Установка дверей.</p>	75 мин.	м.п.	2200

7.3.5	Сборка встроенного распашного шкафа В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подгонка деталей шкафа под размер. Крепление к стене. Установка дверей.	240 мин.	шт.	5000
Сборка корпусной мебели				
7.4.1	Сборка двухдверного шкафа-купе В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.	180 мин.	шт.	2000
7.4.2	Сборка трехдверного шкафа-купе В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.	240 мин.	шт.	3000
7.4.3	Сборка четырехдверного шкафа-купе В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.	300 мин.	шт.	4000
7.4.4	Разборка шкафа купе Услуги по разборке шкафов купе	30 мин.	шт.	1000
7.4.5	Сборка мебельной стенки В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.	300 мин.	шт.	4000
7.4.6	Присадка отверстий Присадка отверстий	3 мин.	шт.	100
7.4.7	Крепление мебельной стенки к стене Крепление мебельной стенки к стене	30 мин.	шт.	1000

7.4.9	<p>Сборка комода стоимостью до 15000 рублей</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1100
7.4.10	<p>Сборка комода стоимостью от 15000 рублей</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	1900
7.4.11	<p>Разборка комода</p> <p>Услуга по сборке комода включает в себя разборку и подписывание деталей для последующего монтажа</p>	10 мин.	шт.	500
7.4.12	<p>Сборка стеклянной тумбы под телевизор</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1100
7.4.13	<p>Сборка тумбы под телевизор из ДСП</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1100
7.4.14	<p>Сборка стеллажа односекционного</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1100
7.4.15	<p>Сборка стеллажа двухсекционного</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1100
7.4.16	<p>Сборка стеллажа трехсекционного</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	1900

7.4.17	<p>Сборка стеллажа четырехсекционного</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	1900
7.4.18	<p>Сборка угловой прихожей</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	180 мин.	шт.	1900
7.4.19	<p>Сборка открытой прихожей</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	1900
7.4.20	<p>Сборка прихожей купе</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	240 мин.	шт.	4000
7.4.21	<p>Сборка распашной прихожей</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	150 мин.	шт.	3000
7.4.22	<p>Крепление прихожей к стене</p> <p>Крепление прихожей к стене</p>	30 мин.	шт.	1000
7.4.23	<p>Сборка гардеробной</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	2 мин.	шт.	2200
7.4.24	<p>Демонтаж гардеробной</p> <p>Услуги по демонтажу гардеробных в Москве и области. Заказать монтаж Вы можете на сайте с 9 до 21 часа без праздников и Выходных</p>	60 мин.	шт.	1200

7.4.25	<p>Сборка прикроватной тумбы</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	550
7.4.26	<p>Сборка обувницы</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	50 мин.	шт.	1100
Сборка мягкой мебели				
7.5.1	<p>Сборка простого дивана</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	50 мин.	шт.	1100
7.5.3	<p>Сборка углового дивана</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	2300
Сборка офисной мебели				
7.6.1	<p>Сборка офисного шкафа однодверного</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1100
7.6.2	<p>Сборка офисного шкафа двухдверного</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	50 мин.	шт.	1100
7.6.3	<p>Сборка офисного шкафа трехдверного</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	70 мин.	шт.	1900

7.6.4	<p>Сборка офисного шкафа четырехдверного</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	1900
7.6.5	<p>Сборка офисного шкафа комбинированного с ящиками</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	1900
7.6.6	<p>Сборка письменного стола из ДСП</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1100
7.6.7	<p>Сборка письменного стола из ДСП с одной тумбой</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	50 мин.	шт.	1100
7.6.8	<p>Сборка письменного стола из ДСП с двумя тумбами</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	70 мин.	шт.	1100
7.6.9	<p>Сборка офисной тумбы</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	550
7.6.10	<p>Сборка компьютерного кресла</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1100
7.6.11	<p>Разборка компьютерных кресел</p> <p>Услуги по разборке и упаковке компьютерных кресел Вы можете заказать с 9 до 21 часа без праздников и Выходных</p>	20 мин.	шт.	300

Сборка столов

7.7.1	<p>Сборка деревянного обеденного стола</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	40 мин.	шт.	550
7.7.2	<p>Сборка стеклянного обеденного стола</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	40 мин.	шт.	1100
7.7.3	<p>Сборка обеденного стола из искусственного камня</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	40 мин.	шт.	1100
7.7.4	<p>Сборка журнального столика из стекла</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1100
7.7.5	<p>Сборка журнального столика из ДПС, МДФ.</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	550
7.7.6	<p>Сборка журнального столика из массива</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1100
7.7.7	<p>Сборка письменного стола из ДСП</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1100

7.7.8	<p>Сборка письменного стола из ДСП с одной тумбой</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	50 мин.	шт.	1100
7.7.9	<p>Сборка письменного стола из ДСП с двумя тумбами</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	70 мин.	шт.	1100
7.7.10	<p>Сборка компьютерного стола стоимостью до 8000 рублей</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	1100
7.7.11	<p>Сборка компьютерного стола стоимостью от 8000 рублей</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	1900
Сборка стульев				
7.8.1	<p>Сборка стула на металлическом каркасе</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	550
7.8.2	<p>Сборка стула на деревянном каркасе</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	550
Сборка кресел				
7.9.1	<p>Сборка раскладного кресла-кровати</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1100

7.9.2	<p>Сборка стационарного кресла</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	1100
7.9.3	<p>Сборка компьютерного кресла</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1100
7.9.4	<p>Разборка компьютерного кресла</p> <p>Разборка компьютерного кресла</p>	60 мин.	шт.	300
7.9.5	<p>Сборка кресла руководителя</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	1100

Расстановка мебели

7.10.1	<p>Расстановка мебели в квартире</p> <p>В данную работу входит: Час работы 1-го мастера по расстановке мебели.</p>	60 мин.	н.ч.	1000
7.10.2	<p>Расстановка мебели в доме</p> <p>В данную работу входит: Час работы 1-го мастера по расстановке мебели.</p>	60 мин.	н.ч.	1000
7.10.3	<p>Расстановка мебели в таунхаусе</p> <p>В данную работу входит: Час работы 1-го мастера по расстановке мебели.</p>	60 мин.	н.ч.	1000
7.10.4	<p>Расстановка мебели в комнате</p> <p>В данную работу входит: Час работы 1-го мастера по расстановке мебели.</p>	60 мин.	н.ч.	1000

Сборка детской мебели

7.12.1	<p>Сборка детского шкафа однодверного</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1100
7.12.2	<p>Сборка детского шкафа двухдверного</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	50 мин.	шт.	1100
7.12.3	<p>Сборка детского шкафа трехдверного</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	70 мин.	шт.	1900
7.12.4	<p>Сборка детского шкафа четырехдверного</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	1900
7.12.5	<p>Сборка детского комода</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1100
7.12.6	<p>Сборка детской тумбы</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	550
7.12.7	<p>Сборка детской кровати без маятника</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1100

7.12.8	<p>Сборка детской кроватки с маятником</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	1300
7.12.9	<p>Сборка подростковой кровати</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1100
7.12.10	<p>Сборка детской кровати-трансформера</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	1900
7.12.11	<p>Сборка детского письменного стола</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	550
7.12.12	<p>Сборка детского компьютерного стола</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1100
Сборка кроватей				
7.13.1	<p>Сборка кровати-чердака на металлическом каркасе</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1900
7.13.2	<p>Сборка кровати-чердака на каркасе из ДСП</p> <p>В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.</p>	150 мин.	шт.	1900

7.13.3	Разборка кровати чердака Разборка кровати чердака	30 мин.	шт.	500
7.13.4	Сборка двухъярусной кровати В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.	120 мин.	шт.	2000
7.13.6	Сборка двухспальной кровати В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.	120 мин.	шт.	1300
7.13.7	Сборка двухспальной кровати с подъемным механизмом В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.	120 мин.	шт.	2300
7.13.8	Разборка двухспальной кровати Разборка двухспальной кровати	60 мин.	шт.	1000
7.13.9	Сборка кровати полуторки В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.	45 мин.	шт.	1100
7.13.10	Разборка кровати полуторки Разборка кровати полуторки	20 мин.	шт.	500
7.13.11	Сборка односпальной кровати В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.	40 мин.	шт.	1100

7.13.12	Сборка односпальной кровати с подъемным механизмом В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, крепление к стене, расходные материалы.	120 мин.	шт.	1900
7.13.13	Разборка односпальной кровати Разборка односпальной кровати	30 мин.	шт.	500

Услуга муж на час

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Установка аксессуаров для ванной комнаты				
8.0.1	Демонтаж штучных крючков В данную работу входит: Демонтаж крючка	2 мин.	шт.	50
8.0.2	Стандартный монтаж штучных крючков на кафельную плитку В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстия. Установка крючка. В стоимость не входит: расходный материал.	5 мин.	шт.	150
8.0.3	Штатный монтаж штучных крючков на плитку керамогранит или мозаику В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстия. Установка крючка. В стоимость не входит: расходный материал.	5 мин.	шт.	250
8.0.4	Стандартный монтаж настенных держателей на кафельную плитку В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстия. Установка держателя. В стоимость не входит: расходный материал.	5 мин.	шт.	250
8.0.5	Штатный монтаж настенных держателей на плитку керамогранит или мозаику В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстия. Установка держателя. В стоимость не входит: расходный материал.	5 мин.	шт.	350
8.0.6	Демонтаж настенных держателей В данную работу входит: Демонтаж настенного держателя.	2 мин.	шт.	100

8.0.7	<p>Навес шкафчика с зеркалом для ванной комнаты</p> <p>В данную работу входит: Разметка по уровню и сверление отверстий под крепеж. Навес шкафчика на стену. Подключение к электросети. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	750
8.0.8	<p>Демонтаж шкафчика с зеркалом</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж шкафчика со стены.</p>	5 мин.	шт.	250
8.0.9	<p>Монтаж телескопической штанги для шторки ванны</p> <p>В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстий. Установка штанги. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	2 мин.	шт.	150
8.0.10	<p>Монтаж угловой или овальной штанги</p> <p>В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстий. Установка штанги. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	1300
8.0.11	<p>Монтаж потолочной (гибкий профиль) штанги</p> <p>В данную работу входит: Разметка потолка. Сверление отверстий. Установка штанги. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1500
Установка карнизов для штор				
8.1.1	<p>Стандартный монтаж двух трубных карнизов длиной не более 1.6 м.п.</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Пил карниза в размер. Разметка стены. Установка креплений. Установка карниза. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, навес штор, использование лестницы компании, работы на высоте более 4-х метров, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1300
8.1.2	<p>Монтаж двух трубных карнизов длиной более 1.6 м.п.</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Пил карниза в размер. Разметка стены. Установка креплений. Установка карниза. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, навес штор, использование лестницы компании, работы на высоте более 4-х метров, расходный материал.</p>	40 мин.	шт.	1600
8.1.3	<p>Демонтаж двух трубного карниза для штор</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж карниза со стены.</p>	10 мин.	шт.	350

8.1.4	Демонтаж жалюзи В данную работу входит: Демонтаж жалюзи.	5 мин.	шт.	250
8.1.5	Установка жалюзи с креплением на раму окна В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка рамы окна. Установка креплений. Установка жалюзи. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, использование лестницы компании, работы на высоте более 4-х метров, расходный материал.	30 мин.	шт.	1300
8.1.6	Установка жалюзи с креплением к потолку В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка потолка. Установка креплений. Установка жалюзи. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, использование лестницы компании, работы на высоте более 4-х метров, расходный материал.	30 мин.	шт.	1500
8.1.7	Установка жалюзи с креплением к стене В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены. Установка креплений. Установка жалюзи. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, использование лестницы компании, работы на высоте более 4-х метров, расходный материал.	30 мин.	шт.	1400
8.1.8	Демонтаж римских штор В данную работу входит: Демонтаж римской шторы.	5 мин.	шт.	200
8.1.9	Штатный монтаж римских рулонных штор В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены. Установка креплений. Установка римской шторы. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, использование лестницы компании, работы на высоте более 4-х метров, расходный материал.	10 мин.	шт.	750
8.1.10	Обрезка в размер римской шторы В данную работу входит: Обрезка римской шторы по ширине.	10 мин.	шт.	500
8.1.11	Демонтаж карниза - струна В данную работу входит: Демонтаж струнного карниза.	10 мин.	шт.	200

8.1.12	<p>Монтаж карниза - струна</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены. Установка креплений. Установка карниза. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, навес штор, использование лестницы компании, работы на высоте более 4-х метров, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1300
8.1.13	<p>Установка дополнительной опоры для карниза - струна</p> <p>В данную работу входит: Установка 1-й дополнительной опоры для струнного карниза.</p>	10 мин.	шт.	300
8.1.14	<p>Демонтаж алюминиевых карнизов для эркеров</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж алюминиевого карниза для эркера.</p>	20 мин.	шт.	300
8.1.15	<p>Штатный монтаж алюминиевого карниза для эркера</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Пил карниза в размер. Разметка стены или потолка. Установка креплений. Установка карниза. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, навес штор, использование лестницы компании, работы на высоте более 4-х метров, расходный материал.</p>	40 мин.	м.п.	600
8.1.16	<p>Обрезка в размер алюминиевого карниза</p> <p>В данную работу входит: Обрезка 1-го карниза.</p>	10 мин.	шт.	500
8.1.17	<p>Демонтаж потолочного ПВХ профиля для штор</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж 1-го потолочного ПВХ профиля для штор.</p>	10 мин.	шт.	300
8.1.18	<p>Монтаж потолочного ПВХ профиля</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Пил карниза в размер. Разметка стены или потолка. Установка креплений. Установка карниза. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, навес штор, использование лестницы компании, работы на высоте более 4-х метров, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	600
8.1.19	<p>Монтаж поворотного элемента потолочного профиля ПВХ</p> <p>В данную работу входит: Монтаж 1-го поворотного элемента потолочного профиля ПВХ.</p>	5 мин.	шт.	250
Установка зеркал				

8.2.1	<p>Демонтаж напольного зеркала</p> <p>В стоимость работ по демонтажу напольного зеркала входит Приезд нашего специалиста в пределах МКАД Разборка зеркала и снятие с тумбы или подиума Минимальный выезд на работы по предметам интерьера составляет 1300р</p>	2 мин.	шт.	500
8.2.2	<p>Стандартная установка напольного зеркала</p> <p>В работы по сборке напольного зеркала входит, его сборка и установка на подготовленное место. Мы не производим перенос напольного зеркала на соседние этажи, в другое помещение, а также не осуществляем разгрузку и погрузку напольных зеркал. Вес изделия не должен превышать 35 кг. Ширина зеркала не должна превышать 1 метр в ширину и 2 метра в высоту. Если зеркало имеет больше габариты это может привести к удорожанию работ на +75 % к базовой стоимости за счет привлечения второго монтажника на объект. Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены и сверление отверстия. Крепление зеркала. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	40 мин.	шт.	1100
8.2.3	<p>Настройка встроенной аудиосистемы у зеркала</p> <p>В стоимость работы входит настройка аудиосистемы для зеркал с данной функцией, а также демонстрация основных функций</p>	20 мин.	шт.	800
8.2.4	<p>Демонтаж настольного зеркала</p> <p>В стоимость работы по демонтажу настольного зеркала входят работы по его разборке и переносу в пределах квартиры или помещения. Минимальный заказ на данную услугу составляет 1300р</p>	10 мин.	шт.	500
8.2.5	<p>Стандартный монтаж напольного зеркала</p> <p>В стоимость работ по стандартному монтажу настольного зеркала входит, распаковка изделия, проверка на отсутствие заводского брака, сборка каркаса при необходимости. Под напольным зеркалом мы подразумеваем, что изделие имеет вес не более 35 кг. Размеры зеркала не превышают 1 метр в ширину и 2 метра в высоту. Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены и сверление отверстия. Крепление зеркала. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1500
8.2.6	<p>Демонтаж крупногабаритного зеркала</p> <p>В стоимость работ входит демонтаж зеркала со стены, при условии что оно не на клею а на обычных опорах. Под данной стоимостью подразумевается то, что зеркало имеет вес не более 20 кг. Все зеркала весом более 20 кг удорожают стоимость так как будут выполняться силами 2 монтажников.</p>	30 мин.	шт.	1000

8.2.7	<p>Монтаж наборного зеркала с фацетными модулями</p> <p>В стоимость работ входит монтаж наборного фацетного зеркала, выезд специалиста, распаковка, и проверка изделия на отсутствие заводского брака. Под установкой наборного зеркала мы понимаем изделие имеющее вес не более 20 кг, размеры и ширина зеркала не превышают 1 метра в ширину и 2 метров в длину. Всё что свыше данных габаритов удорожает стоимость на +75 % из за привлечения второго монтажника.</p>	120 мин.	м.кв.	3000
8.2.8	<p>Подвес зеркала на стену небольших размеров</p> <p>Размеры зеркала не должны превышать по ширине и высоте 1м. Всё что больше данного размера выполняется силами 2 монтажников, наценка за работы второго специалиста составляет +70 % к базовой стоимости. В стоимость данных работ не входит подключение подсветки зеркала. Минимальный выезд специалиста по навесу предметов интерьера составляет 1300р Вес изделия не должен превышать 20 кг, все что свыше 20 кг может повлечь удорожание стоимости услуги. Под стоимостью услуги подразумевается что зеркало будет повешено на ровную стену, без ниш и прочих сложно-доступных мест</p>	60 мин.	м.кв.	1300
8.2.9	<p>Установка крупногабаритного зеркала</p> <p>Под крупногабаритным зеркалом мы подразумеваем зеркало которое имеет размеры от 1 до 2 в ширину и не более 2 метров в высоту. Вес зеркала не должен превышать 20 кг. В случае превышения размеров и массы на выезд приедет второй монтажник. Стоимость работы второго монтажника + 75 % к базовой стоимости услуги. Под установкой крупногабаритного зеркала мы подразумеваем, что зеркало крепится на ровный участок стены креплениями идущими в комплекте с зеркалом</p>	120 мин.	шт.	2500
8.2.10	<p>Снятие зеркала со стены на клею</p> <p>Работы выполняются силами одного специалиста, демонтаж зеркала со стены осуществляется струной для резки резиновых оснований. Компания оставляет за собой право отказаться от данной услуги, если специалист увидит проблему которая может привести к порче зеркала или его основания. Под зеркалом мы понимаем изделие имеющие габариты не более 1 м в ширину и не более 2 метров в длину. Все что более 1 метра требует привлечения второго монтажника , что удорожает стоимость работ на +75%</p>	60 мин.	шт.	1000
8.2.11	<p>Приклеивание зеркала к стене</p> <p>В стоимость работ входит, наклейка зеркала на стену на готовое чистое и сухое основание. Габариты зеркала не должны превышать 1 метр в ширину и не более 2 метров в длину. Работы свыше данных размеров выполняются силами 2х специалистов. Наценка на работы второго специалиста составляет +70 % к базовой стоимости. Все работы выполняются только при условии того, что это не приведёт к порче изделия. Компания оставляет за собой право отказать в данной услуге если будет риск повреждения изделия или сомнения в том, что зеркало может не удержаться на стене.</p>	60 мин.	шт.	2000
Установка полок				

8.3.1	<p>Монтаж книжных полок со скрытой системой монтажа</p> <p>В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстий и установка скрытого крепежа. Установка полки на крепеж. Скрытый крепеж должен быть у клиента.</p>	20 мин.	шт.	800
8.3.2	<p>Установка бескорпусных книжных полок</p> <p>В данную работу входит: Разметка стены. Сверление отверстий и установка крепежа. Установка полки на крепеж. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	300
8.3.3	<p>Демонтаж книжной полки</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж со стены 1-й книжной полки.</p>	5 мин.	шт.	150
8.3.4	<p>Штатный монтаж корпусной книжной полки</p> <p>В данную работу входит: Разметка по уровню. сверление отверстий. Навес книжной полки на стену. В стоимость не входит: демонтажные работы, сборка, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	900
8.3.5	<p>Сборка корпусной книжной полки</p> <p>В данную работу входит: Сборка книжной полки.</p>	20 мин.	шт.	300
8.3.6	<p>Демонтаж антресольной полки</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж антресольной полки.</p>	10 мин.	шт.	450
8.3.7	<p>Сборка антресольной полки</p> <p>В данную работу входит: Сборка антресольной полки.</p>	20 мин.	шт.	450
8.3.8	<p>Штатный монтаж антресольной полки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка под крепления. Установка антресольной полки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, сборка, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	1300
Навес картин и постеров				
8.4.1	<p>Монтаж картин, просторов, фотографий до 0.8 м2</p> <p>В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление отверстий. Навес изделия. В стоимость не входит расходный материал.</p>	5 мин.	шт.	250

8.4.2	<p>Монтаж картин, просторов, фотографий от 0.8 м2 и более</p> <p>В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление отверстий. Навес изделия. В стоимость не входит расходный материал.</p>	5 мин.	шт.	350
Навес ковров				
8.5.1	<p>Монтаж ковра размерами до 3.6 м2 на деревянный штапик</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены. Сверление отверстий. Навес ковра. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1300
8.5.2	<p>Демонтаж ковра</p> <p>В данную работу входит: Снятие ковра со стены. В стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	250
8.5.3	<p>Монтаж ковра размерами до 3.6 м2 на петли</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены. Сверление отверстий. Навес ковра. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы. Кольца на ковре должны быть пришиты.</p>	20 мин.	шт.	1000
8.5.4	<p>Монтаж ковра размерами от 3.6 м2 на штапик</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены. Сверление отверстий. Навес ковра. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1500
8.5.5	<p>Монтаж ковра размерами от 3.6 м2 на петли</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены. Сверление отверстий. Навес ковра. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1400
Установка сушилок для белья				
8.6.1	<p>Монтаж настенной складной сушилки для белья (гармошка и прочие)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены. Крепление сушилки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	600

8.6.2	Монтаж настенной сушилки для белья типа " Лиана " В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены. Крепление сушилки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.	40 мин.	шт.	700
8.6.3	Демонтаж сушилки для белья В данную работу входит: Демонтаж сушилки для белья. В стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы.	15 мин.	шт.	250
8.6.4	Монтаж потолочной сушилки для белья типа " Лиана " В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка потолка. Крепление сушилки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.	40 мин.	шт.	900
Установка маркерных досок				
8.7.1	Демонтаж маркерной доски В данную работу входит: Демонтаж доски со стены. В стоимость не входит: вынос и утилизация изделия, расходные материалы.	10 мин.	шт.	300
8.7.2	Установка маркерной доски размером до 1.5 м2 В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены. Навес доски. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.	20 мин.	шт.	500
8.7.3	Установка маркерной доски размером от 1.5 м2 В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены. Навес доски. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.	25 мин.	шт.	1300
Установка штучных предметов интерьера				
8.8.1	Установка настенных часов с маятником В данную работу входит: Разметка стены. Сверления отверстия. Навес предмета. В стоимость не входит: расходный материал.	15 мин.	шт.	1300
8.8.2	Установка настенных часов В данную работу входит: Разметка стены. Сверления отверстия. Навес предмета. В стоимость не входит: расходный материал.	5 мин.	шт.	250

8.8.3	Установка подвесных цветочниц, кашпо В данную работу входит: Разметка стены. Сверления отверстия. Навес предмета. В стоимость не входит: расходный материал.	10 мин.	шт.	250
8.8.4	Установка ключницы размером не более 0.5 м2 В данную работу входит: Разметка стены. Сверления отверстия. Навес предмета. В стоимость не входит: расходный материал.	10 мин.	шт.	250
8.8.5	Установка ключницы размером более 0.5 м2 В данную работу входит: Разметка стены. Сверления отверстия. Навес предмета. В стоимость не входит: расходный материал.	15 мин.	шт.	500
8.8.6	Навес декоративных украшений, чучел и прочего В данную работу входит: Разметка стены. Сверления отверстия. Навес предмета. В стоимость не входит: расходный материал.	15 мин.	шт.	300
8.8.7	Установка кухонного рейлинга В данную работу входит: Разметка стены. Сверления отверстия. Навес рейлинга. В стоимость не входит: расходный материал.	20 мин.	м.п.	250

Установка и ремонт окон

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Ремонт окон из ПВХ				
11.0.1	Замена фурнитуры створки окна В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж оконной створки. Замена фурнитуры (ручка, петли, обвязка) створки. Установка и регулировка оконной створки. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, фурнитура, расходные материалы.	120 мин.	шт.	3000
11.0.2	Комплексная регулировка балконного блока ПВХ В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Регулировка обвязки механизмов. Очистка уплотнителя. Смазка фурнитуры и уплотнителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работа по замене фурнитуры, демонтаж открывающихся створок, фурнитура, расходные материалы.	120 мин.	шт.	2900

11.0.3	<p>Комплексная регулировка двери ПВХ</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Регулировка обвязки механизмов. Очистка уплотнителя. Смазка фурнитуры и уплотнителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работа по замене фурнитуры, демонтаж открывающихся створок, фурнитура, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	2000
11.0.4	<p>Замена ручки окна</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старой пластиковой ручки. Установка новой пластиковой ручки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, ручка, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1100
11.0.5	<p>Выравнивание геометрии балконной створки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж штапиков. Демонтаж-установка стеклопакета. Выравнивание балконной створки. Установка штапиков. Проверка диагонали окна. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, замена фурнитуры, замена стеклопакета, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1450
11.0.6	<p>Выравнивание геометрии оконной створки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж штапиков. Демонтаж-установка стеклопакета. Выравнивание балконной створки. Установка штапиков. Проверка диагонали окна. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, замена фурнитуры, замена стеклопакета, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1100
11.0.7	<p>Комплексная регулировка окна ПВХ</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Регулировка обвязки механизмов. Очистка уплотнителя. Смазка фурнитуры и уплотнителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, замена фурнитуры, демонтаж открывающейся створки, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1100
11.0.8	<p>Замена поворотного механизма створки на поворотно-откидной</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж створки. Демонтаж обвязки створки. Установка поворотнооткидного механизма. Монтаж створки на место. Регулировка окна. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, фурнитура, поворотно-откидной механизм, расходные материалы. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, замена фурнитуры, замена стеклопакета, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	3500
11.0.9	<p>Замена двухкамерного стеклопакета в окне ПВХ 24мм-44мм</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого стеклопакета. Изготовление стеклопакета. Установка нового стеклопакета. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, стоимость доставки и подъема.</p>	60 мин.	шт.	5600

11.0.10	<p>Замена однокамерного стеклопакета в окне ПВХ 14мм-28мм</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого стеклопакета. Изготовление стеклопакета. Установка нового стеклопакета. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, стоимость доставки и подъема.</p>	60 мин.	шт.	4000
---------	---	---------	-----	------

Установка и ремонт окон

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
-----	--------------	-------	----------	------

Ремонт окон из ПВХ

11.0.1	<p>Замена фурнитуры створки окна</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж оконной створки. Замена фурнитуры (ручка, петли, обвязка) створки. Установка и регулировка оконной створки. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, фурнитура, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	3000
11.0.2	<p>Комплексная регулировка балконного блока ПВХ</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Регулировка обвязки механизмов. Очистка уплотнителя. Смазка фурнитуры и уплотнителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работа по замене фурнитуры, демонтаж открывающихся створок, фурнитура, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	2900
11.0.3	<p>Комплексная регулировка двери ПВХ</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Регулировка обвязки механизмов. Очистка уплотнителя. Смазка фурнитуры и уплотнителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работа по замене фурнитуры, демонтаж открывающихся створок, фурнитура, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	2000
11.0.4	<p>Замена ручки окна</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старой пластиковой ручки. Установка новой пластиковой ручки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, ручка, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1100
11.0.5	<p>Выравнивание геометрии балконной створки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж штапиков. Демонтаж-установка стеклопакета. Выравнивание балконной створки. Установка штапиков. Проверка диагонали окна. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, замена фурнитуры, замена стеклопакета, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1450

11.0.6	<p>Выравнивание геометрии оконной створки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД, Демонтаж штапиков. Демонтаж-установка стеклопакета. Выравнивание балконной створки. Установка штапиков. Проверка диагонали окна. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, замена фурнитуры, замена стеклопакета, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1100
11.0.7	<p>Комплексная регулировка окна ПВХ</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД, Регулировка обвязки механизмов. Очистка уплотнителя. Смазка фурнитуры и уплотнителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, замена фурнитуры, демонтаж открывающейся створки, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1100
11.0.8	<p>Замена поворотного механизма створки на поворотно-откидной</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД, Демонтаж створки. Демонтаж обвязки створки. Установка поворотнооткидного механизма. Монтаж створки на место. Регулировка окна. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, фурнитура, поворотно-откидной механизм, расходные материалы. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, замена фурнитуры, замена стеклопакета, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	3500
11.0.9	<p>Замена двухкамерного стеклопакета в окне ПВХ 24мм-44мм</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД, Демонтаж старого стеклопакета. Изготовление стеклопакета. Установка нового стеклопакета. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, стоимость доставки и подъема.</p>	60 мин.	шт.	5600
11.0.10	<p>Замена однокамерного стеклопакета в окне ПВХ 14мм-28мм</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД, Демонтаж старого стеклопакета. Изготовление стеклопакета. Установка нового стеклопакета. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, стоимость доставки и подъема.</p>	60 мин.	шт.	4000