

Прайс-лист на услуги 22.03.2025

Электромонтажные работы

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Прокладка проводки				
2.0.1	<p>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.</p>	5 мин.	м.п.	200
2.0.2	<p>Монтаж кабеля сечением от 4мм на скобах</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.</p>	5 мин.	м.п.	200
2.0.3	<p>Штробление стен под кабель в бетоне</p> <p>В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздую 20*20 мм. Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором.</p>	30 мин.	м.п.	1000
2.0.4	<p>Штробление стен под кабель в кирпиче</p> <p>В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздую 20*20 мм. Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором.</p>	30 мин.	м.п.	500
2.0.5	<p>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	200

2.0.6	<p>Монтаж кабеля сечением до 2,5мм в кабель канале</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.0.7	<p>Монтаж кабеля сечением до 2,5мм в гофре</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в гофре. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.0.8	<p>Монтаж кабеля сечением от 4мм в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.0.9	<p>Монтаж кабеля сечением от 4мм в кабель канале</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	300
2.0.10	<p>Монтаж кабеля сечением от 4мм в гофре</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в гофре. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	300
2.0.11	<p>Монтаж интернет кабеля на скобах</p> <p>Прокладка интернет кабеля открытым способом - это значит то, что интернет кабель будет крепиться скобами. Стоимость подключения составляет 50 руб за 1 погонный метр. В нашей компании существует минимальный выезд на данный вид работ. Более подробную стоимость Вы можете посмотреть в разделе "Прайс-лист".</p>	3 мин.	м.п.	100
2.0.12	<p>Монтаж интернет кабеля в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	100
2.0.13	<p>Монтаж интернет кабеля в кабель канале</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200

2.0.14	<p>Монтаж интернет кабеля в гофре</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в гофре. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.0.15	<p>Монтаж телефонного кабеля на скобах</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.</p>	5 мин.	м.п.	100
2.0.16	<p>Монтаж телефонного кабеля в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.0.17	<p>Монтаж телефонного кабеля в кабель канале</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.0.18	<p>Монтаж телефонного кабеля в гофре</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в гофре. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.0.19	<p>Монтаж антенного кабеля на скобах</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.</p>	3 мин.	м.п.	300
2.0.20	<p>Монтаж антенного кабеля в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.0.21	<p>Монтаж антенного кабеля в кабель канале</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200

2.0.22	Монтаж антенного кабеля в гофре В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в гофре. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.	10 мин.	м.п.	200
--------	---	---------	------	-----