

## Прайс-лист на услуги 17.05.2025

### Расценки на сантехнические работы

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
<b>Установка фильтров для воды</b>				
5.0.1	<p><b>Демонтаж фильтра питьевой воды</b></p> <p>В данную работу входит: Отсоединение фильтра от коммуникаций. Демонтаж кранов с мойки и трубы. Сборка коммуникаций уже без водопроводного крана фильтра. Примечание: расходные материалы в данную стоимость не входят.</p>	20 мин.	шт.	600
5.0.2	<p><b>Штатное подключение фильтра "Атолл"</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную работу не входят.</p>	60 мин.	шт.	2700
5.0.3	<p><b>Замена картриджей у фильтра "Атолл"</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Извлечение старых картриджей из фильтра. Установка новых картриджей согласно правилам замены. Проверка на герметичность. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций и мебели, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1500
5.0.4	<p><b>Штатное подключение фильтра "Аквафор"</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость не входят.</p>	60 мин.	шт.	2700

5.0.5	<p><b>Замена картриджей у фильтра "Аквафор"</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость не входят.</p>	60 мин.	шт.	1500
5.0.6	<p><b>Замена картриджей фильтра "Гейзер"</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость не входят.</p>	60 мин.	шт.	1500
5.0.7	<p><b>Штатное подключение фильтра "Гейзер"</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость не входят.</p>	60 мин.	шт.	2700
5.0.8	<p><b>Штатное подключение фильтра "Барьер"</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость не входят.</p>	60 мин.	шт.	2700
5.0.9	<p><b>Замена картриджей у фильтра "Барьер"</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость не входят.</p>	20 мин.	шт.	1500
5.0.10	<p><b>Штатное подключение фильтра "АкваМама"</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость не входят.</p>	60 мин.	шт.	2700

5.0.11	<p><b>Замена картриджей у фильтра "АкваМама"</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость не входят.</p>	60 мин.	шт.	1500
5.0.12	<p><b>Демонтаж фильтра "АкваМама"</b></p> <p>В данную работу входит: Отсоединение фильтра от коммуникаций. Демонтаж кранов с мойки и трубы. Сборка коммуникаций уже без водопроводного крана фильтра. Примечание: расходные материалы в данную стоимость не входят.</p>	30 мин.	шт.	600
5.0.13	<p><b>Установка магистрального фильтра очистки воды</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД Установка фильтра в систему водоснабжения.(монтаж подводящей и отводящей трубы или шлангов, крепление корпуса фильтра к стене) Установка картриджа. Проверка герметичности соединеией. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2700
5.0.14	<p><b>Демонтаж магистрального фильтра</b></p> <p>В данную работу входит: Отсоединение фильтра от коммуникаций. Сборка коммуникаций уже без старого фильтра. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	500
5.0.15	<p><b>Замена картриджей для магистрального фильтра</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Извлечение старых картриджей из фильтра. Установка новых картриджей согласно правилам замены. Проверка на герметичность. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1500
5.0.16	<p><b>Организация слива в канализацию (промывки) магистрального фильтра</b></p> <p>В данную работу входит: Установка тройника или отвода в канализацию. Подсоединение шланга от клапана к канализации. Прверка герметичности соединений. В стоимость не входят расходные материялы.</p>	30 мин.	шт.	700
<b>Установка ванны</b>				

5.1.1	<p><b>Стандартная установка стальной ванны</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка ванны на ножки. Установка по уровню. Гидроизоляция шва ванны герметиком. Установка дополнительных комплектующих поручней и подголовников. Установка обвязки для ванны. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка существующих коммуникаций заказчика, демонтаж ванны и ее вынос, расходные материалы для установки.</p>	120 мин.	шт.	5000
5.1.2	<p><b>Гидроизоляция швов стальной ванны</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого герметика. Гидроизоляция ванны новым герметиком. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы связанные с демонтажем ванны и доработкой коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1700
5.1.3	<p><b>Демонтаж стальной ванны</b></p> <p>В данную работу входит: Отключение ванны от коммуникаций. Вынос из санузла. В стоимость не входит: доработка существующих коммуникаций, работы связанные с выносом ванны из квартиры.</p>	30 мин.	шт.	1000
5.1.4	<p><b>Установка обвязки на стальную ванну</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой обвязки. Установка новой обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	2500
5.1.5	<p><b>Установка экрана под ванну</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка экрана под ванну. Подгонка экрана по высоте. Крепление экрана. В стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	1500
5.1.6	<p><b>Стандартное подключение чугунной ванны</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка ванны на ножки. Установка по уровню. Гидроизоляция шва ванны герметиком. Установка дополнительных комплектующих поручней и подголовников. Установка обвязки для ванны. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка существующих коммуникаций заказчика, демонтаж ванны и ее вынос, расходные материалы для установки.</p>	150 мин.	шт.	6000
5.1.7	<p><b>Установка обвязки на чугунную ванну</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой обвязки. Установка новой обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	2000

5.1.8	<p><b>Гидроизоляция швов чугунной ванны</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого герметика. Гидроизоляция ванны новым герметиком. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы связанные с демонтажем ванны и доработкой коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	2100
5.1.9	<p><b>Демонтаж чугунной ванны</b></p> <p>В данную работу входит: Отключение ванны от коммуникаций. Вынос из санузла. В стоимость не входит: доработка существующих коммуникаций, работы связанные с выносом ванны из квартиры.</p>	20 мин.	шт.	1000
5.1.10	<p><b>Стандартное подключение акриловой ванны</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка ванны на ножки. Установка по уровню. Гидроизоляция шва ванны герметиком. Установка дополнительных комплектующих поручней и подголовников. Установка обвязки для ванны. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка существующих коммуникаций заказчика, демонтаж ванны и ее вынос, расходные материалы для установки.</p>	120 мин.	шт.	7000
5.1.11	<p><b>Демонтаж акриловой ванны</b></p> <p>В данную работу входит: Отключение ванны от коммуникаций. Вынос из санузла. В стоимость не входит: доработка существующих коммуникаций, работы связанные с выносом ванны из квартиры.</p>	20 мин.	шт.	500
5.1.12	<p><b>Установка обвязки на акриловую ванну</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой обвязки. Установка новой обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	600
5.1.13	<p><b>Гидроизоляция швов акриловой ванны</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого герметика. Гидроизоляция ванны новым герметиком. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы связанные с демонтажем ванны и доработкой коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	2100
5.1.14	<p><b>Сверление отверстия под смеситель в акриловой ванне</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Пробивка 1-го отверстия диаметром 10-35 мм. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	450

5.1.15	<p><b>Стандартное подключение ванны с гидромассажем</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка ванны на ножки. Установка по уровню. Гидроизоляция шва ванны герметиком. Установка дополнительных комплектующих поручней и подголовников. Установка обвязки для ванны. Подключение гидромассажа к существующим коммуникациям заказчика Примечание: в стоимость не входит демонтаж старой ванны , доработка существующих коммуникаций заказчика, работы связанные с выносом ванной.</p>	210 мин.	шт.	6000
5.1.16	<p><b>Гидроизоляция швов ванны с гидромассажем</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого герметика. Гидроизоляция ванны новым герметиком. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы связанные с демонтажем ванны и доработкой коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1500
5.1.17	<p><b>Установка обвязки на ванну с гидромассажем</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой обвязки. Установка новой обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	600
5.1.18	<p><b>Демонтаж ванны с гидромассажем</b></p> <p>В данную работу входит: Отключение ванны от коммуникаций. Вынос из санузла. В стоимость не входит: доработка существующих коммуникаций, работы связанные с выносом ванны из квартиры.</p>	20 мин.	шт.	500
5.1.19	<p><b>Демонтаж ванны из литьевого мрамора</b></p> <p>В данную работу входит: Отключение ванны от коммуникаций. Вынос из санузла. В стоимость не входит: доработка существующих коммуникаций, работы связанные с выносом ванны из квартиры.</p>	30 мин.	шт.	3000
5.1.20	<p><b>Стандартное подключение ванны из литьевого мрамора</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка ванны на ножки. Установка по уровню. Гидроизоляция шва ванны герметиком. Установка дополнительных комплектующих поручней и подголовников. Установка обвязки для ванны. Примечание: в стоимость не входит демонтаж старой ванны , доработка существующих коммуникаций заказчика, работы связанные с выносом ванной.</p>	120 мин.	шт.	10000
5.1.21	<p><b>Монтаж обвязки для ванны из литьевого мрамора</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой обвязки. Установка новой обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1500

5.1.22	<p><b>Гидроизоляция швов у ванной из литьевого мрамора</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД, Демонтаж старого герметика. Гидроизоляция ванны новым герметиком. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы связанные с демонтажем ванны и доработкой коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1500
<b>Установка душевой шторки</b>				
5.2.1	<p><b>Демонтаж душевой шторки</b></p> <p>В данную работу входит: снятие и разборка конструкции. Примечание: вынос и утилизация прибора в данную стоимость не входит.</p>	30 мин.	шт.	1000
5.2.2	<p><b>Стандартный монтаж каркасной душевой шторки</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка изделия. Сборка конструкции. Установка. Герметизация. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: демонтаж, доработка существующих коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	5000
5.2.3	<p><b>Стандартный монтаж бескаркасной душевой шторки</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка изделия. Установка. Герметизация. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: демонтаж, доработка существующих коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	4500
<b>Подключение полотенцесушителя</b>				
5.3.1	<p><b>Демонтаж полотенцесушителя</b></p> <p>В данную работу входит: Отсоединение полотенцесушителя от существующих коммуникаций. Установка заглушек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций заказчика, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	500
5.3.2	<p><b>Организация перемычки для полотенцесушителя на сварке</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка перемычки на газосварке. Установка перемычки на газосварке. Установка запорных кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	9000
5.3.3	<p><b>Организация перемычки для полотенцесушителя на сгонах</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Нарезка резьб на стояковых трубах. Сборка перемычки. Установка перемычки. Установка запорных кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	6000

5.3.4	<p><b>Пайка перемычки для полотенцесушителя из полипропилена</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Пайка перемычки Установка перемычки. Установка запорных кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	3000
5.3.5	<p><b>Пайка медных перемычек для полотенцесушителя</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Пайка перемычки. Установка перемычки. Установка запорных кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	5000
5.3.6	<p><b>Стандартный монтаж полотенцесушителя на готовое место</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка присоединительных американок к выводам труб. Разметка и крепление кронштейнов крепления полотенцесушителя к стене. Установка полотенцесушителя. Удаление воздуха из полотенцесушителя. Проверка герметичности соединений. В стоимость не входят: выезд мастера за пределы МКАД, доработка или переделка коммуникаций, демонтаж старого полотенцесушителя, расходные материалы.</p>	40 мин.	шт.	4000
5.3.7	<p><b>Штробление бетонных стен под трубы полотенцесушителя</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Штробление 1 погонного метра в стене. Размер штробы 35*35 мм. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка и доработка труб, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	20 мин.	м.п.	800
5.3.8	<p><b>Штробление кирпичных стен под трубы полотенцесушителя</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Штробление 1 погонного метра в стене. Размер штробы 35*35 мм. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка и доработка труб, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	15 мин.	м.п.	500
5.3.10	<p><b>Стандартный монтаж электрического полотенцесушителя</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены под полотенцесушитель. Крепление полотенцесушителя к стене. Подключение к существующей электросети. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1400

5.3.11	<p><b>Прокладка кабеля для электрического полотенцесушителя</b></p> <p>В данную работу входит: Прокладка 1 погонного метра электрического кабеля открытым способом на скобах. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	10 мин.	м.п.	100
5.3.12	<p><b>Установка розетки для электрического полотенцесушителя</b></p> <p>В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	300
5.3.13	<p><b>Замена прокладок на полотенцесушителе</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старых прокладок. Установка новых прокладок. В стоимость не входит: демонтаж и установка полотенцесушителя, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	250
5.3.14	<p><b>Замена американок на полотенцесушителе</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старых американок. Установка новых американок. В стоимость не входит: демонтаж и установка полотенцесушителя, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	300
<b>Установка мойки</b>				
5.4.1	<p><b>Штатное подключение измельчителя</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж сифона. Установка измельчителя с организацией слива. Установка второго сифона и тройника ПВХ. Установка пневмокнопки с пробивкой отверстия под неё. Включение в существующую электророзетку. Проверка прибора. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	3100
5.4.2	<p><b>Замена сифона под мойкой</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого сифона с гофрой. Сборка нового сифона. Монтаж нового сифона и гофры с подключением к канализации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	400
5.4.3	<p><b>Стандартный монтаж накладной мойки</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и осмотр изделия. Установка мойки. Установка сифона. Установка смесителя. Герметизация швов. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, выпил отверстия под мойку, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	3500

5.4.4	<p><b>Демонтаж накладной мойки</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой мойки. Демонтаж старого смесителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	900
5.4.5	<p><b>Вырез отверстия в столешнице под накладную мойку</b></p> <p>В данную работу входит: Разметка столешницы под мойку. Выпил отверстия под мойку электролобзиком. Обработка выпила герметиком. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	1100
5.4.6	<p><b>Пробивка отверстия в мойке под смеситель</b></p> <p>В данную работу входит: Пробивка в мойке 1-го отверстия диаметром 10-32 мм. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	450
5.4.7	<p><b>Монтаж полозьев для мусорного ведра под мойкой</b></p> <p>Монтаж полозьев для мусорного ведра под мойкой - это когда Вы хотите установить ведро под мойкой</p>	10 мин.	шт.	700
5.4.8	<p><b>Стандартное подключение интегрированной мойки</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и осмотр изделия. Установка мойки под столешницу. Установка сифона. Герметизация швов. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, выпил отверстия под мойку, установка смесителя, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	5000
5.4.9	<p><b>Демонтаж интегрированной мойки</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой мойки. Демонтаж старого смесителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	500
5.4.10	<p><b>Ремонт стыков интегрированной мойки</b></p> <p>В данную работу входит: Герметизация стыка между столешницей и мойкой. В стоимость не входит: демонтажные работы, монтажные работы, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	1000
5.4.11	<p><b>Демонтаж тумбы с мойкой</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой мойки. Демонтаж старого смесителя. Демонтаж старой тумбы (при необходимости). В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	900

5.4.12	<p><b>Стандартное подключение мойки с тумбой</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и осмотр изделия. Сборка тумбы. Установка мойки. Установка сифона. Установка смесителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций заказчика, пропилены под коммуникации, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	3700
<b>Установка радиаторов отопления</b>				
5.5.2	<p><b>Организация перемычки для радиатора отопления на сгонах</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Нарезка резьбы на трубах. Установка перемычки (байпаса). Установка кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, установку радиатора, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2500
5.5.3	<p><b>Монтаж перемычки радиатора на сварке</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Обрезка труб. Сварка перемычки (байпаса). Установка перемычки (байпаса). Установка кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, установку радиатора, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	4500
5.5.5	<p><b>Монтаж терморегулятора на батарею</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж радиатора. Установка терморегулятора. Установка металлического сгона. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка радиатора, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	1800
5.5.6	<p><b>Замена стояковых кранов отопления</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж 1-го запорного крана Установка 1-го запорного крана. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка оборудования, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	120 мин.	шт.	1000
5.5.7	<p><b>Демонтаж труб отопления (металл)</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж 1-го погонного метра трубы, проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	100
5.5.8	<p><b>Демонтаж труб отопления (полипропилен)</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж 1-го погонного метра трубы, проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	2 мин.	м.п.	50

5.5.9	<p><b>Монтаж труб отопления (металл)</b></p> <p>В данную работу входит: Монтаж 1-го погонного метра трубы, проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	350
5.5.10	<p><b>Монтаж труб отопления (полипропилен)</b></p> <p>В данную работу входит: Монтаж 1-го погонного метра трубы, проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	м.п.	300
5.5.11	<p><b>Монтаж труб отопления (REHAU -PEXAU)</b></p> <p>В данную работу входит: Монтаж 1-го погонного метра трубы, проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	м.п.	900
5.5.12	<p><b>Стандартный монтаж чугунного радиатора</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены под крепеж. Установка американок. Установка радиатора. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, установка или замена кранов, демонтажные работы, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2700
5.5.13	<p><b>Стандартный монтаж алюминиевого радиатора</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены под крепеж. Установка американок. Установка радиатора. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, установка или замена кранов, демонтажные работы, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2100
5.5.14	<p><b>Стандартный монтаж стального радиатора</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены под крепеж. Установка американок. Установка радиатора. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, установка или замена кранов, демонтажные работы, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1900
<b>Установка смесителя</b>				
5.6.1	<p><b>Демонтаж смесителя</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж смесителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	500

5.6.2	<p><b>Установка запирающих кранов для смесителя</b></p> <p>В данную работу входит: Установка 1-го запорного крана на готовые коммуникации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	400
5.6.3	<p><b>Стандартный монтаж смесителя для биде</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	2300
5.6.4	<p><b>Стандартный монтаж настенного смесителя для ванны</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	1300
5.6.5	<p><b>Установка держателя для душевой лейки</b></p> <p>В данную работу входит: Разметка стены под установку держателя для лейки. Установка держателя для лейки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	5 мин.	шт.	150
5.6.6	<p><b>Установка смесителя для ванны скрытого монтажа</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя в подготовленную нишу. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	2000
5.6.7	<p><b>Установка каскадного смесителя на борт ванны</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на борт ванны. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстий в ванне, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1900
5.6.8	<p><b>Сверление отверстия под смеситель в акриловой ванне</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Пробивка 1-го отверстия диаметром 10-35 мм. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	450

5.6.9	<p><b>Стандартное подключение смесителя для раковины</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	1300
5.6.10	<p><b>Установка сенсорного смесителя для раковины</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Установка питающего элемента или включение в розетку. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1900
5.6.11	<p><b>Стандартный монтаж настенного смесителя для душа</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1300
5.6.12	<p><b>Установка встраиваемого смесителя для душа</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя в подготовленную нишу. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	2000
5.6.14	<p><b>Стандартное подключение смесителя для мойки</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	1300
5.6.15	<p><b>Установка сенсорного смесителя на мойку</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Установка питающего элемента или включение в розетку. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1900

5.6.19	<p><b>Замена картриджей в смесителе</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого картриджа. Установка нового картриджа. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка смесителя, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	400
5.6.20	<p><b>Замена кранбуксы смесителя</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой кранбуксы. Установка новой кранбуксы. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка смесителя, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	400
5.6.21	<p><b>Замена излива в смесителе</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого излива. Установка нового излива. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка смесителя, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	300
5.6.22	<p><b>Замена душевого шланга для смесителя</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого душевого шланга для смесителя. Установка нового душевого шланга для смесителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка смесителя, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	200
5.6.23	<p><b>Замена душевой лейки</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой душевой лейки. Установка новой душевой лейки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка смесителя, расходный материал.</p>	5 мин.	шт.	200
5.6.24	<p><b>Замена гибкой подводки в смесителе</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж 1-ой старой гибкой подводки к смесителю. Установка 1-ой новой гибкой подводки к смесителю. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка смесителя, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	200
5.6.25	<p><b>Замена переключающего механизма для смесителя (лейка-излив)</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого переключающего механизма. Установка нового переключающего механизма. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка смесителя, расходный материал.</p>	5 мин.	шт.	400

5.6.26	<p><b>Стандартный монтаж гигиенического душа наружного монтажа</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1300
5.6.27	<p><b>Стандартный монтаж гигиенического душа скрытого монтажа</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя в подготовленную нишу. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	2000
5.6.28	<p><b>Демонтаж гигиенического душа</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж гигиенического душа. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	400
<b>Установка душевых колонок</b>				
5.7.1	<p><b>Стандартное подключение душевой колонки</b></p> <p>В данную работу входит : Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка колонки. Монтаж колонки на стену. Подключение к существующим коммуникациям. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	2500
5.7.2	<p><b>Демонтаж душевой колонки</b></p> <p>В данную работу входит : Отсоединение душевой колонки от коммуникаций. Демонтаж душевой колонки со стены. В стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	700
<b>Установка унитазов</b>				
5.8.1	<p><b>Демонтаж унитаза</b></p> <p>В стоимость работ входит демонтаж унитаза с сохранением и без - по просьбе владельца. В стоимость не входит утилизация, вынос и другие работы.</p>	20 мин.	шт.	1500

5.8.2	<p><b>Стандартный монтаж напольного унитаза с пластиковой канализацией</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка манжеты, гофры. Сборка унитаза. Крепление к полу чаши. Присоединение к канализации и водопроводу. Проверка на работоспособность. В стоимость не входит: демонтаж унитаза, выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	5000
5.8.3	<p><b>Стандартный монтаж напольного унитаза с чугунной канализацией</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка манжеты, гофры. Сборка унитаза. Крепление к полу чаши. Присоединение к канализации и водопроводу. Проверка на работоспособность. В стоимость не входит: демонтаж унитаза, выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	2850
5.8.4	<p><b>Бетонирование основания пола под унитаз</b></p> <p>В данную работу входит: Замес мастером раствора. Бетонирование участка пола под унитазом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	600
5.8.5	<p><b>Установка крана подачи воды в унитаз</b></p> <p>В данную работу входит: Установка 1-го запорного крана на подачу воды в унитаз. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка оборудования, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	5 мин.	шт.	200
5.8.6	<p><b>Прочистка засора унитаза</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж унитаза. Устранение засора. Установка унитаза на старое место. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, замена коммуникаций, расходный материал.</p>	120 мин.	шт.	2500
5.8.7	<p><b>Замена крышки унитаза</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старой крышки от унитаза. Установка новой крышки от унитаза. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	1000
5.8.8	<p><b>Замена арматуры сливного бачка</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж бачка. Демонтаж старой арматуры. Установка новой арматуры. Установка бачка. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	2000

5.8.9	<p><b>Замена бачка унитаза</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж старого бачка. Сборка нового бачка. Установка бачка. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	2000
5.8.10	<p><b>Замена гофры унитаза</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж унитаза. Демонтаж старой гофры. Установка новой гофры. Установка унитаза на прежнее место. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	2000
5.8.11	<p><b>Регулировка арматуры сливного бачка унитаза</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Регулировка арматуры. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	45 мин.	шт.	1300
5.8.12	<p><b>Ремонт системы залива воды в бачок унитаза</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж бочка. Демонтаж старой арматуры. Установка новой арматуры. Установка бачка. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	1500
5.8.13	<p><b>Замена крепежа напольного унитаза</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж элементов крепежа унитаза. Установка новых элементов крепежа унитаза. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	50 мин.	шт.	1300
5.8.14	<p><b>Регулировка арматуры бочка инсталляции</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Регулировка арматуры. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1300
5.8.15	<p><b>Стандартная работа по развороту унитаза</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж унитаза с сохранением. Переделка коммуникаций. Монтаж унитаза. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы.</p>	180 мин.	шт.	3300

5.8.16	<p><b>Монтаж инсталляции для унитаза</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Доработка коммуникаций. Сборка рамы и бочка. Проверка работоспособности. Проверка жесткости конструкции. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старого унитаза, сооружение перегородки, расходный материал.</p>	240 мин.	шт.	4800
5.8.17	<p><b>Установка навесной чаши унитаза</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж чаши к стене. Герметизация шва стена-чаша. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой чаши, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	1500
<b>Установка раковин</b>				
5.9.1	<p><b>Стандартное подключение подвесной раковины</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	2500
5.9.2	<p><b>Демонтаж раковины</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж раковины. Демонтаж сифона. Демонтаж кронштейнов. В стоимость не входит: демонтаж смесителя, вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	500
5.9.3	<p><b>Стандартное подключение смесителя для раковины</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	1300
5.9.4	<p><b>Установка сенсорного смесителя для раковины</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Установка питающего элемента или включение в розетку. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1900

5.9.5	<p><b>Установка сифона на раковину</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого сифона с гофрой. Сборка нового сифона. Монтаж нового сифона и гофры с подключением к канализации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	700
5.9.6	<p><b>Демонтаж смесителя с раковины</b></p> <p>В данную работу входит: Отсоединение смесителя от водопроводных коммуникаций. Демонтаж смесителя с раковины. В стоимость не входит: демонтаж раковины, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	400
5.9.7	<p><b>Прочистка сифона раковины</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж сифона и гофры. Прочистка сифона и гофры. Установка сифона и гофры на старое место. Герметизация. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж раковины, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1300
5.9.8	<p><b>Стандартное подключение раковины типа "Тюльпан"</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	2500
5.9.9	<p><b>Стандартное подключение раковины "Мини"</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	2500
5.9.10	<p><b>Стандартное подключение крупногабаритной раковины</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.</p>	90 мин.	шт.	3100
5.9.11	<p><b>Стандартное подключение раковины "Кувшинка"</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	1300

5.9.12	<p><b>Стандартное подключение встроенной раковины</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка крепежа раковины. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со столешницей. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.</p>	45 мин.	шт.	2500
<b>Установка умывальника</b>				
5.10.1	<p><b>Установка запирающих кранов для смесителя</b></p> <p>В данную работу входит: Установка 1-го запорного крана на готовые коммуникации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	400
5.10.2	<p><b>Демонтаж "Мойдодыра"</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж смесителя. Демонтаж раковины. Демонтаж шкафчика. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	1000
5.10.3	<p><b>Сверление отверстий под коммуникации в шкафчике</b></p> <p>В данную работу входит: Пропил 1-го отверстия под коммуникации в шкафчике. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	150
5.10.4	<p><b>Штатное подключение настенного умывальника "Мойдодыр"</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление шкафчика к стене. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Установка смесителя с подключением к водоснабжению. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	5000
5.10.5	<p><b>Установка столешницы на "Мойдодыр"</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка столешницы из кварца длиной не более 1,5 метра на тумбу "Мойдодыра" Крепление столешницы В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пропилены в столешнице, установка раковины, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1500

5.10.6	<p><b>Установка раковины под столешницу "Мойдодыра"</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка раковины под столешницу в подготовленное место. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со столешницей. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1500
5.10.7	<p><b>Штатное подключение напольного умывальника "Мойдодыр"</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка шкафчика по уровню. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Установка смесителя с подключением к водоснабжению. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	4000
<b>Установка биде</b>				
5.11.1	<p><b>Стандартный монтаж инсталляции биде</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Доработка коммуникаций. Сборка рамы и бочка. Крепление к стене. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, сооружение перегородки, расходный материал.</p>	240 мин.	шт.	6500
5.11.2	<p><b>Установка или замена навесной чаши для биде</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж чаши к стене. Герметизация шва стена-чаша. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой чаши, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	2500
5.11.3	<p><b>Демонтаж инсталляции биде</b></p> <p>В данную работу входит: Отсоединение инсталляции от коммуникаций. Демонтаж инсталляции. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, слом перегородок, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1500
5.11.4	<p><b>Замена крышки унитаза</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старой крышки от унитаза. Установка новой крышки от унитаза. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	1000

5.11.5	<p><b>Стандартный монтаж напольного биде</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка биде. Установка смесителя. Крепление чаши к полу. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старого биде, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	3200
5.11.6	<p><b>Демонтаж напольного биде</b></p> <p>В данную работу входит: Отсоединение биде от всех коммуникаций. Демонтаж с установленного места. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	750
5.11.7	<p><b>Стандартный монтаж смесителя для биде</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	2300
5.11.8	<p><b>Замена запирающих кранов для биде</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого крана (при необходимости). Установка нового крана подачи воды. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	600
<b>Монтаж душевых кабин</b>				
5.12.1	<p><b>Стандартная сборка душевой кабины угловой до 90х90</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка душевой кабины. Подключение к готовым коммуникациям. Герметизация швов. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой душевой кабины, доработка коммуникаций, сборка парогенератора, установка на подиум, расходные материалы.</p>	360 мин.	шт.	10000
5.12.2	<p><b>Подключение парогенератора к душевой кабине</b></p> <p>В данную работу входит: Работы по подключению парогенератора к существующей электросети. В стоимость не входит: доработка электросети, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	750
5.12.3	<p><b>Демонтаж душевой кабины</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Отсоединение душевой кабины от коммуникаций. Разборка душевой кабины. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, упаковка, вынос и утилизация кабины, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	1700

5.12.4	<p><b>Установка душевой кабины на подиум</b></p> <p>В данную работу входит: Установка душевой кабины на подготовленный подиум. В стоимость не входит: изготовление подиума, доработка коммуникаций, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1500
5.12.5	<p><b>Установка сиденья для душевой кабины</b></p> <p>В данную работу входит: Установка специального сиденья для душевой кабины. В данную стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал..</p>	20 мин.	шт.	1500
5.12.7	<p><b>Стандартная сборка душевой кабины прямоугольной или размерами большими 90x90</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка душевой кабины. Подключение к готовым коммуникациям. Герметизация швов. Проверка на отсутствие протечек. Краткая инструкция по эксплуатации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой душевой кабины, доработка коммуникаций, сборка парогенератора, установка на подиум, расходный материал.</p>	480 мин.	шт.	10000
5.12.8	<p><b>Стандартный монтаж душевого бокса</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж душевого бокса. Сборка душевого бокса. Герметизация и проверка на отсутствие заводского брака. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой душевой кабины, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	480 мин.	шт.	8500
5.12.9	<p><b>Демонтаж душевого бокса</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Отсоединение душевой кабины от коммуникаций. Разборка душевой кабины. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, упаковка, вынос и утилизация кабины, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	90 мин.	шт.	2500
5.12.10	<p><b>Стандартная установка душевого уголка</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Работы по сборке и установке душевого поддона и подключение его к существующей канализации без её доработки. Герметизация соединений шва поддон -плитка. Сборка и установка шторки (с каркасом или без него) Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы</p>	300 мин.	шт.	4250
5.12.11	<p><b>Демонтаж душевого уголка</b></p> <p>В данную работу входит: Демонтаж душевого уголка. В стоимость не входит, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	1500

5.12.13	<p><b>Устранение течи сливной обвязки поддона</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж обвязки. Замена прокладок, либо сборка новой обвязки. Установка обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1700
5.12.14	<p><b>Устранение течи душевой кабины по швам стенок</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разборка душевой кабины. Отчистка деталей душевой кабины от старого герметика. Сборка и герметизация душевой кабины. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	240 мин.	шт.	6600
5.12.15	<p><b>Ремонт или замена подводок подачи воды в душевую кабину</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старых подводок воды. Установка новых подводок воды. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, разборка-сборка кабины, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	2300
5.12.16	<p><b>Замена роликов раздвижных дверей душевой кабинки</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж дверей душевой кабины. Замена старых роликов на новые. Установка дверей душевой кабины. Проверка работоспособности. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	1700
5.12.17	<p><b>Замена смесителя душевой кабинки</b></p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого смесителя душевой кабины. Установка нового смесителя душевой кабины. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	120 мин.	шт.	2500