ООО "Установка.ру"
тел.: в Москве 8 (495) 646-10-32
тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62
www.ustanovka.ru
info@ustanovka.ru

Прайс-лист на услуги 13.07.2025

Расценки на сантехнические работы

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
	Установка фильтров для воды			
5.0.1	**Демонтаж фильтра питьевой воды** В данную работу входит: Отсоединение фильтра от коммуникаций. Демонтаж кранов с мойки и трубы. Сборка коммуникаций уже без водопроводного крана фильтра. Примечание: расходные материалы в данную стоимость не входят.	20 мин.	шт.	600
5.0.2	**Штатное подключение фильтра "Атолл"** В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную работу не входят.	60 мин.	шт.	2700
5.0.3	**Замена картриджей у фильтра "Атолл"** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Извлечение старых картриджей из фильтра. Установка новых картриджей согласно правилам замены. Проверка на герметичность. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций и мебели, расходные материалы.	60 мин.	шт.	1500
5.0.4	**Штатное подключение фильтра "Аквафор"** В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость не входят.	60 мин.	шт.	2700

5.0.5	**Замена картриджей у фильтра "Аквафор"** В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость не входят.	60 мин.	шт.	1500
5.0.6	**Замена картриджей фильтра "Гейзер"** В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость не входят.	60 мин.	шт.	1500
5.0.7	**Штатное подключение фильтра "Гейзер"** В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость не входят.	60 мин.	шт.	2700
5.0.8	**Штатное подключение фильтра "Барьер"** В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость не входят.	60 мин.	шт.	2700
5.0.9	**Замена картриджей у фильтра "Барьер"** В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость не входят.	20 мин.	шт.	1500
5.0.10	**Штатное подключение фильтра "АкваМама"** В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость не входят.	60 мин.	шт.	2700

5.0.11	**Замена картриджей у фильтра "АкваМама"** В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД Распаковка изделия Установка трехходового крана на коммуникации Установка крана от фильтра на мойку Установка картриджей и патрубков фильтра, расширительного бака Первое включение, проверка герметичности соединений Примечание: Выезд за МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы и демонтаж старого фильтра в данную стоимость не входят.	60 мин.	шт.	1500
5.0.12	**Демонтаж фильтра "АкваМама"** В данную работу входит: Отсоединение фильтра от коммуникаций. Демонтаж кранов с мойки и трубы. Сборка коммуникаций уже без водопроводного крана фильтра. Примечание: расходные материалы в данную стоимость не входят.	30 мин.	шт.	600
5.0.13	**Установка магистрального фильтра очистки воды** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД Установка фильтра в систему водоснабжения.(монтаж подводящей и отводящей трубы или шлангов, крепление корпуса фильтра к стене) Установка картриджа. Проверка герметичности соединеией. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.	60 мин.	шт.	2700
5.0.14	**Демонтаж магистрального фильтра** В данную работу входит: Отсоединение фильтра от коммуникаций. Сборка коммуникаций уже без старого фильтра. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.	15 мин.	шт.	500
5.0.15	**Замена картриджей для магистрального фильтра** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Извлечение старых картриджей из фильтра. Установка новых картриджей согласно правилам замены. Проверка на герметичность. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.	30 мин.	шт.	1500
5.0.16	**Организация слива в канализацию (промывки) магистрального фильтра** В данную работу входит: Установка тройника или отвода в канализацию. Подсоединение шланга от клапана к канализации. Прверка герметичности соединений. В стоимость не входят расходные материалы.	30 мин.	шт.	700
Установка ванны				

5.1.1	**Стандартная установка стальной ванны** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка ванны на ножки. Установка по уровню. Гидроизоляция шва ванны герметиком. Установка дополнительных комплектующих поручней и подголовников. Установка обвязки для ванны. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка существующих коммуникаций заказчика, демонтаж ванны и ее вынос, расходные материалы для установки.	120 мин.	шт.	5000
5.1.2	**Гидроизоляция швов стальной ванны** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого герметика. Гидроизоляция ванны новым герметиком. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы связанные с демонтажем ванны и доработкой коммуникаций, расходные материалы.	60 мин.	шт.	1700
5.1.3	**Демонтаж стальной ванны** В данную работу входит: Отключение ванны от коммуникаций. Вынос из санузла. В стоимость не входит: доработка существующих коммуникаций, работы связанные с выносом ванны из квартиры.	30 мин.	шт.	1000
5.1.4	**Установка обвязки на стальную ванну** В данную работу входит: Демонтаж старой обвязки. Установка новой обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика, расходные материалы.	20 мин.	шт.	2500
5.1.5	**Установка экрана под ванну** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка экрана под ванну. Подгонка экрана по высоте. Крепление экрана. В стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.	20 мин.	шт.	1500
5.1.6	**Стандартное подключение чугунной ванны** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка ванны на ножки. Установка по уровню. Гидроизоляция шва ванны герметиком. Установка дополнительных комплектующих поручней и подголовников. Установка обвязки для ванны. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка существующих коммуникаций заказчика, демонтаж ванны и ее вынос, расходные материалы для установки.	150 мин.	шт.	6000
5.1.7	**Установка обвязки на чугунную ванну** В данную работу входит: Демонтаж старой обвязки. Установка новой обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика, расходные материалы.	20 мин.	шт.	2000

5.1.8	**Гидроизоляция швов чугунной ванны** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого герметика. Гидроизоляция ванны новым герметиком. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы связанные с демонтажем ванны и доработкой коммуникаций, расходные материалы.	45 мин.	шт.	2100
5.1.9	**Демонтаж чугунной ванны** В данную работу входит: Отключение ванны от коммуникаций. Вынос из санузла. В стоимость не входит: доработка существующих коммуникаций, работы связанные с выносом ванны из квартиры.	20 мин.	шт.	1000
5.1.10	**Стандартное подключение акриловой ванны** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка ванны на ножки. Установка по уровню. Гидроизоляция шва ванны герметиком. Установка дополнительных комплектующих поручней и подголовников. Установка обвязки для ванны. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка существующих коммуникаций заказчика, демонтаж ванны и ее вынос, расходные материалы для установки.	120 мин.	шт.	7000
5.1.11	**Демонтаж акриловой ванны** В данную работу входит: Отключение ванны от коммуникаций. Вынос из санузла. В стоимость не входит: доработка существующих коммуникаций, работы связанные с выносом ванны из квартиры.	20 мин.	шт.	500
5.1.12	**Установка обвязки на акриловую ванну** В данную работу входит: Демонтаж старой обвязки. Установка новой обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика, расходные материалы.	20 мин.	шт.	600
5.1.13	**Гидроизоляция швов акриловой ванны** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого герметика. Гидроизоляция ванны новым герметиком. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы связанные с демонтажем ванны и доработкой коммуникаций, расходные материалы.	45 мин.	шт.	2100
5.1.14	**Сверление отверстия под смеситель в акриловой ванне** В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Пробивка 1-го отверстия диаметром 10-35 мм. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.	15 мин.	шт.	450

5.1.15	**Стандартное подключение ванны с гидромассажем** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка ванны на ножки. Установка по уровню. Гидроизоляция шва ванны герметиком. Установка дополнительных комплектующих поручней и подголовников. Установка обвязки для ванны. Подключение гидромассажа к существующим коммуникациям заказчика Примечание: в стоимость не входит демонтаж старой ванны , доработка существующих коммуникаций заказчика, работы связанные с выносом ванной.	210 мин.	шт.	6000
5.1.16	**Гидроизоляция швов ванны с гидромассажем** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого герметика. Гидроизоляция ванны новым герметиком. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы связанные с демонтажем ванны и доработкой коммуникаций, расходные материалы.	45 мин.	шт.	1500
5.1.17	**Установка обязки на ванну с гидромассажем** В данную работу входит: Демонтаж старой обвязки. Установка новой обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика, расходные материалы.	20 мин.	шт.	600
5.1.18	**Демонтаж ванны с гидромассажем** В данную работу входит: Отключение ванны от коммуникаций. Вынос из санузла. В стоимость не входит: доработка существующих коммуникаций, работы связанные с выносом ванны из квартиры.	20 мин.	шт.	500
5.1.19	**Демонтаж ванны из литьевого мрамора** В данную работу входит: Отключение ванны от коммуникаций. Вынос из санузла. В стоимость не входит: доработка существующих коммуникаций, работы связанные с выносом ванны из квартиры.	30 мин.	шт.	3000
5.1.20	**Стандартное подключение ванны из литьевого мрамора** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка ванны на ножки. Установка по уровню. Гидроизоляция шва ванны герметиком. Установка дополнительных комплектующих поручней и подголовников. Установка обвязки для ванны. Примечание: в стоимость не входит демонтаж старой ванны , доработка существующих коммуникаций заказчика, работы связанные с выносом ванной.	120 мин.	шт.	10000
5.1.21	**Монтаж обвязки для ванны из литьевого мрамора** В данную работу входит: Демонтаж старой обвязки. Установка новой обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика, расходные материалы.	60 мин.	шт.	1500

5.1.22	**Гидроизоляция швов у ваннной из литьевого мрамора** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого герметика. Гидроизоляция ванны новым герметиком. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы связанные с демонтажем ванны и доработкой коммуникаций, расходные материалы.	30 мин.	шт.	1500
Установка душевой шторки				
5.2.1	**Демонтаж душевой шторки** В данную работу входит: снятие и разборка конструкции. Примечание: вынос и утилизация прибора в данную стоимость не входит.	30 мин.	шт.	1000
5.2.2	**Стандартный монтаж каркасной душевой шторки** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка изделия. Сборка конструкции. Установка. Герметизация. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: демонтаж, доработка существующих коммуникаций заказчика, расходные материалы.	120 мин.	шт.	5000
5.2.3	**Стандартный монтаж бескаркасной душевой шторки** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка изделия. Установка. Герметизация. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: демонтаж, доработка существующих коммуникаций заказчика, расходные материалы.	120 мин.	шт.	4500
Подключение полотенцесушителя				
5.3.1	**Демонтаж полотенцесушителя** В данную работу входит: Отсоединение полотенцесушителя от существующих коммуникаций. Установка заглушек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций заказчика, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	10 мин.	шт.	500
5.3.2	**Организация перемычки для полотенцесушителя на сварке** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка перемычки на газосварке. Установка перемычки на газосварке. Установка запорных кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.	90 мин.	шт.	9000
5.3.3	**Организация перемычки для полотенцесушителя на сгонах** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Нарезка резьб на стояковых трубах. Сборка перемычки. Установка перемычки. Установка запорных кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.	90 мин.	шт.	6000

5.3.4	**Пайка перемычки для полотенцесушителя из полипропилена** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Пайка перемычки Установка перемычки. Установка запорных кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.	90 мин.	шт.	3000
5.3.5	**Пайка медных перемычек для полотенцесушителя** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Пайка перемычки. Установка перемычки. Установка запорных кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.	90 мин.	шт.	5000
5.3.6	**Стандартный монтаж полотенцесушителя на готовое место** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка присоединительных американок к выводам труб. Разметка и крепление кронштейнов крепления полотенцесушителя к стене. Установка полотенцесушителя. Удаление воздуза из полотенцесушителя. Проверка герметичности соединений. В стоимость не входят: выезд мастера за пределы МКАД, доработка или переделка коммуникаций, демонтаж старого полотенцесушителя, расходные материалы.	40 мин.	шт.	4000
5.3.7	**Штробление бетонных стен под трубы полотенцесушителя** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Штробление 1 погонного метра в стене. Размер штробы 35*35 мм. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка и доработка труб, демонтажные работы, расходные материалы.	20 мин.	м.п.	800
5.3.8	**Штробление кирпичных стен под трубы полотенцесушителя** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Штробление 1 погонного метра в стене. Размер штробы 35*35 мм. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка и доработка труб, демонтажные работы, расходные материалы.	15 мин.	м.п.	500
5.3.10	**Стандартный монтаж электрического полотенцесушителя** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены под полотенцесушитель. Крепление полотенцесушителя к стене. Подключение к существующей электросети. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.	45 мин.	шт.	1400

5.3.11	**Прокладка кабеля для электрического полотенцесушителя** В данную работу входит: Прокладка 1 погонного метра электрического кабеля открытым способом на скобах. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходные материалы.	10 мин.	м.п.	100
5.3.12	**Установка розетки для электрического полотенцесушителя** В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.	20 мин.	шт.	300
5.3.13	**Замена прокладок на полотенцесушителе** В данную работу входит: Демонтаж старых прокладок. Установка новых прокладок. В стоимость не входит: демонтаж и установка полотенцесушителя, расходные материалы.	10 мин.	шт.	250
5.3.14	**Замена американок на полотенцесушителе** В данную работу входит: Демонтаж старых американок. Установка новых американок. В стоимость не входит: демонтаж и установка полотенцесушителя, расходные материалы.	15 мин.	шт.	300
Установка мойки				
5.4.1	**Штатное подключение измельчителя** В данную работу входит: Демонтаж сифона. Установка измельчителя с организацией слива. Установка второго сифона и тройника ПВХ. Установка пневнокнопки с пробивкой отверстия под неё. Включение в существующую электророзетку. Проверка прибора. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.	60 мин.	шт.	3100
5.4.2	**Замена сифона под мойкой** В данную работу входит: Демонтаж старого сифона с гофрой. Сборка нового сифона. Монтаж нового сифона и гофры с подключеним к канализации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.	10 мин.	шт.	400
5.4.3	**Стандартный монтаж накладной мойки** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и осмотр изделия. Установка мойки. Установка сифона. Установка смесителя. Герметизация швов. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, выпил отверстия под мойку, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.	60 мин.	шт.	3500

5.4.4	**Демонтаж накладной мойки** В данную работу входит: Демонтаж старой мойки. Демонтаж старого смесителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	30 мин.	шт.	900
5.4.5	**Вырез отверстия в столешнице под накладную мойку** В данную работу входит: Разметка столешницы под мойку. Выпил отверстия под мойку электролобзиком. Обработка выпила герметиком. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, демонтажные работы, расходные материалы.	10 мин.	шт.	1100
5.4.6	**Пробивка отверстия в мойке под смеситель** В данную работу входит: Пробивка в мойке 1-го отверстия диаметром 10-32 мм. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.	10 мин.	шт.	450
5.4.7	**Монтаж полозьев для мусорного ведра под мойкой** Монтаж полозьев для мусорного ведра под мойкой - это когда Вы хотите установить ведро под мойкой	10 мин.	шт.	700
5.4.8	**Стандартное подключение интегрированной мойки** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и осмотр изделия. Установка мойки под столешницу. Установка сифона. Герметизация швов. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, выпил отверстия под мойку, установка смесителя, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.	60 мин.	шт.	5000
5.4.9	**Демонтаж интегрированной мойки** В данную работу входит: Демонтаж старой мойки. Демонтаж старого смесителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	30 мин.	шт.	500
5.4.10	**Ремонт стыков интегрированной мойки** В данную работу входит: Герметизация стыка между столешницей и мойкой. В стоимость не входит: демонтажные работы, монтажные работы, расходный материал.	20 мин.	шт.	1000
5.4.11	**Демонтаж тумбы с мойкой** В данную работу входит: Демонтаж старой мойки. Демонтаж старого смесителя. Демонтаж старой тумбы (при необходимости). В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	20 мин.	шт.	900

5.4.12	**Стандартное подключение мойки с тумбой** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и осмотр изделия. Сборка тумбы. Установка мойки. Установка сифона. Установка смесителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций заказчика, пропилы под коммуникации, расходные материалы.	60 мин.	шт.	3700
Установка радиаторов отопления				
5.5.2	**Организация перемычки для радиатора отопления на сгонах** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Нарезка резьбы на трубах. Установка перемычки (байпаса). Установка кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, установку радиатора, расходные материалы.	60 мин.	шт.	2500
5.5.3	**Монтаж перемычки радиатора на сварке** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Обрезка труб. Сварка перемычки (байпаса). Установка перемычки (байпаса). Установка кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, установку радиатора, расходные материалы.	45 мин.	шт.	4500
5.5.5	**Монтаж терморегулятора на батарею** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж радиатора. Установка терморегулятора. Установка металлического сгона. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка радиатора, доработка коммуникаций, расходный материал.	20 мин.	шт.	1800
5.5.6	**Замена стояковых кранов отопления** В данную работу входит: Демонтаж 1-го запорного крана Установка 1-го запорного крана. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка оборудования, доработка коммуникаций, расходный материал.	120 мин.	шт.	1000
5.5.7	**Демонтаж труб отопления (металл)** В данную работу входит: Демонтаж 1-го погонного метра трубы, проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.	5 мин.	м.п.	100
5.5.8	**Демонтаж труб отопления (полипропилен)** В данную работу входит: Демонтаж 1-го погонного метра трубы, проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.	2 мин.	м.п.	50

5.5.9	**Монтаж труб отопления (металл)** В данную работу входит: Монтаж 1-го погонного метра трубы, проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.	10 мин.	м.п.	350
5.5.10	**Монтаж труб отопления (полипропилен)** В данную работу входит: Монтаж 1-го погонного метра трубы, проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.	15 мин.	м.п.	300
5.5.11	**Монтаж труб отопления (REHAU -РЕХАУ)** В данную работу входит: Монтаж 1-го погонного метра трубы, проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.	20 мин.	м.п.	900
5.5.12	**Стандартный монтаж чугунного радиатора** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены под крепеж. Установка американок. Установка радиатора. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, установка или замена кранов, демонтажные работы, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	60 мин.	шт.	2700
5.5.13	**Стандартный монтаж алюминиевого радиатора** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены под крепеж. Установка американок. Установка радиатора. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, установка или замена кранов, демонтажные работы, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	60 мин.	шт.	2100
5.5.14	**Стандартный монтаж стального радиатора** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены под крепеж. Установка американок. Установка радиатора. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, установка или замена кранов, демонтажные работы, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	60 мин.	шт.	1900
Установка смесителя				
5.6.1	**Демонтаж смесителя** В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж смесителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.	10 мин.	шт.	500

5.6.2	**Установка запирающих кранов для смесителя** В данную работу входит: Установка 1-го запорного крана на готовые коммуникации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.	10 мин.	шт.	400
5.6.3	**Стандартный монтаж смесителя для биде** В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.	20 мин.	шт.	2300
5.6.4	**Стандартный монтаж настенного смесителя для ванны** В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.	20 мин.	шт.	1300
5.6.5	**Установка держателя для душевой лейки** В данную работу входит: Разметка стены под установку держателя для лейки. Установка держателя для лейки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.	5 мин.	шт.	150
5.6.6	**Установка смесителя для ванны скрытого монтажа** В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя в подготовленную нишу. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.	30 мин.	шт.	2000
5.6.7	**Установка каскадного смесителя на борт ванны** В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на борт ванны. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстий в ванне, доработка коммуникаций, расходный материал.	30 мин.	шт.	1900
5.6.8	**Сверление отверстия под смеситель в акриловой ванне** В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Пробивка 1-го отверстия диаметром 10-35 мм. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.	15 мин.	шт.	450

5.6.9	**Стандартное подключение смесителя для раковины** В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный материал.	20 мин.	шт.	1300
5.6.10	**Установка сенсорного смесителя для раковины** В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Установка питающего элемента или включение в розетку. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный материал.	30 мин.	шт.	1900
5.6.11	**Стандартный монтаж настенного смесителя для душа** В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.	30 мин.	шт.	1300
5.6.12	**Установка встраиваемого смесителя для душа** В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя в подготовленную нишу. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.	30 мин.	шт.	2000
5.6.14	**Стандартное подключение смесителя для мойки** В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный материал.	20 мин.	шт.	1300
5.6.15	**Установка сенсорного смесителя на мойку** В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Установка питающего элемента или включение в розетку. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный материал.	30 мин.	шт.	1900

5.6.19	**Замена картриджей в смесителе** В данную работу входит: Демонтаж старого картриджа. Установка нового картриджа. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка смесителя, расходный материал.	10 мин.	шт.	400
5.6.20	**Замена кранбуксы смесителя** В данную работу входит: Демонтаж старой кранбуксы. Установка новой кранбуксы. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка смесителя, расходный материал.	10 мин.	шт.	400
5.6.21	**Замена излива в смесителе** В данную работу входит: Демонтаж старого излива. Установка нового излива. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка смесителя, расходный материал.	10 мин.	шт.	300
5.6.22	**Замена душевого шланга для смесителя** В данную работу входит: Демонтаж старого душевого шланга для смесителя. Установка нового душевого шланга для смесителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка смесителя, расходный материал.	10 мин.	шт.	200
5.6.23	**Замена душевой лейки** В данную работу входит: Демонтаж старой душевой лейки. Установка новой душевой лейки. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка смесителя, расходный материал.	5 мин.	шт.	200
5.6.24	**Замена гибкой подводки в смесителе** В данную работу входит: Демонтаж 1-ой старой гибкой подводки к смесителю. Установка 1-ой новой гибкой подводки к смесителю. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка смесителя, расходный материал.	10 мин.	шт.	200
5.6.25	**Замена переключающего механизма для смесителя (лейка-излив)** В данную работу входит: Демонтаж старого переключающего механизма. Установка нового переключающего механизма. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка смесителя, расходный материал.	5 мин.	шт.	400

5.6.26	**Стандартный монтаж гигиенического душа наружного монтажа** В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.	30 мин.	шт.	1300
5.6.27	**Стандартный монтаж гигиенического душа скрытого монтажа** В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя в подготовленную нишу. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.	30 мин.	шт.	2000
5.6.28	**Демонтаж гигиенического душа** В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж гигиенического душа. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.	10 мин.	шт.	400
Установка душевых колонок				
5.7.1	**Стандартное подключение душевой колонки** В данную работу входит : Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка колонки. Монтаж колонки на стену. Подключение к существующим коммуникациям. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные работы, расходные материалы.	120 мин.	шт.	2500
5.7.2	**Демонтаж душевой колонки** В данную работу входит : Отсоединение душевой колонки от коммуникаций. Демонтаж душевой колонки со стены. В стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	20 мин.	шт.	700
Установка унитазов				
5.8.1	**Демонтаж унитаза** В стоимость работ входит демонтаж унитаза с сохранением и без - по просьбе владельца. В стоимость не входит утилизация, вынос и другие работы.	20 мин.	шт.	1500

5.8.2	**Стандартный монтаж напольного унитаза с пластиковой канализацией** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка манжеты, гофры. Сборка унитаза. Крепление к полу чаши. Присоединение к канализации и водопроводу. Проверка на работоспособность. В стоимость не входит: демонтаж унитаза, выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	120 мин.	шт.	5000
5.8.3	**Стандартный монтаж напольного унитаза с чугунной канализацией** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка манжеты, гофры. Сборка унитаза. Крепление к полу чаши. Присоединение к канализации и водопроводу. Проверка на работоспособность. В стоимость не входит: демонтаж унитаза, выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	120 мин.	шт.	2850
5.8.4	**Бетонирование основания пола под унитаз** В данную работу входит: Замес мастером раствора. Бетонирование участка пола под унитазом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.	20 мин.	шт.	600
5.8.5	**Установка крана подачи воды в унитаз** В данную работу входит: Установка 1-го запорного крана на подачу воды в унитаз. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка оборудования, доработка коммуникаций, расходный материал.	5 мин.	шт.	200
5.8.6	**Прочистка засора унитаза** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж унитаза. Устранение засора. Установка унитаза на старое место. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, замена коммуникаций, расходный материал.	120 мин.	шт.	2500
5.8.7	**Замена крышки унитаза** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старой крышки от унитаза. Установка новой крышки от унитаза. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.	10 мин.	шт.	1000
5.8.8	**Замена арматуры сливного бачка** В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж бачка. Демонтаж старой арматуры. Установка новой арматуры. Установка бачка. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.	60 мин.	шт.	2000

5.8.9	**Замена бачка унитаза** В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж старого бачка. Сборка нового бачка. Установка бачка. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.	60 мин.	шт.	2000
5.8.10	**Замена гофры унитаза** В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж унитаза. Демонтаж старой гофры. Установка новой гофры. Установка унитаза на прежнее место. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.	60 мин.	шт.	2000
5.8.11	**Регулировка арматуры сливного бачка унитаза** В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Регулировка арматуры. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.	45 мин.	шт.	1300
5.8.12	**Ремонт системы залива воды в бачок унитаза** В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж бочка. Демонтаж старой арматуры. Установка новой арматуры. Установка бачка. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.	60 мин.	шт.	1500
5.8.13	**Замена крепежа напольного унитаза** В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж элементов крепежа унитаза. Установка новых элементов крепежа унитаза. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.	50 мин.	шт.	1300
5.8.14	**Регулировка арматуры бочка инсталляции** В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Регулировка арматуры. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.	30 мин.	шт.	1300
5.8.15	**Стандартная работа по развороту унитаза** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж унитаза с сохранением. Переделка коммуникаций. Монтаж унитаза. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы.	180 мин.	шт.	3300

5.8.16	**Монтаж инсталляции для унитаза** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Доработка коммуникаций. Сборка рамы и бочка. Проверка работоспособности. Проверка жесткости конструкции. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старого унитаза, сооружение перегородки, расходный материал.	240 мин.	шт.	4800
5.8.17	**Установка навесной чаши унитаза** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж чаши к стене. Герметизация шва стена-чаша. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой чаши, доработка коммуникаций, расходный материал.	60 мин.	шт.	1500
Установка раковин				
5.9.1	**Стандартное подключение подвесной раковины** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.	30 мин.	шт.	2500
5.9.2	**Демонтаж раковины** В данную работу входит: Демонтаж раковины. Демонтаж сифона. Демонтаж кронштейнов. В стоимость не входит: демонтаж смесителя, вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходный материал.	15 мин.	шт.	500
5.9.3	**Стандартное подключение смесителя для раковины** В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный материал.	20 мин.	шт.	1300
5.9.4	**Установка сенсорного смесителя для раковины** В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Установка питающего элемента или включение в розетку. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций, расходный материал.	30 мин.	шт.	1900

5.9.5	**Установка сифона на раковину** В данную работу входит: Демонтаж старого сифона с гофрой. Сборка нового сифона. Монтаж нового сифона и гофры с подключеним к канализации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.	10 мин.	шт.	700
5.9.6	**Демонтаж смесителя с раковины** В данную работу входит: Отсоединение сместителя от водопроводных коммуникаций. Демонтаж смесителя с раковины. В стоимость не входит: демонтаж раковины, доработка коммуникаций, расходный материал.	10 мин.	шт.	400
5.9.7	**Прочистка сифона раковины** В данную работу входит: Демонтаж сифона и гофры. Прочистка сифона и гофры. Установка сифона и гофры на старое место. Герметизация. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж раковины, доработка коммуникаций, расходный материал.	30 мин.	шт.	1300
5.9.8	**Стандартное подключение раковины типа "Тюльпан"** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.	60 мин.	шт.	2500
5.9.9	**Стандартное подключение раковины "Мини"** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.	60 мин.	шт.	2500
5.9.10	**Стандартное подключение крупногабаритной раковины** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.	90 мин.	шт.	3100
5.9.11	**Стандартное подключение раковины "Кувшинка"** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка кронштейнов. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.	60 мин.	шт.	1300

5.9.12	**Стандартное подключение встроенной раковины** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка крепежа раковины. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со столешницей. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.	45 мин.	шт.	2500
Установка умывальника				
5.10.1	**Установка запирающих кранов для смесителя** В данную работу входит: Установка 1-го запорного крана на готовые коммуникации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.	10 мин.	шт.	400
5.10.2	**Демонтаж "Мойдодыра"** В данную работу входит: Демонтаж смесителя. Демонтаж раковины. Демонтаж шкафчика. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные материалы.	15 мин.	шт.	1000
5.10.3	**Сверление отверстий под коммуникации в шкафчике** В данную работу входит: Пропил 1-го отверстия под коммуникации в шкафчике. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.	10 мин.	шт.	150
5.10.4	**Штатное подключение настенного умывальника "Мойдодыр"** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление шкафчика к стене. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Установка смесителя с подлючением к водоснабжению. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.	120 мин.	шт.	5000
5.10.5	**Установка столешницы на "Мойдодыр"** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка столешницы из кварца длинною не более 1,5 метра на тумбу "Мойдодыра" Крепление столешницы В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пропилы в столешнице, установка раковины, доработка коммуникаций, расходные материалы.	45 мин.	шт.	1500

5.10.6	**Установка раковины под столешницу "Мойдодыра"** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка раковины под столешницу в подготовленное место. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со столешницей. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.	30 мин.	шт.	1500
5.10.7	**Штатное подключение напольного умывальника "Мойдодыр"** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка шкафчика по уровню. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Установка смесителя с подлючением к водоснабжению. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.	90 мин.	шт.	4000
Установка биде				
5.11.1	**Стандартный монтаж инсталляции биде** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Доработка коммуникаций. Сборка рамы и бочка. Крепление к стене. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, сооружение перегородки, расходный материал.	240 мин.	шт.	6500
5.11.2	**Установка или замена навесной чаши для биде** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж чаши к стене. Герметизация шва стена-чаша. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой чаши, доработка коммуникаций, расходный материал.	60 мин.	шт.	2500
5.11.3	**Демонтаж инсталляции биде** В данную работу входит: Отсоединение инсталляции от коммуникаций. Демонтаж инсталляции. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, слом перегородок, расходные материалы.	30 мин.	шт.	1500
5.11.4	**Замена крышки унитаза** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старой крышки от унитаза. Установка новой крышки от унитаза. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.	10 мин.	шт.	1000

5.11.5	**Стандартный монтаж напольного биде** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка биде. Установка смесителя. Крепление чаши к полу. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старого биде, доработка коммуникаций, расходные материалы.	120 мин.	шт.	3200
5.11.6	**Демонтаж напольного биде** В данную работу входит: Отсоединение биде от всех коммуникаций. Демонтаж с установленного места. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	20 мин.	шт.	750
5.11.7	**Стандартный монтаж смесителя для биде** В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Сборка смесителя. Установка смесителя на подготовленные коммуникации. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.	20 мин.	шт.	2300
5.11.8	**Замена запирающих кранов для биде** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого крана (при необходимости). Установка нового крана подачи воды. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.	30 мин.	шт.	600
Монтаж душевых кабин				
5.12.1	**Стандартная сборка душевой кабины угловой до 90x90** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка душевой кабины. Подключение к готовым коммуникациям. Герметизация швов. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой душевой кабины, доработка коммуникаций, сборка парогенератора, установка на подиум, расходные материалы.	360 мин.	шт.	10000
5.12.2	**Подключение парогенератора к душевой кабине** В данную работу входит: Работы по подключению парогенератора к существующей электросети. В стоимость не входит: доработка электросети, расходные материалы.	30 мин.	шт.	750
5.12.3	**Демонтаж душевой кабины** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Отсоединение душевой кабины от коммуникаций. Разборка душевой кабины. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, упаковка, вынос и утилизация кабины, доработка коммуникаций, расходный материал.	60 мин.	шт.	1700

5.12.4	**Установка душевой кабины на подиум** В данную работу входит: Установка душевой кабины на подготовленный подиум. В стоимость не входит: изготовление подиума, доработка коммуникаций, демонтажные работы, расходные материалы.	60 мин.	шт.	1500
5.12.5	**Установка сиденья для душевой кабины** В данную работу входит: Установка специального сиденья для душевой кабины. В данную стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал..	20 мин.	шт.	1500
5.12.7	**Стандартная сборка душевой кабины прямоугольной или размерами большими 90х90** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка душевой кабины. Подключение к готовым коммуникациям. Герметизация швов. Проверка на отсутствие протечек. Краткая инструкция по эксплуатации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой душевой кабины, доработка коммуникаций, сборка парогенератора, установка на подиум, расходный материал.	480 мин.	шт.	10000
5.12.8	**Стандартный монтаж душевого бокса** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж душевого бокса. Сборка душевого бокса. Герметизация и проверка на отсутствие заводского брака. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой душевой кабины, доработка коммуникаций, расходные материалы.	480 мин.	шт.	8500
5.12.9	**Демонтаж душевого бокса** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Отсоединение душевой кабины от коммуникаций. Разборка душевой кабины. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, упаковка, вынос и утилизация кабины, доработка коммуникаций, расходный материал.	90 мин.	шт.	2500
5.12.10	**Стандартная установка душевого уголка** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Работы по сборке и установке душевого поддона и подключение его к существующей канализации без её доработки. Герметизация соединений шва поддон -плитка. Сборка и установка шторки (с каркасом или без него) Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы	300 мин.	шт.	4250
5.12.11	**Демонтаж душевого уголка** В данную работу входит: Демонтаж душевого уголка. В стоимость не входит, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.	60 мин.	шт.	1500

5.12.13	**Устранение течи сливной обвязки поддона** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж обвязки. Замена прокладок, либо сборка новой обвязки. Установка обвязки. Проверка на отсутствие протечек. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка каких-либо коммуникаций заказчика, расходные материалы.	60 мин.	шт.	1700
5.12.14	**Устранение течи душевой кабины по швам стенок** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разборка душевой кабины. Отчистка деталей душевой кабины от старого герметика. Сборка и герметизация душевой кабины. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.	240 мин.	шт.	6600
5.12.15	**Ремонт или замена подводок подачи воды в душевую кабину** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старых подводок воды. Установка новых подводок воды. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, разборка-сборка кабины, доработка коммуникаций, расходный материал.	60 мин.	шт.	2300
5.12.16	**Замена роликов раздвижных дверей душевой кабинки** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж дверей душевой кабины. Замена старых роликов на новые. Установка дверей душевой кабины. Проверка работоспособности. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.	60 мин.	шт.	1700
5.12.17	**Замена смесителя душевой кабинки** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старого смесителя душевой кабины. Установка нового смесителя душевой кабины. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.	120 мин.	шт.	2500