

Прайс-лист на услуги 13.05.2025

Монтаж кондиционеров

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Ремонт кондиционеров				
4.1.1	<p>Замена дренажного шланга</p> <p>В данную работу входит: Замена 1 метра дренажного шланга от внутреннего блока кондиционера. В данную работу не входит: штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	45 мин.	м.п.	600
4.1.2	<p>Стандартная замена дренажной помпы</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старой дренажной помпы. Установка новой дренажной помпы. Подключение помпы. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, дренажная помпа.</p>	30 мин.	шт.	1500
4.1.3	<p>Разборка-сборка корпуса внутреннего блока кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Демонтаж пластикового корпуса внутреннего блока кондиционера. Установка пластикового корпуса внутреннего блока кондиционера. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы по ремонту и замене деталей кондиционера.</p>	30 мин.	шт.	900
4.1.4	<p>Разборка - сборка (потолков, декоративных облицовочных панелей)</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж подвесного потолка, настенных панелей. Сборка подвесного потолка, настенных панелей после проведения работ. Работа почасовая (мастера работают 50 минут и 10 минут отдыхают)</p>	45 мин.	н.ч.	1000
4.1.5	<p>Использование лестницы</p> <p>В данную работу входит: Монтаж наружного блока кондиционера с лестницы на высоту не более 3.5 метров. Монтаж на высоту более 3.5 производится при и до 7 метров установке строительных лесов (туры)</p>	10 мин.	н.ч.	2000

4.1.6	<p>Разборка - сборка (потолков, декоративных облицовочных панелей, стеклопакетов)</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж подвесного потолка, настенных панелей. Сборка подвесного потолка, настенных панелей после проведения работ. Работа почасовая (мастера работают 50 минут и 10 минут отдыхают)</p>	45 мин.	н.ч.	1000
4.1.7	<p>Перевальцовка резьбовых соединений трассы кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Разъединение одного соединения. Обрезка трубы. Вальцовка 1-го соединения. Монтаж превальцованного соединения. В стоимость не входит: пайка трассы, расходные материалы.</p>	40 мин.	шт.	500
4.1.8	<p>Чистка внутреннего и наружного блока кондиционера</p> <p>В данную стоимость входит: Чистка внутреннего блока без применения мойки высокого давления. Чистка внешнего блока без применения мойки высокого давления. В стоимость не входит: пролив дренажа, подтяжка электроконтактов, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1500
4.1.9	<p>Стандартная заправка кондиционера по весам</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Подключение манометрической станции Вакуумация системы. Проверка гермитичности. Заправка фреоном по весам. Проверка работоспособности кондиционера. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, ремонт соединений, фреон.</p>	45 мин.	шт.	3500
4.1.10	<p>Пайка медной трассы кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Пайка 1-го соединения фреоновой трубки.</p>	15 мин.	шт.	500
4.1.11	<p>Привлечение услуг альпиниста</p> <p>Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружного блока в труднодоступном месте на фасаде здания.</p>	180 мин.	шт.	15000
4.1.12	<p>Привлечение услуг автовышки</p> <p>В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах МКАД. 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ. В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.</p>	180 мин.	шт.	20000
4.1.13	<p>Вакуумирование магистрали кондиционера</p> <p>В стоимость входит выезд нашего специалиста в пределах МКАД, работы по подключению вакуумного насоса и вакуумирование всей системы кондиционера</p>	30 мин.	шт.	1000