

Прайс-лист на услуги 16.02.2025

Электромонтажные работы

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Штробление стен под электропроводку				
2.16.1	<p>Прокладка кабеля в штробе с замазкой</p> <p>В данную работу входит: Укладка кабеля в штробу. Замазка штробы алебастром. В стоимость не входит: штробление стен, расходные материалы.</p>	5 мин.	м.п.	150
2.16.2	<p>Штробление стен под кабель в бетоне</p> <p>В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздою 20*20 мм. Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором.</p>	30 мин.	м.п.	1000
2.16.3	<p>Штробление стен штроборезом с пылесосом</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Штробление до 10 погонных метров штробы. Размер штробы от 2*2 см до 4*4 см. В данную стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление свыше 10 метров, расходные материалы, вынос мусора.</p>	40 мин.	м.п.	3500
2.16.4	<p>Штробление под подрозетники в бетоне</p> <p>В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж подрозетника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	500
2.16.5	<p>Штробление стен под кабель в кирпиче</p> <p>В данную работу входит: 1-н погонный метр штробы бороздою 20*20 мм. Минимальный вызов на работы со штроборезом и пылесосом 5 000р. В иных случаях штробление может быть выполнено перфоратором.</p>	30 мин.	м.п.	500

2.16.6	Штробление под подрозетники в кирпиче В данную работу входит: Разметка на стене. Сверление ниши. Монтаж подрозетника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.	20 мин.	шт.	250
--------	--	---------	-----	-----