

Прайс-лист на услуги 13.05.2025

Установка бытовой техники

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Установка духовых шкафов				
3.4.1	<p>Стандартное подключение духового шкафа</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка духового шкафа в подготовленную мебельную нишу. Крепление в мебели. Установка розетки. Сборка вилки. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1500
3.4.2	<p>Демонтаж электрического духового шкафа</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение духового шкафа от электропитания. Демонтаж духового шкафа из мебели. Отсоединения кабеля и вилки. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора.</p>	10 мин.	шт.	500
3.4.3	<p>Доработка тумбы под электрический духовой шкаф</p> <p>В данную работу входит: Установка полки, либо специального крепежа на требуемой для установки духового шкафа высоте. В стоимость не входит: изготовление полки, демонтаж техники, расходные материалы. Доработка требуется в том случае, если размер ниши под духовой шкаф не совпадает с его габаритами</p>	30 мин.	шт.	2000
3.4.4	<p>Установка розетки для подключения духовки</p> <p>Установка розетки для духового шкафа подразумевает монтаж отдельной розетки для него, откуда непосредственно берется питание у шкафа</p>	30 мин.	шт.	900
3.4.5	<p>Штатное подключение газового духового шкафа</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка духового шкафа в подготовленную мебельную нишу. Крепление в мебели. Установка вилки. Подключение к существующей газовой магистрали. Проверка на отсутствие утечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	2100

3.4.6	<p>Демонтаж газового духового шкафа</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение духового шкафа отгазовой магистрали. Демонтаж духового шкафа из мебели. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора.</p>	10 мин.	шт.	500
3.4.7	<p>Установка разветвителя для газовых шлангов</p> <p>В данную работу входит: Установка газового разветвителя. Проверка на отсутствие утечек. В стоимость не входит: демонтажные работы, расходный материал. Разветвитель для газовых шлангов необходим для того, чтобы разделить 1 газовый шланг на 2. К примеру чтобы подать газ на газовую варочную панель и газовый шкаф</p>	20 мин.	шт.	1700
3.4.8	<p>Доработка тумбы под газовый духовой шкаф</p> <p>В данную работу входит: Установка полки, либо специального крепежа на требуемой для установки духового шкафа высоте. В стоимость не входит: изготовление полки, демонтаж техники, расходные материалы. Доработка требуется в том случае, если размер ниши под духовой шкаф не совпадает с его габаритами</p>	20 мин.	шт.	2000
3.4.9	<p>Замена крана для газового духового шкафа</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводящих газовых труб, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	1500