ООО "Установка.ру"
тел.: в Москве 8 (495) 646-10-32
тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62
www.ustanovka.ru
info@ustanovka.ru

Прайс-лист на услуги 12.10.2024

Расценки на сантехнические работы

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
	Подключение полотенцесушителя			
5.3.1	**Демонтаж полотенцесушителя** В данную работу входит: Отсоединение полотенцесушителя от существующих коммуникаций. Установка заглушек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций заказчика, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	10 мин.	шт.	500
5.3.2	**Организация перемычки для полотенцесушителя на сварке** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка перемычки на газосварке. Установка перемычки на газосварке. Установка запорных кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.	90 мин.	шт.	9000
5.3.3	**Организация перемычки для полотенцесушителя на сгонах** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Нарезка резьб на стояковых трубах. Сборка перемычки. Установка перемычки. Установка запорных кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.	90 мин.	шт.	6000
5.3.4	**Пайка перемычки для полотенцесушителя из полипропилена** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Пайка перемычки Установка перемычки. Установка запорных кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.	90 мин.	шт.	3000

5.3.5	**Пайка медных перемычек для полотенцесушителя** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Пайка перемычки. Установка перемычки. Установка запорных кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы.	90 мин.	шт.	5000
5.3.6	**Стандартный монтаж полотенцесушителя на готовое место** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка присоединительных американок к выводам труб. Разметка и крепление кронштейнов крепления полотенцесушителя к стене. Установка полотенцесушителя. Удаление воздуза из полотенцесушителя. Проверка герметичности соединений. В стоимость не входят: выезд мастера за пределы МКАД, доработка или переделка коммуникаций, демонтаж старого полотенцесушителя, расходные материалы.	40 мин.	шт.	4000
5.3.7	**Штробление бетонных стен под трубы полотенцесушителя** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Штробление 1 погонного метра в стене. Размер штробы 35*35 мм. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка и доработка труб, демонтажные работы, расходные материалы.	20 мин.	м.п.	800
5.3.8	**Штробление кирпичных стен под трубы полотенцесушителя** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Штробление 1 погонного метра в стене. Размер штробы 35*35 мм. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка и доработка труб, демонтажные работы, расходные материалы.	15 мин.	м.п.	500
5.3.10	**Стандартный монтаж электрического полотенцесушителя** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены под полотенцесушитель. Крепление полотенцесушителя к стене. Подключение к существующей электросети. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.	45 мин.	шт.	1400
5.3.11	**Прокладка кабеля для электрического полотенцесушителя** В данную работу входит: Прокладка 1 погонного метра электрического кабеля открытым способом на скобах. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходные материалы.	10 мин.	м.п.	100
5.3.12	**Установка розетки для электрического полотенцесушителя** В данную работу входит: Крепление розетки к стене. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.	20 мин.	шт.	300

5.3.13	**Замена прокладок на полотенцесушителе** В данную работу входит: Демонтаж старых прокладок. Установка новых прокладок. В стоимость не входит: демонтаж и установка полотенцесушителя, расходные материалы.	10 мин.	шт.	250
5.3.14	**Замена американок на полотенцесушителе** В данную работу входит: Демонтаж старых американок. Установка новых американок. В стоимость не входит: демонтаж и установка полотенцесушителя, расходные материалы.	15 мин.	шт.	300