

Прайс-лист на услуги 23.03.2025

Монтаж кондиционеров

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Монтаж бытовых сплит-систем				
4.0.1	<p>Стандартный монтаж кондиционера мощностью до 2,5 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	180 мин.	шт.	12000
4.0.2	<p>Демонтаж кондиционера модели №7-9</p> <p>В данную работу входит: Сбор фреона во внешний блок. Отсоединение фреоновой трассы от блоков. Демонтаж внутреннего блока. Демонтаж наружного блока. В стоимость не входит: использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	5000
4.0.3	<p>Прокладка дополнительной трассы для кондиционера №7-9 (за метр)</p> <p>В данную работу входит прокладка 1-го метра дополнительной трассы с учетом стоимости материала. Данная работа выбирается в том случае, если длина трассы превышает 3 метра.</p>	30 мин.	м.п.	3500

4.0.4	<p>Использование лестницы</p> <p>В данную работу входит: Монтаж наружного блока кондиционера с лестницы на высоту не более 3.5 метров. Монтаж на высоту более 3.5 производится при и до 7 метров установке строительных лесов (туры)</p>	10 мин.	н.ч.	2000
4.0.5	<p>Привлечение услуг альпиниста</p> <p>Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружного блока в труднодоступном месте на фасаде здания.</p>	180 мин.	шт.	15000
4.0.6	<p>Привлечение услуг автовышки</p> <p>В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах МКАД. 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ. В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.</p>	180 мин.	шт.	20000
4.0.7	<p>Сверление дополнительного отверстия в стене для трассы под кондиционер</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 - 50мм. Сверление осуществляется перфоратором марки Makita с пылесосом (без пыли).</p>	20 мин.	шт.	1000
4.0.8	<p>Разборка - сборка вентилируемого фасада здания для монтажа кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж облицовки фасада здания. Пропил отверстий под кронштейны в облицовке. Установка облицовки фасада здания.</p>	60 мин.	шт.	5000
4.0.9	<p>Разборка - сборка стеклопакета для монтажа кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж стеклопакета. Установка стеклопакета после монтажа кондиционера.</p>	15 мин.	шт.	1500
4.0.10	<p>Установка дренажной помпы для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Установка дренажной помпы на внутренний блок кондиционера. В стоимость не входит: дренажная помпа, доработка коммуникаций, прокладка дренажа, штробление, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	10000
4.0.11	<p>Установка антивандальной защиты для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Установка антивандальной защиты на внешний блок кондиционера. В стоимость не входит: антивандальная защита, использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	8000

4.0.12	<p>Установка защитного козырька для кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Разметка козырька Установка козырька Стоимость козырька оплачивается отдельно.</p>	30 мин.	шт.	7000
4.0.13	<p>Монтаж внешнего блока кондиционера №7-9 с закладкой коммуникаций</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Прокладка дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Прокладка межблочного кабеля (до 4 м); Материалы входящие в данную работу: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Перфорированный лена 2м.п. Пена монтажная на одно отверстие Комплект крепежного материала. В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете, на вентилируемый или другой утепленный фасад.</p>	120 мин.	шт.	8000
4.0.14	<p>Монтаж внутреннего блока кондиционера №7-9</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Вальцовка соединений. Монтаж внутреннего блока на стену; Подключение к существующему электрокабелю или монтаж кабеля питания от кондиционера до розетки (до 2 м); Вакуумация трассы. Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в данную работу: Силовой питающий кабель – 2 м; Декоративный короб 16x16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж сифона для дренажа в канализацию, подключение зимнего комплекта.</p>	120 мин.	шт.	4000
4.0.15	<p>Штробление стен под трассу кондиционера</p> <p>В работу по штроблению стен для трассы кондиционера входит: Штробление одного метра в кирпиче или бетоне с бороздой высотой не более 70 мм и глубиной реза не более 40 мм. Все работы по штроблению трассы осуществляются с применением пылесоса и профессионального штробореза. По желанию заказчика можно осуществить штробу перфоратором. Диски для штробореза оплачивает клиент. Штроборез и пылесос применяются только если нужно более 3 метров штробления</p>	60 мин.	м.п.	3000
4.0.16	<p>Установка внешнего блока на балконном парапете</p> <p>В данную работу входит: Крепление внешнего блока кондиционера непосредственно к балконному парапету. В стоимость не входят расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	2500

4.0.17	<p>Установка кондиционера 7-9 модели материалом заказчика</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд монтажной бригады в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. В данный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	120 мин.	шт.	10000
4.0.18	<p>Прокладка дополнительного короба 60х60</p> <p>В данную стоимость входит: Прокладка 1 метра дополнительного короба (короб включен в стоимость)</p>	5 мин.	м.п.	800
4.0.19	<p>Установка зимнего комплекта для кондиционера</p> <p>Услуга применяется для того, чтобы кондиционер можно было включать в минусовую погоду</p>	40 мин.	шт.	8000
4.0.20	<p>Армирование магистрали кондиционера</p> <p>В стоимость работ входит обмотка магистрали от внешнего блока до внутреннего, тем самым трасса защищена от ударов льда и морозов.</p>	30 мин.	шт.	1300
4.0.22	<p>Монтаж внешнего блока кондиционера в корзину</p> <p>Если для установки внешнего блока требуется установка в спец корзину, то взимается данная стоимость</p>	60 мин.	шт.	3500
4.0.25	<p>Установка внешнего блока на оштукатуренный утепленный фасад</p> <p>Установка внешнего блока на оштукатуренный утепленный фасад. В стоимость входит: разметка сверление четырех отверстий под анкера нарезка штанг-шпилек под размер монтажных цанговых анкеров на шпильках монтаж крепление наружного блока на подготовленные шпильки-штанги комплект анкеров, шпилек, гаяк и шайб для крепление одного блока В стоимость не входит: оперативная доставка материалов.</p>	30 мин.	шт.	3000

4.0.26	<p>Монтаж внешнего блока с закладкой коммуникаций №12-14</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Материалы входящие в данную работу: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Комплект крепежного материала. В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	180 мин.	шт.	10000
4.0.27	<p>Стандартный монтаж кондиционера мощностью до 3,5 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	120 мин.	шт.	14000
4.0.28	<p>Монтаж внутреннего блока кондиционера №12-14</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Вальцовка соединений. Монтаж внутреннего блока; Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Вакуумация трассы. Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в данную работу: Силовой питающий кабель – 2 м; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	120 мин.	шт.	8000
4.0.29	<p>Демонтаж кондиционера №12-14</p> <p>В данную работу входит: Сбор фреона во внешний блок. Отсоединение фреоновой трассы от блоков. Демонтаж внутреннего блока. Демонтаж наружного блока. В стоимость не входит: использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	5000

4.0.30	<p>Прокладка дополнительной трассы для кондиционера №12-14 (за метр)</p> <p>В данную работу входит прокладка 1-го метра дополнительной трассы с учетом стоимости материала. Данная работа выбирается в том случае, если длина трассы превышает 3 метра.</p>	10 мин.	м.п.	4000
4.0.31	<p>Установка кондиционера 12-14 модели материалом заказчика</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд монтажной бригады в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. В данный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	120 мин.	шт.	8000
4.0.32	<p>Стандартный монтаж кондиционера мощностью до 6 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	160 мин.	шт.	16000
4.0.33	<p>Монтаж внешнего блока с закладкой коммуникаций №18-20</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Материалы входящие в данную работу: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Комплект крепежного материала. В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	90 мин.	шт.	11000

4.0.34	<p>Монтаж внутреннего блока №18-20</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Вальцовка соединений. Монтаж внутреннего блока; Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Вакуумация трассы. Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в данную работу: Силовой питающий кабель – 2 м; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	80 мин.	шт.	5000
4.0.35	<p>Демонтаж кондиционера №18-20</p> <p>В данную работу входит: Сбор фреона во внешний блок. Отсоединение фреоновой трассы от блоков. Демонтаж внутреннего блока. Демонтаж наружного блока. В стоимость не входит: использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	50 мин.	шт.	6000
4.0.36	<p>Прокладка дополнительной трассы для кондиционера №18-20</p> <p>В данную работу входит прокладка 1-го метра дополнительной трассы с учетом стоимости материала. Данная работа выбирается в том случае, если длина трассы превышает 3 метра.</p>	5 мин.	шт.	5000
4.0.37	<p>Установка кондиционера 18-20 модели материалом заказчика</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд монтажной бригады в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. В данный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	180 мин.	шт.	12000

4.0.38	<p>Стандартный монтаж кондиционера мощностью до 7,2 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	180 мин.	шт.	18000
4.0.39	<p>Монтаж внешнего блока с закладкой коммуникаций №24-25</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Материалы входящие в данную работу: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Комплект крепежного материала. В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	120 мин.	шт.	13000
4.0.40	<p>Монтаж внутреннего блока №24-25</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Вальцовка соединений. Монтаж внутреннего блока; Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Вакуумация трассы. Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в данную работу: Силовой питающий кабель – 2 м; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	90 мин.	шт.	6000
4.0.41	<p>Демонтаж кондиционера №24-25</p> <p>В данную работу входит: Сбор фреона во внешний блок. Отсоединение фреоновой трассы от блоков. Демонтаж внутреннего блока. Демонтаж наружного блока. В стоимость не входит: использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	40 мин.	шт.	6000

4.0.42	<p>Прокладка дополнительной трассы для кондиционера №24-25</p> <p>В данную работу входит прокладка 1-го метра дополнительной трассы с учетом стоимости материала. Данная работа выбирается в том случае, если длина трассы превышает 3 метра.</p>	10 мин.	м.п.	6000
4.0.43	<p>Установка кондиционера 24-25 модели материалом заказчика</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд монтажной бригады в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. В данный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	180 мин.	шт.	11000
4.0.44	<p>Стандартный монтаж кондиционера мощностью до 8 кВт</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в стандартный монтаж: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Силовой питающий кабель – 2 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; Комплект крепежного материала. В стандартный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	180 мин.	шт.	22000
4.0.45	<p>Установка кондиционера 28-30 модели материалом заказчика</p> <p>В стандартный монтаж входит: Выезд монтажной бригады в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Монтаж внутреннего блока; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. В данный монтаж не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	180 мин.	шт.	12500

4.0.46	<p>Монтаж внешнего блока с закладкой коммуникаций №28-30</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Монтаж наружного блока под окно; Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см); Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 3 м); Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 3 м); Подключение межблочного кабеля (до 4 м); Материалы входящие в данную работу: 2 медные трубы разного диаметра – по 3 м; Теплоизоляция для труб – 6 м; Межблочный кабель – 4 м; Дренажный шланг – 3 м; Кронштейн под наружный блок – 1 шт.; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Комплект крепежного материала. В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	180 мин.	шт.	15000
4.0.47	<p>Демонтаж кондиционера №28-30</p> <p>В данную работу входит: Сбор фреона во внешний блок. Отсоединение фреоновой трассы от блоков. Демонтаж внутреннего блока. Демонтаж наружного блока. В стоимость не входит: использование лесенки, услуги альпиниста или автовышки, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	8000
4.0.48	<p>Монтаж внутреннего блока №28-30</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Вальцовка соединений. Монтаж внутреннего блока; Подключение питания к кондиционеру (до 2 м); Вакуумация трассы. Пуско-наладочные работы; Демонстрация функций кондиционера заказчику. Материалы входящие в данную работу: Силовой питающий кабель – 2 м; Декоративный короб 60х60мм – 1 м; Декоративный короб 16х16мм – 2 м; Сетевая вилка – 1 шт.; В данную работу не входит: выезд за пределы МКАД, услуги альпиниста или автовышки, штробление стен, установка защитного козырька или антивандальной защиты, демонтаж старого оборудования, установка дренажной помпы, монтаж на вентилируемый фасад, монтаж в 2 этапа, вывод дренажа в канализацию, установка на балконном парапете.</p>	90 мин.	шт.	7000
4.0.49	<p>Прокладка дополнительной трассы для кондиционера №28-30</p> <p>В данную работу входит прокладка 1-го метра дополнительной трассы с учетом стоимости материала. Данная работа выбирается в том случае, если длина трассы превышает 3 метра.</p>	15 мин.	м.п.	7000