

Прайс-лист на услуги 20.04.2024

Расценки на сантехнические работы

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Установка мойки				
5.4.1	<p>Штатное подключение измельчителя</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж сифона. Установка измельчителя с организацией слива. Установка второго сифона и тройника ПВХ. Установка пневмокнопки с пробивкой отверстия под неё. Включение в существующую электророзетку. Проверка прибора. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	3100
5.4.2	<p>Замена сифона под мойкой</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого сифона с гофрой. Сборка нового сифона. Монтаж нового сифона и гофры с подключением к канализации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	400
5.4.3	<p>Стандартный монтаж накладной мойки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и осмотр изделия. Установка мойки. Установка сифона. Установка смесителя. Герметизация швов. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, выпил отверстия под мойку, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	3500
5.4.4	<p>Демонтаж накладной мойки</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой мойки. Демонтаж старого смесителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	900

5.4.5	<p>Вырез отверстия в столешнице под накладную мойку</p> <p>В данную работу входит: Разметка столешницы под мойку. Выпил отверстия под мойку электролобзиком. Обработка выпила герметиком. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	1100
5.4.6	<p>Пробивка отверстия в мойке под смеситель</p> <p>В данную работу входит: Пробивка в мойке 1-го отверстия диаметром 10-32 мм. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	450
5.4.7	<p>Монтаж полозьев для мусорного ведра под мойкой</p> <p>Монтаж полозьев для мусорного ведра под мойкой - это когда Вы хотите установить ведро под мойкой</p>	10 мин.	шт.	700
5.4.8	<p>Стандартное подключение интегрированной мойки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и осмотр изделия. Установка мойки под столешницу. Установка сифона. Герметизация швов. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, выпил отверстия под мойку, установка смесителя, доработка коммуникаций заказчика, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	5000
5.4.9	<p>Демонтаж интегрированной мойки</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой мойки. Демонтаж старого смесителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	500
5.4.10	<p>Ремонт стыков интегрированной мойки</p> <p>В данную работу входит: Герметизация стыка между столешницей и мойкой. В стоимость не входит: демонтажные работы, монтажные работы, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	1000
5.4.11	<p>Демонтаж тумбы с мойкой</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой мойки. Демонтаж старого смесителя. Демонтаж старой тумбы (при необходимости). В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	900

5.4.12	Стандартное подключение мойки с тумбой В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка и осмотр изделия. Сборка тумбы. Установка мойки. Установка сифона. Установка смесителя. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пробивка отверстия под смеситель, доработка коммуникаций заказчика, пропилы под коммуникации, расходные материалы.	60 мин.	шт.	3700
--------	---	---------	-----	------