

Прайс-лист на услуги 23.04.2024

Электромонтажные работы

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Сборка электрощитов				
2.13.1	<p>Сборка и установка электрощита с автоматами от 12 до 24 шт.</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж электрощита. (разметка и крепление к стене) Сборка и коммутация проводов.(установка контактных колодок, перемычек) Установка автоматов. Подключение конечных потребителей в щитке. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка кабеля, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	300 мин.	шт.	16800
2.13.2	<p>Сборка и установка электрощита с автоматами от 24 до 36 шт.</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж электрощита. (разметка и крепление к стене) Сборка и коммутация проводов.(установка контактных колодок, перемычек) Установка автоматов. Подключение конечных потребителей в щитке. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка кабеля, штробление стен, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	360 мин.	шт.	25200
2.13.3	<p>Установка гермоввода со сверлением отверстия</p> <p>В данную работу входит: Сверление отверстия в стене. Установка гермоввода. В стоимость не входят расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	350
2.13.4	<p>Сборка и установка электрощита с автоматами от 36 до 48 шт.</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж электрощита. (разметка и крепление к стене) Сборка и коммутация проводов.(установка контактных колодок, перемычек) Установка автоматов. Подключение конечных потребителей в щитке. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка кабеля, штробление стен, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	360 мин.	шт.	33600

2.13.5	<p>Монтаж кабеля сечением до 2,5мм в кабель канале</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.13.6	<p>Монтаж кабеля сечением от 4мм в кабель канале</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в кабель канале. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал.</p>	10 мин.	м.п.	300
2.13.8	<p>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	200
2.13.9	<p>Штробление стен под электрощит размерами до 24 автоматов</p> <p>В данную работу входит: Штробление стены под электрощит. В стоимость не входит: вынос мусора, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	3500
2.13.10	<p>Штробление стен под электрощит размерами от 24 до 36 автоматов</p> <p>В данную работу входит: Штробление стены под электрощит. В стоимость не входит: вынос мусора, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	5000
2.13.11	<p>Штробление стен под электрощит размерами от 36 до 48 автоматов</p> <p>В данную работу входит: Штробление стены под электрощит. В стоимость не входит: вынос мусора, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	7000
2.13.12	<p>Монтаж кабеля сечением от 4мм в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	200