

Прайс-лист на услуги 23.09.2021

Установка бытовой техники

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Установка водонагревателей				
3.5.1	<p>Штатное подключение проточного водонагревателя</p> <p>Стандартное подключение проточных водонагревателей Выезд мастера в пределах МКАД. Навес прибора на стену. Подключение к смесителю. Подключение к существующей электросети. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, организация электросети, доработка коммуникаций, расходные материалы. Примечание :Это отдельный вид проточных водонагревателей которые подключаются к смесителю с душевой лейкой., к ним всегда нужно протягивать кабель от щитка квартиры - это является дополнительной работой, такой как организация электросети.</p>	60 мин.	шт.	1300
3.5.2	<p>Врезка проточного водонагревателя в систему водоснабжения</p> <p>В данную работу входит: Организация водопроводных коммуникаций (врезка в водопровод кранов и установка армированных шлангов). В стоимость не входит: организация электросети, расходные материалы. Есть отдельные вид проточных водонагревателей - которые врезаются в систему, для того чтобы во всей квартире при отключении воды была горячая вода.</p>	30 мин.	шт.	800
3.5.3	<p>Демонтаж проточного водонагревателя</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	300
3.5.4	<p>Пайка труб из полипропилена</p> <p>В данную работу входит: Пайка 1-го соединения полипропиленовой трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят.</p>	5 мин.	шт.	300

3.5.5	<p>Прокладка труб полипропилен</p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	100
3.5.6	<p>Прокладка металлопластиковых труб</p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из металлопласта. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	70
3.5.7	<p>Соединение труб металлопласт</p> <p>В данную работу входит: установка 1-го соединения металлопластовой трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят.</p>	5 мин.	шт.	250
3.5.8	<p>Сверление отверстий в мебели и стенах</p> <p>В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия в стене или мебели для прокладки проводки. В стоимость не входит: прокладка кабеля, расходные материалы.</p>	5 мин.	шт.	150
3.5.9	<p>Прокладка кабеля для проточного водонагревателя</p> <p>В работу по прокладке кабеля для проточного водонагревателя к электрощиту входит: Прокладка 1-го метра кабеля. Укладка кабеля в кабель каналы. В стоимость работ не входят расходные материалы. Прокладка кабеля для проточного водонагревателя - необходимая процедура, так как практически все водонагреватели поставляются без кабеля, и они имеют большую мощность, обязательно нужно выводить кабель к электрощиту и там устанавливать отдельный автомат</p>	5 мин.	м.п.	200
3.5.10	<p>Установка автомата в щите для водонагревателя</p> <p>В работу по установке автомата для варочной панели входит: Установка дин рейки в электрощите Закрепление автомата 40 А Подача питания на автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается отдельно.</p>	20 мин.	шт.	900
3.5.11	<p>Организация электросети для накопительного водонагревателя (бойлера)</p> <p>В данную работу входит: Установка накладной розетки. Установка автомата в щитке. Сверление отверстий для кабеля. Прокладка кабеля до 10м открытым способом на скобах, далее цена за 1м прокладки кабеля составит 100руб.- метр. В стоимость не входит: штробление стен, прокладка свыше 10 метров кабеля, прокладка в кабель-канале, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	2500

3.5.12	<p>Установка накопительного водонагревателя (бойлера) объемом до 100 литров</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Навес водонагревателя на стену. Подключение к существующей электросети. Организация водоснабжения при помощи гибкой подводки. Установка кранов для перекрытия воды. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, организация электросети, организация слива воды из спускного клапана и расходные материалы.</p>	75 мин.	шт.	1700
3.5.13	<p>Установка накопительного водонагревателя (бойлера) объемом от 100 до 200 литров</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Навес водонагревателя на стену. Подключение к существующей электросети. Организация водоснабжения при помощи гибкой подводки. Установка кранов для перекрытия воды. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, организация электросети, организация слива воды из спускного клапана и расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	2000
3.5.14	<p>Демонтаж накопительного водонагревателя (бойлера)</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	700
3.5.16	<p>Демонтаж проточно - накопительного водонагревателя</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	500
3.5.17	<p>Установка проточно - накопительного водонагревателя</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление водонагревателя к стене. Врезка и установка кранов в систему водоснабжения. Установка армированной подводки для запитки водой. Подключение к существующей электросети водонагревателя. Первое включение, проверка на отсутствие течи прибора и коммуникаций. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	75 мин.	шт.	2000
3.5.18	<p>Протяжка силового кабеля для проточно накопительного водонагревателя</p> <p>В работу по прокладке кабеля для водонагревателя к электрощиту входит: Прокладка 1-го метра кабеля. Укладка кабеля в кабель каналы. В стоимость работ не входят расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	100

3.5.19	<p>Установка защитного автомата для проточно-накопительного водонагревателя</p> <p>В работы по установке автомата для варочной панели входит: Установка дин рейки в электрощите Закрепление автомата 40 А Подача питания на автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается отдельно.</p>	30 мин.	шт.	450
3.5.20	<p>Пайка медной трубы</p> <p>В данную работу входит: Пайка одного соединения с использованием припоя и горелки. Примечание: расходные материалы в данную стоимость не входят</p>	10 мин.	шт.	450
3.5.21	<p>Штатное подключение газовой колонки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Проверка готовности газовой магистрали к подключению. Крепление газовой колонки на стене. Подключение к существующей газовой магистрали. Подключение к системе вентиляции (не более одного метра). Подключение к системе водопровода гибкими шлангами. Проверка герметичности соединений. Проверка работоспособности. В данную стоимость не входит: расходные материалы для монтажа, демонтажные работы, пробивка отверстия в вентиляционной шахте и доработка коммуникаций заказчика.</p>	60 мин.	шт.	3600
3.5.22	<p>Монтаж воздуховода для газового водонагревателя (газовой колонки)</p> <p>В данную работу входит: Прокладка 1-го метра воздуховода для газовой колонки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	20 мин.	м.п.	300
3.5.23	<p>Замена газового крана для газового водонагревателя (газовой колонки)</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводящих газовых труб, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1500
3.5.24	<p>Демонтаж газового водонагревателя (газовой колонки)</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	650