

Прайс-лист на услуги 20.04.2024

Расценки на сантехнические работы

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Установка умывальника				
5.10.1	<p>Установка запирающих кранов для смесителя</p> <p>В данную работу входит: Установка 1-го запорного крана на готовые коммуникации. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	400
5.10.2	<p>Демонтаж "Мойдодыра"</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж смесителя. Демонтаж раковины. Демонтаж шкафчика. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	15 мин.	шт.	1000
5.10.3	<p>Сверление отверстий под коммуникации в шкафчике</p> <p>В данную работу входит: Пропил 1-го отверстия под коммуникации в шкафчике. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	150
5.10.4	<p>Штатное подключение настенного умывальника "Мойдодыр"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление шкафчика к стене. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Установка смесителя с подключением к водоснабжению. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	5000

5.10.5	<p>Установка столешницы на "Мойдодыр"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка столешницы из кварца длиной не более 1,5 метра на тумбу "Мойдодыра" Крепление столешницы В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, пропилены в столешнице, установка раковины, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1500
5.10.6	<p>Установка раковины под столешницу "Мойдодыра"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка раковины под столешницу в подготовленное место. Установка сифона с подключением к канализации. Герметизация шва раковины со столешницей. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка смесителя, демонтаж старой раковины и кронштейнов, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1500
5.10.7	<p>Штатное подключение напольного умывальника "Мойдодыр"</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка шкафчика по уровню. Установка раковины. Установка сифона с подключением к канализации. Установка смесителя с подключением к водоснабжению. Герметизация шва раковины со стеной. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	90 мин.	шт.	4000