

Прайс-лист на услуги 17.05.2025

Расценки на сантехнические работы

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Установка унитазов				
5.8.1	<p>Демонтаж унитаза</p> <p>В стоимость работ входит демонтаж унитаза с сохранением и без - по просьбе владельца. В стоимость не входит утилизация, вынос и другие работы.</p>	20 мин.	шт.	1500
5.8.2	<p>Стандартный монтаж напольного унитаза с пластиковой канализацией</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка манжеты, гофры. Сборка унитаза. Крепление к полу чаши. Присоединение к канализации и водопроводу. Проверка на работоспособность. В стоимость не входит: демонтаж унитаза, выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	5000
5.8.3	<p>Стандартный монтаж напольного унитаза с чугунной канализацией</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка манжеты, гофры. Сборка унитаза. Крепление к полу чаши. Присоединение к канализации и водопроводу. Проверка на работоспособность. В стоимость не входит: демонтаж унитаза, выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	120 мин.	шт.	2850
5.8.4	<p>Бетонирование основания пола под унитаз</p> <p>В данную работу входит: Замес мастером раствора. Бетонирование участка пола под унитазом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	20 мин.	шт.	600

5.8.5	<p>Установка крана подачи воды в унитаз</p> <p>В данную работу входит: Установка 1-го запорного крана на подачу воды в унитаз. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка оборудования, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	5 мин.	шт.	200
5.8.6	<p>Прочистка засора унитаза</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж унитаза. Устранение засора. Установка унитаза на старое место. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, замена коммуникаций, расходный материал.</p>	120 мин.	шт.	2500
5.8.7	<p>Замена крышки унитаза</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старой крышки от унитаза. Установка новой крышки от унитаза. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходный материал.</p>	10 мин.	шт.	1000
5.8.8	<p>Замена арматуры сливного бачка</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж бачка. Демонтаж старой арматуры. Установка новой арматуры. Установка бачка. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	2000
5.8.9	<p>Замена бачка унитаза</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж старого бачка. Сборка нового бачка. Установка бачка. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	2000
5.8.10	<p>Замена гофры унитаза</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж унитаза. Демонтаж старой гофры. Установка новой гофры. Установка унитаза на прежнее место. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	2000
5.8.11	<p>Регулировка арматуры сливного бачка унитаза</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Регулировка арматуры. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	45 мин.	шт.	1300

5.8.12	<p>Ремонт системы залива воды в бачок унитаза</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж бочка. Демонтаж старой арматуры. Установка новой арматуры. Установка бачка. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	1500
5.8.13	<p>Замена крепежа напольного унитаза</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж элементов крепежа унитаза. Установка новых элементов крепежа унитаза. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	50 мин.	шт.	1300
5.8.14	<p>Регулировка арматуры бочка инсталляции</p> <p>В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Регулировка арматуры. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1300
5.8.15	<p>Стандартная работа по развороту унитаза</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж унитаза с сохранением. Переделка коммуникаций. Монтаж унитаза. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы.</p>	180 мин.	шт.	3300
5.8.16	<p>Монтаж инсталляции для унитаза</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Доработка коммуникаций. Сборка рамы и бочка. Проверка работоспособности. Проверка жесткости конструкции. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старого унитаза, сооружение перегородки, расходный материал.</p>	240 мин.	шт.	4800
5.8.17	<p>Установка навесной чаши унитаза</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж чаши к стене. Герметизация шва стена-чаша. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой чаши, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	60 мин.	шт.	1500