ООО "Установка.ру"
тел.: в Москве 8 (495) 646-10-32
тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62
www.ustanovka.ru
info@ustanovka.ru

# Прайс-лист на услуги 14.07.2025

## Расценки на сантехнические работы

| Код | Наименование | Время | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| | **Установка радиаторов отопления** | | | |
| 5.5.2 | **Организация перемычки для радиатора отопления на сгонах**<br>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Нарезка резьбы на трубах. Установка перемычки (байпаса). Установка кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, установку радиатора, расходные материалы. | 60 мин. | шт. | 2500 |
| 5.5.3 | **Монтаж перемычки радиатора на сварке**<br>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Обрезка труб. Сварка перемычки (байпаса). Установка перемычки (байпаса). Установка кранов. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, установку радиатора, расходные материалы. | 45 мин. | шт. | 4500 |
| 5.5.5 | **Монтаж терморегулятора на батарею**<br>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж радиатора. Установка терморегулятора. Установка металлического сгона. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка радиатора, доработка коммуникаций, расходный материал. | 20 мин. | шт. | 1800 |
| 5.5.6 | **Замена стояковых кранов отопления**<br>В данную работу входит: Демонтаж 1-го запорного крана Установка 1-го запорного крана. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка оборудования, доработка коммуникаций, расходный материал. | 120 мин. | шт. | 1000 |
| 5.5.7 | **Демонтаж труб отопления (металл)**<br>В данную работу входит: Демонтаж 1-го погонного метра трубы, проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал. | 5 мин. | м.п. | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5.8 | **Демонтаж труб отопления (полипропилен)**<br>В данную работу входит: Демонтаж 1-го погонного метра трубы, проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал. | 2 мин. | м.п. | 50 |
| 5.5.9 | **Монтаж труб отопления (металл)**<br>В данную работу входит: Монтаж 1-го погонного метра трубы, проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал. | 10 мин. | м.п. | 350 |
| 5.5.10 | **Монтаж труб отопления (полипропилен)**<br>В данную работу входит: Монтаж 1-го погонного метра трубы, проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал. | 15 мин. | м.п. | 300 |
| 5.5.11 | **Монтаж труб отопления (REHAU -РЕХАУ)**<br>В данную работу входит: Монтаж 1-го погонного метра трубы, проложенной открытым способом. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал. | 20 мин. | м.п. | 900 |
| 5.5.12 | **Стандартный монтаж чугунного радиатора**<br>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены под крепеж. Установка американок. Установка радиатора. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, установка или замена кранов, демонтажные работы, вынос и утилизация прибора, расходные материалы. | 60 мин. | шт. | 2700 |
| 5.5.13 | **Стандартный монтаж алюминиевого радиатора**<br>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены под крепеж. Установка американок. Установка радиатора. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, установка или замена кранов, демонтажные работы, вынос и утилизация прибора, расходные материалы. | 60 мин. | шт. | 2100 |
| 5.5.14 | **Стандартный монтаж стального радиатора**<br>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка стены под крепеж. Установка американок. Установка радиатора. Проверка на герметичность и отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, установка или замена кранов, демонтажные работы, вынос и утилизация прибора, расходные материалы. | 60 мин. | шт. | 1900 |