

Прайс-лист на услуги 23.03.2025

Установка бытовой техники

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Установка тепловых завес				
3.16.1	<p>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций.</p>	5 мин.	м.п.	200
3.16.2	<p>Прокладка кабеля в штробе с замазкой</p> <p>В данную работу входит: Укладка кабеля в штробу. Замазка штробы алебастром. В стоимость не входит: штробление стен, расходные материалы.</p>	5 мин.	м.п.	150
3.16.3	<p>Монтаж кабеля сечением до 2.5мм в штробе</p> <p>В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля в штробе. Сверление отверстий в стенах на пути следования кабеля. В стоимость не входит: расходный материал, штробление.</p>	10 мин.	м.п.	200
3.16.4	<p>Установка тепловой завесы до 1000мм</p> <p>Стандартная установка тепловой завесы до 1000мм включает: Установку непосредственно завесы на кронштейны находящиеся в комплекте на высоте не более 3-х метров Установку датчика управления не далее 4-х метров от завесы Подключение к готовой электросети Проверку работоспособности Демонстрацию работы и объяснение основных функций В стандартную установку не входит: организация электропитания из щитка, сборка разборка подвесного потолка, пробивка отверстий в стенах для прокладки электропитания</p>	150 мин.	шт.	6000

3.16.5	<p>Установка тепловой завесы от 1001 до 1500 мм</p> <p>Стандартная установка тепловой завесы до 1000мм включает: Установку непосредственно завесы на кронштейны находящиеся в комплекте на высоте не более 3-х метров Установку датчика управления не далее 4-х метров от завесы Подключение к готовой электросети Проверку работоспособности Демонстрацию работы и объяснение основных функций В стандартную установку не входит: организация электропитания из щитка, сборка разборка подвесного потолка, пробивка отверстий в стенах для прокладки электропитания</p>	180 мин.	шт.	6000
3.16.6	<p>Установка тепловой завесы от 1501 до 2000 мм</p> <p>Стандартная установка тепловой завесы до 1000мм включает: Установку непосредственно завесы на кронштейны находящиеся в комплекте на высоте не более 3-х метров Установку датчика управления не далее 4-х метров от завесы Подключение к готовой электросети Проверку работоспособности Демонстрацию работы и объяснение основных функций В стандартную установку не входит: организация электропитания из щитка, сборка разборка подвесного потолка, пробивка отверстий в стенах для прокладки электропитания</p>	180 мин.	шт.	8000
3.16.7	<p>Демонтаж тепловой завесы до 6 кВт</p> <p>В данную стоимость входит: Отключение тепловой завесы от коммуникаций. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит: демонтаж питающего кабеля, вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1500
3.16.8	<p>Демонтаж тепловой завесы до 12 кВт</p> <p>В данную стоимость входит: Отключение тепловой завесы от коммуникаций. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит: демонтаж питающего кабеля, вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	2000
3.16.9	<p>Демонтаж тепловой завесы до 18 кВт</p> <p>В данную стоимость входит: Отключение тепловой завесы от коммуникаций. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит: демонтаж питающего кабеля, вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	3000
3.16.10	<p>Демонтаж тепловой завесы до 24 кВт</p> <p>В данную стоимость входит: Отключение тепловой завесы от коммуникаций. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит: демонтаж питающего кабеля, вынос и утилизация прибора, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	60 мин.	шт.	4000
3.16.11	<p>Пайка труб из полипропилена</p> <p>В данную работу входит: Пайка 1-го соединения полипропиленовой трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят.</p>	5 мин.	шт.	500

3.16.12	<p>Прокладка труб полипропилен</p> <p>В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	5 мин.	м.п.	500
3.16.14	<p>Штатная установка водяной тепловой завесы до 10 кВт</p> <p>В стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД Крепление корпуса завесы Подведение эл. кабеля до 14 метров Врезка в существующую теплосеть, установка запорной арматуры (5 метров коммуникаций) Установка термостата Установка пульта управления Монтаж узла обвязки (стоимость самого узла обвязки оплачивается отдельно) Пусконаладочные работы В данную стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	180 мин.	шт.	6000
3.16.15	<p>Штатная установка водяной тепловой завесы до 20 кВт</p> <p>В стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД Крепление корпуса завесы Подведение эл. кабеля до 14 метров Врезка в существующую теплосеть, установка запорной арматуры (5 метров коммуникаций) Установка термостата Установка пульта управления Монтаж узла обвязки (стоимость самого узла обвязки оплачивается отдельно) Пусконаладочные работы В данную стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	180 мин.	шт.	8000
3.16.16	<p>Штатная установка водяной тепловой завесы до 36 кВт</p> <p>В стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД Крепление корпуса завесы Подведение эл. кабеля до 14 метров Врезка в существующую теплосеть, установка запорной арматуры (5 метров коммуникаций) Установка термостата Установка пульта управления Монтаж узла обвязки (стоимость самого узла обвязки оплачивается отдельно) Пусконаладочные работы В данную стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	240 мин.	шт.	10000
3.16.17	<p>Штатная установка водяной тепловой завесы до 50 кВт</p> <p>В стоимость входит: Выезд мастера в пределах МКАД Крепление корпуса завесы Подведение эл. кабеля до 14 метров Врезка в существующую теплосеть, установка запорной арматуры (5 метров коммуникаций) Установка термостата Установка пульта управления Монтаж узла обвязки (стоимость самого узла обвязки оплачивается отдельно) Пусконаладочные работы В данную стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.</p>	300 мин.	шт.	12000