

Прайс-лист на услуги 12.08.2020

Установка бытовой техники

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Установка варочных панелей				
3.2.1	<p>Штатное подключение электрической варочной панели</p> <p>В работу по штатному подключению электрической варочной панели входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж варочной панели в готовый проём (У Вас должен быть готов вырез в столешнице под варочную панель) Сборка вилки от варочной панели Установка розетки Подключение к существующим коммуникациям. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, выпил в столешнице, демонтажные работы, доработка мебели, расходный материал. Также можно оставить розетку и вилку от старой варочной панели - если Вы настаиваете на этом.</p>	45 мин.	шт.	1500
3.2.2	<p>Замена розетки для варочной панели</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старой розетки. Установка новой розетки. В стоимость не входит расходный материал.</p>	15 мин.	шт.	500
3.2.3	<p>Прокладка кабеля для варочной панели к электрощиту</p> <p>В работу по прокладке кабеля для варочной панели к электрощиту входит: Сверление отверстия в мебели для протяжки кабеля Укладка кабеля в кабель каналы. В стоимость работ не входят расходные материалы.</p>	5 мин.	м.п.	200
3.2.4	<p>Установка автомата для варочной панели в электрощите</p> <p>В работу по установке автомата для варочной панели входит: Установка дин рейки в электрощите Закрепление автомата 40 А Подача питания на автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается отдельно.</p>	10 мин.	шт.	450

3.2.5	<p>Демонтаж электрической варочной панели</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение варочной панели от электропитания. Демонтаж варочной панели из столешницы. Отсоединения от варочной панели кабеля и вилки. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора.</p>	10 мин.	шт.	400
3.2.6	<p>Вырез в столешнице под варочную панель</p> <p>В работу по организации выреза для варочной панели входит: Разметка места выреза под варочную панель Рез отверстия в столешнице электролобзиком. Обработка торцов выпила герметиком. В стоимость не входит: расходный материал. Работы выполняются профессиональным инструментом</p>	20 мин.	шт.	1000
3.2.7	<p>Штатное подключение газовой варочной панели</p> <p>В работу по штатному подключению газовой варочной панели входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка варочной панели в готовый проем. Подсоединение варочной панели к существующей электросети. Подключение к газовой магистрали с помощью гибкого шланга. Проверка на отсутствие утечек. В стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, выпил в столешнице, замена газового крана, демонтажные работы, расходные материалы.</p>	45 мин.	шт.	1700
3.2.8	<p>Демонтаж газовой варочной панели</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение варочной панели от газовой магистрали. Демонтаж варочной панели из столешницы. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p>	10 мин.	шт.	500
3.2.9	<p>Вырез в столешнице под газовую варочную панель</p> <p>В работу по организации выреза для варочной панели входит: Разметка места выреза под варочную панель Рез отверстия в столешнице электролобзиком. Обработка торцов выпила герметиком. В стоимость не входит: расходны материал. Работы выполняются профессиональным инструментом В стоимость работ входит организация отверстия в столешницах из дерева и ДСП.</p>	20 мин.	шт.	1000
3.2.10	<p>Установка розетки для электроподжига</p> <p>В данную работу входит: Установка накладной розетки для электроподжига. Расходный материал в данную стоимость не входит.</p>	10 мин.	шт.	500
3.2.11	<p>Установка разветвителя для газовых шлангов</p> <p>В данную работу входит: Установка газового разветвителя. Проверка на отсутствие утечек. В стоимость не входит: демонтажные работы, расходный материал. Разветвитель для газовых шлангов необходим для того, чтобы разделить 1 газовый шланг на 2. К примеру чтобы подать газ на газовую варочную панель и газовый шкаф</p>	20 мин.	шт.	600

3.2.12	<p>Замена газового крана для газовой варочной панели</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводящих газовых труб, расходный материал.</p>	20 мин.	шт.	2000
3.2.13	<p>Демонтаж электрического духового шкафа</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение духового шкафа от электропитания. Демонтаж духового шкафа из мебели. Отсоединения кабеля и вилки. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора.</p>	10 мин.	шт.	300
3.2.14	<p>Доработка тумбы под электрический духовой шкаф</p> <p>В данную работу входит: Установка полки, либо специального крепежа на требуемой для установки духового шкафа высоте. В стоимость не входит: изготовление полки, демонтаж техники, расходные материалы. Доработка требуется в том случае, если размер ниши под духовой шкаф не совпадает с его габаритами</p>	30 мин.	шт.	500
3.2.15	<p>Штатное подключение комплекта (варочной панели и шкафа)</p> <p>В данную работу входит: Вызов мастера в пределах МКАД Распаковка варочной панели и духового шкафа. Обработка в вырезе открытого торца столешницы силиконом или наклейка алюминиевого скотча Монтаж и закрепление варочной панели в существующем вырезе столешницы Монтаж и закрепление духового шкафа в мебели Монтаж провода и вилки к варочной панели включение в существующую силовую розетку. Установка силовой розетки для комплекта варочной панели и духового шкафа Первое включение (проверка работы режимов) В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы (б/у варочной панели и духового шкафа, другой бытовой техники мешающей проведению работ или элементов мебели), вырез отверстия в столешнице под установку варочной панели, доработка тумбы под духовой шкаф, расходные материалы. На все работы выполненные компания даёт гарантию сроком на 1 год.</p>	60 мин.	шт.	2400