ООО "Установка.ру"
тел.: в Москве 8 (495) 646-10-32
тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62
www.ustanovka.ru
info@ustanovka.ru

Прайс-лист на услуги 23.04.2024

Установка бытовой техники

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
	Установка водонагревателей			
3.5.1	**Штатное подключение проточного водонагревателя** Стандартное подключение проточных водонагревателей Выезд мастера в пределах МКАД. Навес прибора на стену. Подключение к смесителю. Подключение к существующей электросети. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, организация электросети, доработка коммуникаций, расходные материалы. Примечание :Это отдельный вид проточных водонагревателей которые подключаются к смесителю с душевой лейкой., к ним всегда нужно протягивать кабель от щитка квартиры - это является дополнительной работой, такой как организация электросети.	60 мин.	шт.	2100
3.5.2	**Врезка проточного водонагревателя в систему водоснабжения** В данную работу входит: Организация водопроводных коммуникаций (врезка в водопровод кранов и установка армированных шлангов). В стоимость не входит: организация электросети, расходные материалы. Есть отдельные вид проточных водонагревателей - которые врезаются в систему, для того чтобы во всей квартире при отключении воды была горячая вода.	30 мин.	шт.	1500
3.5.3	**Демонтаж проточного водонагревателя** В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	10 мин.	шт.	450
3.5.4	**Пайка труб из полипропилена** В данную работу входит: Пайка 1-го соединения полипропипленовой трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят.	5 мин.	шт.	500

3.5.5	**Прокладка труб полипропилен** В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.	5 мин.	м.п.	500
3.5.6	**Прокладка металлопластиковых труб** В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из металлопласта. Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал.	5 мин.	м.п.	350
3.5.7	**Соединение труб металлопласт** В данную работу входит: установка 1-го соединения металлопластовой трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят.	5 мин.	шт.	400
3.5.8	**Сверление отверстий в мебели и стенах** В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия в стене или мебели для прокладки проводки. В стоимость не входит: прокладка кабеля, расходные материалы.	5 мин.	шт.	350
3.5.9	**Прокладка кабеля для проточного водонагревателя** В работу по прокладке кабеля для проточного водонагревателя к электрощиту входит: Прокладка 1-го метра кабеля. Укладка кабеля в кабель каналы. В стоимость работ не входят расходные материалы. Прокладка кабеля для проточного водонагревателя - необходимая процедура, так как практически все водонагреватели поставляются без кабеля, и они имеют большую мощность, обязательно нужно выводить кабель к электрощиту и там устанавливать отдельный автомат	5 мин.	м.п.	400
3.5.10	**Установка автомата в щите для водонагревателя** В работу по установке автомата для варочной панели входит: Установка дин рейки в электрощите Закрепление автомата 40 А Подача питания на автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается отдельно.	20 мин.	шт.	900
3.5.11	**Организация электросети для накопительного водонагревателя (бойлера)** В данную работу входит: Установка накладной розетки. Установка автомата в щитке. Сверление отверстий для кабеля. Прокладка кабеля до 10м открытом способом на скобах, далее цена за1м прокладки кабеля составит 100руб.- метр. В стоимость не входит: штробление стен, прокладка свыше 10 метров кабеля, прокладка в кабель-канале, расходный материал.	60 мин.	шт.	2500

3.5.12	**Установка накопительного водонагревателя (бойлера) объемом до 100 литров** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Навес водонагревателя на стену. Подключение к существующей электросети. Организация водоснабжения при помощи гибкой подводки. Установка кранов для перекрытия воды. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, организация электросети, организация слива воды из спускного клапана и расходные материалы.	75 мин.	шт.	3100
3.5.13	**Установка накопительного водонагревателя (бойлера) объемом от 100 до 200 литров** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Навес водонагревателя на стену. Подключение к существующей электросети. Организация водобнабжения при помощи гибкой подводки. Установка кранов для перекрытия воды. Проверка на отсутствие протечек. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, организация электросети, организация слива воды из спускного клапана и расходные материалы.	90 мин.	шт.	3600
3.5.14	**Демонтаж накопительного водонагревателя (бойлера)** В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	15 мин.	шт.	700
3.5.16	**Демонтаж проточно - накопительного водонагревателя** В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	30 мин.	шт.	500
3.5.17	**Установка проточно - накопительного водонагревателя** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление водонагревателя к стене. Врезка и установка кранов в систему водоснабжения. Установка армированной подводки для запитки водой. Подключение к существующей электросети водонагреваеля. Первое включение, проверка на отсутствие течи прибора и коммуникаций. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.	75 мин.	шт.	3000
3.5.18	**Протяжка силового кабеля для проточно накопительного водонагревателя** В работу по прокладке кабеля для водонагревателя к электрощиту входит: Прокладка 1-го метра кабеля. Укладка кабеля в кабель каналы. В стоимость работ не входят расходные материалы.	10 мин.	шт.	300

3.5.19	**Установка защитного автомата для проточно-накопительного водонагревателя** В работы по установке автомата для варочной панели входит: Установка дин рейки в электрощите Закрепление автомата 40 А Подача питания на автомат. Стоимость автомата в данную цену не входит и оплачивается отдельно.	30 мин.	шт.	450
3.5.20	**Пайка медной трубы** В данную работу входит: Пайка одного соединения с использованием припоя и горелки. Примечание: расходные материалы в данную стоимость не входят	10 мин.	шт.	450
3.5.21	**Штатное подключение газовой колонки** В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Проверка готовности газовой магистрали к подключению. Крепление газовой колонки на стене. Подключение к существующей газовой магистрали. Подключение к системе вентиляции (не более одного метра). Подключение к системе водопровода гибкими шлангами. Проверка герметичности соединений. Проверка работоспособности. В данную стоимость не входит: расходные материалы для монтажа, демонтажные работы, пробивка отверстия в вентиляционной шахте и доработка коммуникаций заказчика.	60 мин.	шт.	4600
3.5.22	**Монтаж воздуховода для газового водонагревателя (газовой колонки)** В данную работу входит: Прокладка 1-го метра воздуховода для газовой колонки. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходные материалы.	20 мин.	м.п.	300
3.5.23	**Замена газового крана для газового водонагревателя (газовой колонки)** В данную работу входит: Демонтаж старого газового крана. Установка нового газового крана. В стоимость не входит: переделка подводящих газовых труб, расходный материал.	30 мин.	шт.	1500
3.5.24	**Демонтаж газового водонагревателя (газовой колонки)** В данную работу входит: Демонтаж изделия. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.	20 мин.	шт.	650