

Прайс-лист на услуги 12.11.2024

Электромонтажные работы

| Код | Наименование | Время | Ед. изм. | Цена |
|--|---|---------|----------|------|
| Установка осветительного оборудования | | | | |
| 2.7.1 | <p>Доставка лестницы и работа с ней</p> <p>В данную работу входит: Доставке лестницы на объект либо проведение работ на высоте более 4 метров от пола.</p> | 5 мин. | шт. | 2000 |
| 2.7.2 | <p>Установка потолочной люстры на анкерах (накладная)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж кронштейна люстры. Коммутация проводов. Навеска люстры. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, использование лестницы компании, сборка люстры, монтаж усиленного крепежа, расходные материалы.</p> | 30 мин. | шт. | 2000 |
| 2.7.3 | <p>Демонтаж потолочной люстры</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение проводов питания от люстры, светильника или бра. Демонтаж люстры, светильника или бра. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p> | 5 мин. | шт. | 500 |
| 2.7.4 | <p>Сборка каркаса люстры</p> <p>В данную работу входит: Сборка каркаса люстры.</p> | 25 мин. | шт. | 450 |
| 2.7.5 | <p>Установка потолочной люстры на крюке (подвесная)</p> <p>В данную работу входит: Выезд за пределы МКАД. Монтаж крюка люстры. Коммутация проводов. Навеска люстры. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, использование лестницы компании, сборка люстры, монтаж усиленного крепежа, расходные материалы.</p> | 20 мин. | шт. | 2100 |

| | | | | |
|--------|---|----------|---------|------|
| 2.7.6 | <p>Установка люстр стоимостью свыше 50 000р</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж кронштейна люстры либо крючка. Сборка люстры. Коммутация проводов. Навеска люстры. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, использование лестницы компании, расходные материалы. Компания обязуется полностью нести ответственность за повреждения или иной ущерб связанный со сборкой и установкой люстры. Чем больше стоимость, тем больше ответственность.</p> | 120 мин. | Процент | 10 |
| 2.7.7 | <p>Монтаж усиленного крепежа для потолочной люстры</p> <p>В данную работу входит: Монтаж усиленного анкера либо крючка. Расходный материал в данную стоимость не входит.</p> | 15 мин. | шт. | 500 |
| 2.7.8 | <p>Переделка люстры под двойной выключатель</p> <p>В данную работу входит: Вскрытие люстры. Перекоммутация проводов. В стоимость не входит: демонтажные работы, установка люстры, доработка коммуникаций, расходный материал.</p> | 20 мин. | шт. | 500 |
| 2.7.9 | <p>Установка датчика включения освещения</p> <p>В данную работу входит: Монтаж датчика включения к готовым выводам.</p> | 20 мин. | шт. | 700 |
| 2.7.10 | <p>Навес украшений на люстру (за 1 ярус)</p> <p>В данную работу входит: Навес 1-го яруса украшений (не более 20шт).</p> | 25 мин. | шт. | 450 |
| 2.7.11 | <p>Установка настенного светильника и бра</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка светильника. Сверление отверстий. Коммутация проводов. Закрепление светильника на стене. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный материал.</p> | 15 мин. | шт. | 2000 |
| 2.7.12 | <p>Установка встроенного выключателя для бра</p> <p>В данную работу входит: Крепление выключателя в нише. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: штробление, доработка коммуникаций, расходный материал.</p> | 10 мин. | шт. | 250 |
| 2.7.13 | <p>Установка провода с выключателем для бра</p> <p>В данную работу входит: Крепление провода к бра.. Подсоединение проводов. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал.</p> | 5 мин. | шт. | 150 |

| | | | | |
|--------|--|----------|-----|-------|
| 2.7.14 | Демонтаж настенного бра В данную работу входит: Отсоединение проводов питания от бра. Демонтаж бра. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы. | 5 мин. | шт. | 200 |
| 2.7.15 | Сборка напольного торшера В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Распаковка изделия. Сборка изделия. Подключение к электропитанию. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы. | 30 мин. | шт. | 500 |
| 2.7.16 | Стандартный монтаж точечных светильников В данную работу входит: Установка светильника в подготовленное место. Подключение светильника к электропитанию. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: демонтажные работы, доработка коммуникаций, сверление отверстий под светильник, расходные материалы. | 5 мин. | шт. | 350 |
| 2.7.17 | Установка понижающего трансформатора для светильников В данную работу входит: Демонтаж старого трансформатора (при необходимости) Установка нового трансформатора. Подключение к электросети. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал. | 5 мин. | шт. | 200 |
| 2.7.18 | Сверление отверстий под точечные светильники В данную работу входит: Разметка потолка. Сверление отверстий спец - фрезой. | 5 мин. | шт. | 150 |
| 2.7.19 | Демонтаж точечного светильника В данную работу входит: Демонтаж точечного светильника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходные материалы. | 5 мин. | шт. | 100 |
| 2.7.20 | Привлечение услуг альпиниста Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружного блока в труднодоступном месте на фасаде здания. | 180 мин. | шт. | 15000 |
| 2.7.21 | Демонтаж уличного светильника В данную работу входит: Отсоединение от электропитания. Демонтаж с места установки. В стоимость не входит: вынос и утилизация, доработка коммуникаций, работа на высоте более 4 метров, использование лестницы компании, расходные материалы. | 20 мин. | шт. | 300 |

| | | | | |
|--------|--|----------|-------|-------|
| 2.7.22 | <p>Установка настенного уличного светильника или прожектора</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Размека под крепление. Установка сверильника на крепление. Подключение к существующим выводам электропитания. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы на автовышке, использование лестницы компании, работы на высоте более 4 метров, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 20 мин. | шт. | 750 |
| 2.7.23 | <p>Установка декоративных осветительных фонарных столбов</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Размека под крепление. Установка декоративного столба. Подключение к существующим выводам электропитания. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы на автовышке, использование лестницы компании, работы на высоте более 4 метров, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 40 мин. | шт. | 1500 |
| 2.7.24 | <p>Установка наземных прожекторов</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Размека под крепление. Установка наземного прожектора. Подключение к существующим выводам электропитания. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 15 мин. | шт. | 650 |
| 2.7.25 | <p>Установка уличной гирлянды</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Размека под крепления. Установка гирлянды. Подключение к существующим выводам электропитания. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы на автовышке, использование лестницы компании, работы на высоте более 4 метров, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 180 мин. | м.кв. | 1500 |
| 2.7.26 | <p>Работы на автовышке</p> <p>В данную работу входит: Выезд автовышки и мастера в пределах МКАД. Работы мастера на автовышке. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД.</p> | 180 мин. | шт. | 15000 |
| 2.7.27 | <p>Бетонирование опор для фонарного освещения</p> <p>В данную работу входит: Разведение смеси. Бетонирование 1-й опоры. В стоимость не входит: расходный материал.</p> | 240 мин. | шт. | 2500 |
| 2.7.28 | <p>Разработка траншеи под прокладку кабеля</p> <p>В данную работу входит: Копка 1-го погонного метра траншеи глубиной 1,5 штыка и шириной в 15 см</p> | 10 мин. | м.п. | 600 |

| | | | | |
|--------|---|---------|-----|------|
| 2.7.29 | <p>Установка накладного мебельного светильника</p> <p>В данную работу входит: Крепление светильника к мебели. Подключение к готовым выводам электропитания. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 10 мин. | шт. | 650 |
| 2.7.30 | <p>Установка врезного мебельного светильника</p> <p>В данную работу входит: Крепление светильника к мебели. Подключение к готовым выводам электропитания. В стоимость не входит: вырез отверстия под светильник, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 10 мин. | шт. | 500 |
| 2.7.31 | <p>Сверление отверстия под мебельный светильник</p> <p>В данную работу входит: Разметка мебели. Сверление отверстий спец - фрезой.</p> | 10 мин. | шт. | 150 |
| 2.7.32 | <p>Демонтаж мебельного светильника</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение проводов питания от светильника. Демонтаж светильника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p> | 5 мин. | шт. | 200 |
| 2.7.33 | <p>Установка встраиваемого светильника в подвесной потолок (типа Армстонг)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка светильника в подвесной потолок. Подключение к существующим выводам электропитания. В работу не входит: выезд за пределы МКАД, использование лестницы компании, работа на высоте более 4 метров, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 30 мин. | шт. | 1000 |
| 2.7.34 | <p>Установка встраиваемого светильника в нишу стены</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка светильника в нишу. Подключение к существующим выводам электропитания. В работу не входит: выезд за пределы МКАД, использование лестницы компании, работа на высоте более 4 метров, штробление стен, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 15 мин. | шт. | 750 |
| 2.7.35 | <p>Установка встраиваемого светильника в напольное покрытие</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка светильника в нишу. Подключение к существующим выводам электропитания. В работу не входит: выезд за пределы МКАД, использование лестницы компании, работа на высоте более 4 метров, штробление пола, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 20 мин. | шт. | 1000 |

| | | | | |
|--------|--|---------|------|------|
| 2.7.36 | <p>Штробление отверстия под встроенный светильник в бетоне</p> <p>В данную работу входит: Штробление отверстия в бетонной стене под 1-н светильник.</p> | 60 мин. | шт. | 1500 |
| 2.7.37 | <p>Штробление отверстия под встроенный светильник в кирпиче, гипсе</p> <p>В данную работу входит: Штробление отверстия в кирпичной стене под 1-н светильник.</p> | 60 мин. | шт. | 1200 |
| 2.7.38 | <p>Демонтаж встраиваемого светильника</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение проводов питания от светильника. Демонтаж светильника. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p> | 10 мин. | шт. | 200 |
| 2.7.39 | <p>Установка трековой системы освещения (шинной, рельсовой)</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разметка под крепление. Установка трека или шины. Установка спотов. Подключение к существующим выводам электропитания. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, использование лестницы компании, работы на высоте более 4 метров, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p> | 30 мин. | м.п. | 800 |
| 2.7.40 | <p>Демонтаж трековой системы освещения</p> <p>В данную работу входит: Отсоединение проводов питания от люстры, светильника или бра. Демонтаж люстры, светильника или бра. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация прибора, расходные материалы.</p> | 10 мин. | м.п. | 200 |
| 2.7.41 | <p>Монтаж светодиодной ленты</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление 1 погонного метра светодиодной ленты.</p> | 10 мин. | м.п. | 450 |
| 2.7.42 | <p>Установка светодиодной ленты в декоративном профиле</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Крепление 1 погонного метра светодиодной ленты в профиле.</p> | 20 мин. | м.п. | 650 |
| 2.7.43 | <p>Установка RGB контроллера</p> <p>В данную работу входит: Установка RGB контроллера в цепь.</p> | 5 мин. | шт. | 200 |

| | | | | |
|--------|---|---------|-----|-----|
| 2.7.44 | Монтаж трансформатора для светодиодной ленты Монтаж трансформатора для светодиодной ленты | 20 мин. | шт. | 500 |
| 2.7.45 | Установка микро-димера для светодиодной ленты Установка микро-димера для светодиодной ленты | 20 мин. | шт. | 500 |
| 2.7.46 | Резка профиля для светодиодной ленты Резка профиля для светодиодной ленты. Цена указана за 1 рез | 10 мин. | шт. | 100 |
| 2.7.47 | Замена лампочки В данную работу входит: Выкручивание старой лампочки. Вкручивание новой лампочки. Проверка работы. В стоимость не входит: расходные материалы. | 5 мин. | шт. | 150 |
| 2.7.48 | Замена дросселя В данную работу входит: Демонтаж старого дросселя. Установка нового дросселя. В стоимость не входит: расходные материалы. | 1 мин. | шт. | 500 |
| 2.7.49 | Замена трансформатора люстры В данную работу входит: Демонтаж старого трансформатора. Установка нового трансформатора., В стоимость не входит: расходные материалы. | 20 мин. | шт. | 500 |
| 2.7.50 | Замена контроллера светильника В данную работу входит: Демонтаж старого контроллера. Установка нового контроллера., В стоимость не входит: расходные материалы. | 20 мин. | шт. | 450 |
| 2.7.51 | Разборка и сборка люстры В данную работу входит: Разборка люстры для проведения ремонта. Сборка люстры после проведения ремонта. Запчасти и расходные материалы в данную стоимость не входят. | 20 мин. | шт. | 900 |
| 2.7.52 | Замена плафона В данную работу входит: демонтаж старого плафона. установка нового плафона. Плафоны и расходные материалы в данную стоимость не входят. | 5 мин. | шт. | 150 |

| | | | | |
|--------|---|---------|-----|-----|
| 2.7.53 | <p>Диагностика осветительного прибора</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Определение неисправности в осветительном приборе без его демонтажа. В данную стоимость не входят работы по ремонту, установке, демонтажу и расходные материалы.</p> | 40 мин. | шт. | 800 |
| 2.7.54 | <p>Замена патрона</p> <p>В данную работу входит: демонтаж старого патрона. установка нового патрона. В стоимость не входят дополнительные работы, запасные части и расходные материалы.</p> | 15 мин. | шт. | 250 |
| 2.7.55 | <p>Замена проводки в рожке</p> <p>В данную работу входит: замена старой проводки на новую в одном рожке люстры. В данную стоимость не входит расходный материал, разборка-сборка люстры и дополнительные работы.</p> | 20 мин. | шт. | 300 |
| 2.7.56 | <p>Прокладка и крепление гирлянды открытым способом за метр</p> <p>Прокладка и крепление гирлянды открытым способом за метр</p> | 5 мин. | шт. | 150 |
| 2.7.57 | <p>Прокладка уличных гирлянд за метр</p> <p>Прокладка уличных гирлянд за метр</p> | 20 мин. | шт. | 300 |