

Прайс-лист на услуги 26.04.2024

Монтаж водоснабжения

Код	Наименование	Время	Ед. изм.	Цена
Устранение засоров канализации				
1.2.1	<p>Прочистка труб канализации до 50мм стальным тросом</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прочистка канализационной трубы диаметром до 50мм тросом (не более 2-2.5 м. трубы) Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, замена коммуникаций, расходный материал.</p>	120 мин.	м.п.	2000
1.2.2	<p>Прочистка сифона мойки</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж сифона мойки. Прочистка сифона. Установка сифона мойки. Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1300
1.2.3	<p>Прочистка сифона раковины</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж сифона и гофры. Прочистка сифона и гофры. Установка сифона и гофры на старое место. Герметизация. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж раковины, доработка коммуникаций, расходный материал.</p>	30 мин.	шт.	1300
1.2.4	<p>Прочистка засора унитаза</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж унитаза. Устранение засора. Установка унитаза на старое место. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, замена коммуникаций, расходный материал.</p>	120 мин.	шт.	2500
1.2.5	<p>Прочистка сифона ванны</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж обвязки с ванны. Прочистка обвязки. Установка обвязки на ванну. Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка экрана ванны, доработка коммуникаций, расходные материалы.</p>	30 мин.	шт.	1300