

Прайс-лист на услуги 23.03.2025

Монтаж кондиционеров

| Код | Наименование | Время | Ед. изм. | Цена |
|-----------------------------|--|---------|----------|------|
| Ремонт кондиционеров | | | | |
| 4.1.1 | <p>Замена дренажного шланга</p> <p>В данную работу входит: Замена 1 метра дренажного шланга от внутреннего блока кондиционера. В данную работу не входит: штробление стен, доработка коммуникаций, расходный материал.</p> | 45 мин. | м.п. | 600 |
| 4.1.2 | <p>Стандартная замена дренажной помпы</p> <p>В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж старой дренажной помпы. Установка новой дренажной помпы. Подключение помпы. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, дренажная помпа.</p> | 30 мин. | шт. | 1500 |
| 4.1.3 | <p>Разборка-сборка корпуса внутреннего блока кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Демонтаж пластикового корпуса внутреннего блока кондиционера. Установка пластикового корпуса внутреннего блока кондиционера. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, работы по ремонту и замене деталей кондиционера.</p> | 30 мин. | шт. | 900 |
| 4.1.4 | <p>Разборка - сборка (потолков, декоративных облицовочных панелей)</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж подвесного потолка, настенных панелей. Сборка подвесного потолка, настенных панелей после проведения работ. Работа почасовая (мастера работают 50 минут и 10 минут отдыхают)</p> | 45 мин. | н.ч. | 1000 |
| 4.1.5 | <p>Использование лестницы</p> <p>В данную работу входит: Монтаж наружного блока кондиционера с лестницы на высоту не более 3.5 метров. Монтаж на высоту более 3.5 производится при и до 7 метров установке строительных лесов (туры)</p> | 10 мин. | н.ч. | 2000 |

| | | | | |
|--------|--|----------|------|-------|
| 4.1.6 | <p>Разборка - сборка (потолков, декоративных облицовочных панелей, стеклопакетов)</p> <p>В данную работу входит: Демонтаж подвесного потолка, настенных панелей. Сборка подвесного потолка, настенных панелей после проведения работ. Работа почасовая (мастера работают 50 минут и 10 минут отдыхают)</p> | 45 мин. | н.ч. | 1000 |
| 4.1.7 | <p>Перевальцовка резьбовых соединений трассы кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Разъединение одного соединения. Обрезка трубы. Вальцовка 1-го соединения. Монтаж превальцованного соединения. В стоимость не входит: пайка трассы, расходные материалы.</p> | 40 мин. | шт. | 500 |
| 4.1.8 | <p>Чистка внутреннего и наружного блока кондиционера</p> <p>В данную стоимость входит: Чистка внутреннего блока без применения мойки высокого давления. Чистка внешнего блока без применения мойки высокого давления. В стоимость не входит: пролив дренажа, подтяжка электроконтактов, расходные материалы.</p> | 30 мин. | шт. | 1500 |
| 4.1.9 | <p>Стандартная заправка кондиционера по весам</p> <p>В данную работу входит: Выезд в пределах МКАД. Подключение манометрической станции Вакуумация системы. Проверка гермитичности. Заправка фреоном по весам. Проверка работоспособности кондиционера. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, ремонт соединений, фреон.</p> | 45 мин. | шт. | 3500 |
| 4.1.10 | <p>Пайка медной трассы кондиционера</p> <p>В данную работу входит: Пайка 1-го соединения фреоновой трубки.</p> | 15 мин. | шт. | 500 |
| 4.1.11 | <p>Привлечение услуг альпиниста</p> <p>Данная услуга выбирается в том случае, если требуется монтаж наружного блока в труднодоступном месте на фасаде здания.</p> | 180 мин. | шт. | 15000 |
| 4.1.12 | <p>Привлечение услуг автовышки</p> <p>В данную услугу входит: Выезд автовышки за пределы ТТК, но в пределах МКАД. 7 часов работы и 1 час подачи машины к месту проведения работ. В стоимость не входит: выезд за МКАД, въезд в пределы ТТК.</p> | 180 мин. | шт. | 20000 |
| 4.1.13 | <p>Вакуумирование магистрали кондиционера</p> <p>В стоимость входит выезд нашего специалиста в пределах МКАД, работы по подключению вакуумного насоса и вакуумирование всей системы кондиционера</p> | 30 мин. | шт. | 1000 |